

Relatório de Composições

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-

2 S 02 110 00 Regularização do subleito (m2)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E407	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l	1,00000000	0,9800	0,0200	156,5734	16,1991	153,7659
E101	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	1,00000000	0,5200	0,4800	3,6727	0,0000	1,9098
E006	Motoniveladora : Caterpillar : 120K -	1,00000000	0,5500	0,4500	172,1421	20,6239	103,9590
E105	Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t	1,00000000	0,7800	0,2200	138,4561	13,4993	110,9656
E013	Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	1,00000000	1,0000	0,0000	116,8032	13,4993	116,8032
E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -	1,00000000	0,5200	0,4800	74,5028	13,4993	45,2212
TOTAL EQUIPAMENTOS:							532,6247

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T511	Encarreg. de pavimentação	H	1,00000000	42,82	42,82
T701	Servente	H	3,00000000	8,32	24,97
TOTAL MÃO DE OBRA:					67,80

Adc. M.O. / FERRAMENTAS (15,51 %):	10,5152
Custo Horário da Execução:	610,9364
Produção da Equipe:	841,0000
Custo Unitário da Execução:	0,7264
Custo Direto Total:	0,7264
Valor Total:	0,7300
Valor Total com BDI:	0,9800