

Relatório de Composições

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,9000	0,1000	353,8876	97,2698	328,2258
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000	0,5200	0,4800	5,0840	3,5404	4,3431
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,2900	0,7100	338,1600	147,1196	202,5213
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000	1,0000	0,0000	241,5958	109,2948	241,5958
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000	0,5200	0,4800	178,9140	72,7749	127,9673
TOTAL EQUIPAMENTOS:							904,6533

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000	20,5275	20,5275
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,5275
Custo Horário da Execução:					925,1808
Produção da Equipe:					168,20000
Custo Unitário da Execução:					5,5005
Custo do FIC (0,1289):					0,3453
Custo Direto Total:					5,8458
Valor Total:					5,85
Valor Total com BDI:					5,85