



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 117350-1/2026
Descrição : Construção de Acesso na Rodovia GO-309
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Data Orçamento : 11/03/2026

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 0,44 Km

Data Base : 01/12/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	21.336,34	21.336,34
42200A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	27,21	un	1,000	22.570,59	22.570,59

Total do Grupo : 43.906,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42100A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	27,21	un	1,000	63.287,75	63.287,75

Total do Grupo : 63.287,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REMOÇÕES E RETIRADAS					
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	16,030	11,63	186,42
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	165,114	2,73	450,76

Total do Grupo : 637,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	27,21	m2	4.371,650	0,31	1.355,21
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	218,582	3,21	701,64
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	2.251,399	2,73	6.146,31
44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	27,21	m3	3.052,630	4,94	15.079,99
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	27,21	m3km	31.442,089	3,34	105.016,57
44051	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	27,21	m3	2,750	7,56	20,79

Total do Grupo : 128.320,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
	SUB LEITO, BASE E SUB BASE					
44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	27,21	m2	4.476,860	3,95	17.683,59
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	1.178,552	9,42	11.101,95
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	18.385,411	3,34	61.407,27
CPU-01A	BASE ESTABILIZADA SOLO-CIMENTO 2% BRITA 15% PESO - PISTA	27,21	m3	1.343,058	85,28	114.535,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.260,931	1,47	15.083,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	587,394	0,90	528,65

	REVESTIMENTO COM CBUQ					
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	4.371,650	0,62	2.710,42
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	8.743,300	0,50	4.371,65
44204	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	218,582	489,42	106.978,40



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 117350-1/2026
Descrição : Construção de Acesso na Rodovia GO-309
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Data Orçamento : 11/03/2026

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 0,44 Km

Data Base : 01/12/2025

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	5,398	3.742,82	20.203,74
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	2,207	3.906,89	8.622,50
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	18,98	t	31,475	5.348,76	168.352,22

TRANSPORTES						
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	81.312,690	0,97	78.873,30
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.179,034	2,37	2.794,31

Total do Grupo : 613.247,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					

ESCAVAÇÕES, REATERRO E BOTA FORA						
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	82,413	25,79	2.125,43
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	57,263	21,35	1.222,56
45595	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1, 80 M)	27,21	m2	86,015	50,13	4.311,93
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV .URB.)	27,21	m3km	259,052	3,34	865,23

TUBOS E CAIXAS COLETORAS DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO						
45440	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M	27,21	m	19,620	260,23	5.105,71
CPU-24	CAIXA COLETORA DE SARJETA _CCS 200-60 A_ COM GRELHA DE CONCRETO _AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	6.647,67	13.295,34
CPU-25	CAIXA COLETORA DE SARJETA _CCS 250-100 A_ COM GRELHA DE CONCRETO _AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	8.067,87	8.067,87

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STC D'ÁGUA						
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	27,21	m	180,400	80,16	14.460,86
41206	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27	27,21	m	252,150	102,65	25.883,19
41205	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32	27,21	m	189,140	122,71	23.209,36

DISSIPADORES DE ENERGIA						
CPU-04	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO - BUEIRO	27,21	un	1,000	1.360,59	1.360,59

MEIO FIO						
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	83,910	33,48	2.809,30
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	58,860	26,10	1.536,24

TRANSPORTES						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.468,769	1,47	2.159,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	382,868	0,90	344,58
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	41,202	0,95	39,14

Total do Grupo : 106.796,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO VIARIA					



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 117350-1/2026
Descrição : Construção de Acesso na Rodovia GO-309
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Data Orçamento : 11/03/2026

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 0,44 Km

Data Base : 01/12/2025

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
40825	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm)	27,21	m2	460,100	138,09	63.535,20
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	27,21	m2	296,420	26,14	7.748,41
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	239,000	48,17	11.512,63
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	27,21	Un	288,000	93,20	26.841,60

SINALIZAÇÃO VERTICAL						
CPU-08	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI	27,21	m2	19,890	890,41	17.710,25
CPU-09	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI	27,21	m2	9,000	924,84	8.323,56
CPU-14	SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL SIMPLES D = 6,5 CM, C = 3,5 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	CJ	24,000	875,84	21.020,16
CPU-16	SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL SIMPLES QUADRADO DE 8 CM C = 4,5 PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	CJ	8,000	1.308,63	10.469,04
CPU-20	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	un.dia	4.350,000	0,68	2.958,00
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	18,210	747,32	13.608,69
5213383DN	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01RETIRADA DIÁRIA	27,21	un.dia	120,000	0,75	90,00

Total do Grupo : 183.817,54

Total do Orçamento : 1.140.013,87



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 117350-1/2026
Descrição : Construção de Acesso na Rodovia GO-309
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T325

Data Orçamento : 11/03/2026

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 0,44 Km

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,8514	43.906,93	99.788,47
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,5515	63.287,75	143.835,79
REMOÇÕES E RETIRADAS	0,0559	637,18	1.448,13
TERRAPLENAGEM	11,2560	128.320,51	291.637,52
PAVIMENTAÇÃO	53,7930	613.247,54	1.393.744,40
DRENAGEM	9,3680	106.796,42	242.719,13
SINALIZAÇÃO VIARIA	16,1242	183.817,54	417.767,13
Total geral	100,0000	1.140.013,87	2.590.940,57