

PROPOSTA LOTE 7

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

EDITAL N.º 046/ 2026

Contratação n.º 118384,

Processo nº 202600005003389

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20).

LICITANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

PROPOSTA DE PREÇOS

À

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20). - LOTE 7.

Prezados,

O signatário da presente Proposta de Preços, em nome da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.000.710/0001-35, com endereço à Rua Pedro Brant quinhão 01 fazenda ladeira na cidade de Goiânia, Goiás, vem, pela presente, submeter à apreciação de Vossa Senhoria, a Proposta de MENOR PREÇO POR LOTE relava à licitação em epígrafe, declarando que executará os serviços objeto desta Licitação, o que resulta no:

Valor global de R\$ 116.093.108,95 (cento e dezesseis milhões noventa e três mil cento e oito reais e noventa e cinco centavos).

Valor de desconto: 35,92%

BDI: 10,88% (dez virgula oitenta e oito por cento)

BDI reduzido: 9,57% (nove virgula cinquenta e sete por cento)

- Informamos que o valor oferecido incide sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante no instrumento convocatório.
- O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço e conforme cronograma apresentado.
- Os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

Goiânia, 24 de março de 2026

IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:05000710
000135

Assinado de forma
digital por IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:050007100001
35

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	10,88%	mes	30,000	132.219,62	3.966.588,60
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,88%	m2	213.732,840	1,45	309.912,61
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,88%	m	58.548,500	1,69	98.946,96
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,88%	m	58.548,500	5,54	324.358,69
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,88%	m	12.326,000	7,05	86.898,30
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,88%	m3	1.479,120	71,79	106.186,02
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,88%	m3	2.465,200	148,39	365.811,02
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,88%	m3	2.465,200	65,49	161.445,94

Total do Grupo : 5.420.148,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	6.918,560	109,32	756.336,97
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	8.648,200	1,68	14.528,97
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	172.964,050	0,27	46.700,29
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	3.459,280	117,42	406.188,65
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	3.459,280	209,57	724.961,30
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	6.918,560	279,68	1.934.982,86
	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	1.729,640	109,32	189.084,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.162,050	1,68	3.632,24
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.162,050	0,38	821,57
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	2.162,050	0,32	691,85
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	2.162,050	3,74	8.086,06
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	1.729,640	7,99	13.819,82
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,35	3.026,87
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,27	2.335,01
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	172,960	117,42	20.308,96
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.556,670	209,57	326.231,33
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	1.729,640	279,68	483.745,71

Total do Grupo : 4.935.482,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	10,88%	m3	1.385,480	90,64	125.579,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	1.731,850	1,68	2.909,50
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	8.659,260	0,38	3.290,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	8.659,260	0,32	2.770,96
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	8.659,260	3,74	32.385,63
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	8.659,260	4,41	38.187,33
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	10,88%	m3	6.927,400	45,46	314.919,60
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	10,88%	m3	6.927,400	73,59	509.787,36
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,88%	m3	6.927,400	83,59	579.061,36
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,27	9.352,00
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.731,850	240,41	416.354,05
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,35	12.122,96

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,88%	m2	34.637,040	5,25	181.844,46
Total do Grupo :						2.228.565,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	6.313,500	0,38	2.399,13
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	6.313,500	13,08	82.580,58
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,88%	m2	1.387,580	2,43	3.371,81
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.773,280	4,62	22.052,55
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	6.313,500	0,32	2.020,32
Total do Grupo :						112.424,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	789,180	0,38	299,88
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	789,180	13,08	10.322,47
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	631,350	7,99	5.044,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	789,180	0,32	252,53
Total do Grupo :						15.919,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,88%	m3	8.693,390	71,36	620.360,31
Total do Grupo :						620.360,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,88%	m3	252,540	6,99	1.765,25
Total do Grupo :						1.765,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	10,88%	m3	151,520	481,31	72.928,09
3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO	10,88%	m2	658,800	157,78	103.945,46
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFEÇÃO E	10,88%	m3	151,524	88,75	13.447,75
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	151,524	235,08	35.620,26
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	151,524	118,41	17.941,95
Total do Grupo :						243.883,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	10,88%	m3	505,080	199,83	100.930,13
Total do Grupo :						100.930,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

📍 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.08 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.500,000	0,38	950,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.500,000	0,32	800,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.500,000	8,82	22.050,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	7,99	1.598,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	2.300,000	4,62	10.626,00
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	73,34	7.822,44
Total do Grupo :						43.846,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,38	339,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,32	285,49
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,82	7.541,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	7,99	296,74
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	235,08	6.168,49
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	4,15	2.684,55
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	73,34	42.422,78
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	212,42	2.047,72
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,58	142,63
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	1.962,74	1.962,74
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	103,73	6.377,32
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	146,13	9.577,36
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	16,56	203,52
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	228,92	1.103,39
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	9,640	604,57	5.828,05
Total do Grupo :						86.981,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	66,130	0,38	25,12
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	66,130	8,82	583,26
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	7,750	7,99	61,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	45,140	4,15	187,33
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	66,130	0,32	21,16
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	24,730	73,34	1.813,69
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,88%	Kg	505,080	1,81	914,19
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,88%	Kg	505,080	22,89	11.561,28
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM	10,88%	m	5,000	11.466,85	57.334,25
Total do Grupo :						72.502,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	10,88%	m3	1.010,160	7,14	7.212,54
Total do Grupo :						7.212,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,88%	m2	345,230	297,31	102.640,33
24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,88%	un	81,000	60,32	4.885,92
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,88%	m2	75,000	213,15	15.986,25
22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,88%	m2	192,420	272,77	52.486,40
Total do Grupo :						175.998,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,88%	m3	24,050	572,28	13.763,33
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	10,88%	m	962,140	13,62	13.104,34
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	10,88%	m	240,530	34,31	8.252,58
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,88%	m	48,100	52,63	2.531,50
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,88%	m	120,260	58,43	7.026,79
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,88%	m	120,260	41,19	4.953,50
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,88%	m	48,100	99,62	4.791,72
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	35,47	602,99
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	43,56	522,72
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,88%	m	192,420	64,69	12.447,64
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,88%	m	48,100	212,52	10.222,21
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	218,50	2.622,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	138,02	2.346,34
Total do Grupo :						83.187,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	240,530	0,38	91,40
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	221,67	221,67
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	42,05	42,05
23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO	10,88%	m	240,530	86,86	20.892,43
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	75,29	18.109,50
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	14,73	3.543,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	10,88%	m3	240,530	6,70	1.611,55
Total do Grupo :						44.511,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,88%	m3	481,070	65,07	31.303,22
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	601,330	18,17	10.926,16
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001	10,88%	m3	1.282,850	9,24	11.853,53
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	481,070	4,62	2.222,54
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	320,710	15,45	4.954,96
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	320,710	0,38	121,86
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	320,710	0,32	102,62
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	400,890	3,74	1.499,32
Total do Grupo :						62.984,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)						

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	404,060	18,17	7.341,77
Total do Grupo :						7.341,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,38	1.919,30
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	5.050,800	8,82	44.548,05
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.040,640	4,15	16.768,65
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,38	1.919,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	5.050,800	0,32	1.616,25
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.010,160	3,74	3.777,99
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.010,160	4,41	4.454,80
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	808,120	15,45	12.485,45
Total do Grupo :						87.489,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM	10,88%	m3	2.020,320	2,55	5.151,81
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.020,320	1,68	3.394,13
Total do Grupo :						8.545,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)						
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	481,070	0,27	129,88
26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	m3	48,100	456,91	21.977,37
Total do Grupo :						22.107,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,88%	m2	12.540,330	3,98	49.910,51
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	10,88%	m2	12.540,330	9,36	117.377,48
Total do Grupo :						167.287,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,88%	m	808.128,000	0,09	72.731,52
Total do Grupo :						72.731,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	9.091,440	0,32	2.909,26
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	9.091,440	8,82	80.186,50
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,88%	m2	18.182,880	0,36	6.545,83
Total do Grupo :						89.641,59

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	10,88%	m3	50.508,000	4,06	205.062,48
Total do Grupo :						205.062,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.000,000	0,38	760,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.000,000	0,32	640,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.000,000	8,82	17.640,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	7,99	1.598,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.800,000	4,62	8.316,00
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	73,34	7.822,44
Total do Grupo :						36.776,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,38	339,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,32	285,49
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,82	7.541,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	7,99	296,74
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	235,08	6.168,49
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	4,62	2.988,58
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	73,34	42.422,78
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	212,42	2.047,72
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,58	142,63
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	1.962,74	1.962,74
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	103,73	6.377,32
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	146,13	9.577,36
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	16,56	203,52
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	228,92	1.103,39
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	4,820	604,57	2.914,02
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	48,204	360,92	17.397,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,88%	m3	26,240	50,11	1.314,88
Total do Grupo :						103.083,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01	GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)					
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,88%	ARE	265.167,000	3,83	1.015.589,61
Total do Grupo :						1.015.589,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02	GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	1.171.940,310	0,38	445.337,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	1.171.940,310	0,32	375.020,89
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.406.328,370	3,74	5.259.668,10
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.406.328,370	4,41	6.201.908,11
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.171.940,313	4,15	4.863.552,29

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total do Grupo : 17.145.486,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03	GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	282.844,800	0,38	107.481,02
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,88%	un	566,000	29,29	16.578,14
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,88%	un	283,000	73,23	20.724,09
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	282.844,800	0,32	90.510,33
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	367.698,240	8,82	3.243.098,47
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	183.849,120	1,88	345.636,34
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	73.539,648	2,86	210.323,39
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	282.844,800	4,15	1.173.805,92

Total do Grupo : 5.208.157,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01	GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,88%	m3	37,880	5.371,69	203.479,61

Total do Grupo : 203.479,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02	GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	22.440,000	0,38	8.527,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	22.440,000	0,32	7.180,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	240,000	103,73	24.895,20
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	10,88%	m3	120,000	125,11	15.013,20
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	10,88%	m3	120,000	386,79	46.414,80
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,88%	m3	600,000	6,70	4.020,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	440,000	7,99	3.515,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	22.000,000	4,15	91.300,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	59,100	228,92	13.529,17
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	81,600	604,57	49.332,91
45055	ENSECADEIRA	10,88%	m2	450,000	326,35	146.857,50
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,88%	m	160,000	9,33	1.492,80
45235	NEOPRENE	10,88%	Kg	60,000	35,88	2.152,80
45245	LIMPEZA GERAL	10,88%	m2	3.375,000	5,07	17.111,25
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	75,000	212,42	15.931,50
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	2.500,000	0,58	1.450,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	5,000	1.962,74	9.813,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO,	10,88%	m2	22,729	68,61	1.559,43
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	15,152	360,92	5.468,65
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,88%	m	96,214	224,77	21.626,02
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -	10,88%	m	18,000	466,09	8.389,62
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	129,600	73,34	9.504,86
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,88%	m3	4,500	103,73	466,78
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO	10,88%	m2	432,000	7,52	3.248,64
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,88%	m2	432,000	5,20	2.246,40
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA	10,88%	kg	10,000	189,82	1.898,20
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,88%	m	352,000	42,48	14.952,96
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,88%	m	592,000	6,69	3.960,48



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,88%	un	48,000	5,02	240,96
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,88%	m3	432,000	105,29	45.485,28
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H =	10,88%	m	43,200	153,48	6.630,33
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR	10,88%	m2	80,000	2,31	184,80

Total do Grupo : 584.401,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,57%	t	108,350	2.674,56	289.788,57
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,57%	t	671,800	2.981,17	2.002.750,00
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,57%	t	971,670	3.894,52	3.784.188,24
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,57%	t	51,930	2.312,99	120.113,57
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,57%	t	93,520	3.871,86	362.096,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,88%	Kg	28.554,880	11,67	333.235,44
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,88%	m	20,000	409,54	8.190,80
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,88%	m	48,000	567,07	27.219,36
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,88%	m	20,000	763,91	15.278,20
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,88%	m	20,000	1.246,24	24.924,80
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	576,04	1.152,08
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	833,56	1.667,12
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	1.107,33	2.214,66
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	2.068,16	4.136,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,88%	m3	64,250	314,58	20.211,76
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	10,88%	m3	435,570	245,47	106.919,36
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	10,88%	m3	360,000	270,45	97.362,00
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	10,88%	m3	96,400	330,87	31.895,86
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	10,88%	t	111,560	443,52	49.479,09
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,88%	m3	2,400	270,91	650,18
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	239,100	360,92	86.295,97
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	9,57%	m	160,000	986,13	157.780,80
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,88%	m2	936,360	6,56	6.142,52
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,88%	M	9.640,800	13,58	130.922,06
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	3.551,340	118,41	420.514,16
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,88%	m3	2.162,050	109,41	236.549,89
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,88%	m3	864,820	68,50	59.240,17
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,88%	m3	15,152	383,19	5.806,09
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H =	10,88%	m	40,000	27,94	1.117,60
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,88%	m	80,000	144,60	11.568,00
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM	10,88%	m3	2,400	2.002,07	4.804,96
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM -	10,88%	m	40,000	347,13	13.885,20
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,88%	m3	129,600	48,72	6.314,11
45230	DRENOS 100 MM	10,88%	un	24,000	6,80	163,20
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	10,88%	un	20,000	97,06	1.941,20

Total do Grupo : 8.426.519,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,88%	m3km	12.542,100	2,33	29.223,09
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	tkm	366.183,410	1,61	589.555,29
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,88%	TKM	1.662.173,530	1,11	1.845.012,61

@ibiza.construtora

(62) 3211.3807

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,88%	tkm	5.574,880	0,66	3.679,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	647.394,310	1,00	647.394,31
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	TKM	60.264,380	2,42	145.839,79
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	10,88%	m3km	25.959.661,470	2,07	53.736.499,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	tkm	30.125,200	1,25	37.656,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	TKM	159.536,264	0,62	98.912,48
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	1.246.619,820	1,49	1.857.463,53
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	2.760,690	0,62	1.711,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	218,025	1,25	272,53
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,88%	tkm	20.344,800	0,64	13.020,67
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,88%	m3km	40.408,580	1,87	75.564,04
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,88%	Km	1.470,000	11,48	16.875,60
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,88%	tkm	47.040,000	0,60	28.224,00
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,88%	m3km	480,000	2,28	1.094,40
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	1.838.491,200	1,98	3.640.212,57
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	735.396,480	2,39	1.757.597,58
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	160,000	213,04	34.086,40
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	80,000	548,85	43.908,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,88%	Km	2.940,000	3,54	10.407,60

Total do Grupo : 64.614.211,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,88%	un	1,000	3.690.091,61	3.690.091,61

Total do Grupo : 3.690.091,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-G	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 07)	10,88%	un	1,000	148.398,22	148.398,22

Total do Grupo : 148.398,22

Total do Orçamento : 116.093.108,95



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Discriminação	Percentual	Preço	Preço / km
GRUPO 01.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,6688 R\$	5.420.148,14 R\$	5.502,35
GRUPO 02.01	REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	4,2513 R\$	4.935.482,70 R\$	5.010,34
GRUPO 02.02	RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	1,9196 R\$	2.228.565,62 R\$	2.262,37
GRUPO 03.01	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0968 R\$	112.424,39 R\$	114,13
GRUPO 03.02	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0137 R\$	15.919,36 R\$	16,16
GRUPO 03.03	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5344 R\$	620.360,31 R\$	629,77
GRUPO 03.04	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0015 R\$	1.765,25 R\$	1,79
GRUPO 03.05	CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2101 R\$	243.883,51 R\$	247,58
GRUPO 03.06	CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0869 R\$	100.930,13 R\$	102,46
GRUPO 03.08	RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0378 R\$	43.846,44 R\$	44,51
GRUPO 03.09	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0749 R\$	86.981,16 R\$	88,30
GRUPO 03.10	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,0625 R\$	72.502,20 R\$	73,60
GRUPO 03.11	CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0062 R\$	7.212,54 R\$	7,32
GRUPO 03.12	SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1516 R\$	175.998,90 R\$	178,67
GRUPO 03.13	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0717 R\$	83.187,66 R\$	84,45
GRUPO 03.14	DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0383 R\$	44.511,60 R\$	45,19
GRUPO 03.15	COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0543 R\$	62.984,21 R\$	63,94
GRUPO 03.16	BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0063 R\$	7.341,77 R\$	7,45
GRUPO 03.17	DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0754 R\$	87.489,79 R\$	88,82
GRUPO 03.18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0074 R\$	8.545,94 R\$	8,68
GRUPO 03.19	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0190 R\$	22.107,25 R\$	22,44
GRUPO 03.20	MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,0000 R\$	- R\$	-
GRUPO 03.21	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,1441 R\$	167.287,99 R\$	169,83
GRUPO 04.01	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0626 R\$	72.731,52 R\$	73,83
GRUPO 04.02	EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0772 R\$	89.641,59 R\$	91,00
GRUPO 04.03	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1766 R\$	205.062,48 R\$	208,17



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

Discriminação		Percentual	Preço		Preço / km
GRUPO 05.01	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)	0,0317	R\$	36.776,44	R\$ 37,33
GRUPO 05.02	BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0888	R\$	103.083,82	R\$ 104,65
GRUPO 06.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8748	R\$	1.015.589,61	R\$ 1.030,99
GRUPO 06.02	REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	14,7687	R\$	17.145.486,70	R\$ 17.405,53
GRUPO 06.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,4862	R\$	5.208.157,70	R\$ 5.287,15
GRUPO 07.01	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,1753	R\$	203.479,61	R\$ 206,57
GRUPO 07.02	RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5034	R\$	584.401,84	R\$ 593,27
GRUPO 08.01	SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0000	R\$	-	R\$ -
GRUPO 09.01	ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	7,2584	R\$	8.426.519,68	R\$ 8.554,32
GRUPO 10.01	TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	55,6572	R\$	64.614.211,27	R\$ 65.594,19
GRUPO 11.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,1786	R\$	3.690.091,61	R\$ 3.746,06
GRUPO 11.02	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1278	R\$	148.398,22	R\$ 150,65
			R\$	116.093.108,95	R\$ 117.853,85

EDITAL 046/2026 - GOINERA

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

LOTE 7

EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 05.000.710/0001-35

DATA 16/03/2026

BDI 10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA T319

DATA BASE OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
VALORES ACUMULADOS:			3.865.900,53	7.731.801,06	11.597.701,58	15.463.602,11	19.329.502,64	23.195.403,17	27.061.303,70	30.927.204,22
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			3,33%	6,66%	9,99%	13,32%	16,65%	19,98%	23,31%	26,64%

EDITAL	046/2026 - GOINERA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
VALORES ACUMULADOS:			34.793.104,75	38.659.005,28	42.524.905,81	46.390.806,34	50.256.706,86	54.122.607,39	57.988.507,92	61.854.408,45
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			29,97%	33,30%	36,63%	39,96%	43,29%	46,62%	49,95%	53,28%

EDITAL	046/2026 - GOINERA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%
	Total	R\$ 116.093.108,95								
	VALORES SIMPLES:		3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
	VALORES ACUMULADOS:		65.720.308,98	69.586.209,50	73.452.110,03	77.318.010,56	81.183.911,09	85.049.811,62	88.915.712,14	92.781.612,67
	PERCENTUAIS SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		56,61%	59,94%	63,27%	66,60%	69,93%	73,26%	76,59%	79,92%

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	25º Mês	26º Mês	27º Mês	28º Mês	29º Mês	30º Mês	
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	185.911,08 3,430%	
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	245.726,86 3,430%	
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	67.409,12 3,430%	
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.603,04 3,430%	
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.797,21 3,430%	
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	801.564,73 3,430%	
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	27.024,33 3,430%	
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%	
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	289.029,63 3,430%	
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.216.267,45 3,430%	
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	131.660,20 3,430%	
Total		R\$ 116.093.108,95							
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.981.993,64	
VALORES ACUMULADOS:			96.647.513,20	100.513.413,73	104.379.314,26	108.245.214,78	112.111.115,31	116.093.108,95	
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,43%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			83,25%	86,58%	89,91%	93,24%	96,57%	100,00%	



ibiza@ibizaconstrutora.com.br



ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

ENERGIA (kwh): R\$ 1,04

DIESEL (l): R\$ 4,94

GASOLINA (l): R\$ 5,08

TAXA DE JUROS: 6,00%

DATA

BDI

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

COMPOSIÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	Vit	Hr/ano	Residual	Aquisição	Dep.juros	Seguro e Impostos	Coef	Manut.	Comb.	VI. Comb.	M. Obra	VI. Prod	VI. Impr
30022	AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA	h	12,00	8,00	2.500	10,00	842.849,04	R\$ -	-	0,60	R\$ 25,28	D	R\$ 8,89	R\$ -	R\$ 34,17	R\$ 16,03/2026
30075	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	-	3,00	2.000	10,00	4.281,42	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,35	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 16,03/2026
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	h	7,00	6,00	1.750	10,00	6.628,86	R\$ -	-	0,60	R\$ 0,37	D	R\$ 4,84	R\$ -	R\$ 5,01	R\$ 16,03/2026
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	10,00	5,00	2.000	20,00	38.214,92	R\$ -	-	0,60	R\$ 2,29	G	R\$ 17,78	R\$ -	R\$ 20,77	R\$ 16,03/2026
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	h	171,00	7,00	2.000	40,00	2.178.888,54	R\$ -	R\$ 15,56	0,90	R\$ 140,06	D	R\$ 160,59	R\$ 64,75	R\$ 380,95	R\$ 16,03/2026
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210,00	7,00	2.000	40,00	738.644,75	R\$ -	R\$ 5,27	0,90	R\$ 47,48	D	R\$ 145,23	R\$ 30,49	R\$ 228,74	R\$ 16,03/2026
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136,00	7,00	2.000	40,00	589.804,47	R\$ -	R\$ 4,21	0,90	R\$ 37,91	D	R\$ 67,18	R\$ 30,49	R\$ 138,99	R\$ 16,03/2026
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	188,00	7,00	2.000	40,00	694.184,93	R\$ -	R\$ 4,95	0,90	R\$ 44,62	D	R\$ 130,02	R\$ 30,49	R\$ 210,38	R\$ 16,03/2026
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	h	136,00	7,00	2.000	40,00	927.991,63	R\$ -	R\$ 6,62	0,90	R\$ 59,65	D	R\$ 127,64	R\$ 88,71	R\$ 282,02	R\$ 16,03/2026
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	h	210,00	7,00	2.000	40,00	1.278.485,11	R\$ -	R\$ 9,13	0,90	R\$ 82,18	D	R\$ 197,10	R\$ 30,49	R\$ 318,90	R\$ 16,03/2026
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	h	136,00	7,00	2.000	40,00	818.839,05	R\$ -	R\$ 5,84	0,90	R\$ 52,63	D	R\$ 127,64	R\$ 64,75	R\$ 250,86	R\$ 16,03/2026
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEADURA	h	136,00	7,00	2.000	40,00	1.128.674,79	R\$ -	R\$ 8,06	0,90	R\$ 72,55	D	R\$ 127,64	R\$ 59,60	R\$ 267,85	R\$ 16,03/2026
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DEFAMAS	h	143,00	7,00	2.000	40,00	1.152.749,41	R\$ -	R\$ 8,23	0,90	R\$ 74,10	D	R\$ 134,21	R\$ 64,75	R\$ 281,29	R\$ 16,03/2026
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	265,00	7,00	2.000	40,00	1.015.804,35	R\$ -	R\$ 7,25	0,90	R\$ 65,30	D	R\$ 183,27	R\$ 30,49	R\$ 286,31	R\$ 16,03/2026
30040	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	188,00	7,00	2.000	40,00	758.320,37	R\$ -	R\$ 5,41	0,90	R\$ 48,74	D	R\$ 176,45	R\$ 30,49	R\$ 261,09	R\$ 16,03/2026
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	136,00	7,00	2.000	40,00	613.725,55	R\$ -	R\$ 4,38	0,90	R\$ 39,45	D	R\$ 127,64	R\$ 30,49	R\$ 201,96	R\$ 16,03/2026
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	h	143,00	7,00	2.000	40,00	744.115,55	R\$ -	R\$ 5,31	0,90	R\$ 47,83	D	R\$ 134,21	R\$ 30,49	R\$ 218,90	R\$ 16,03/2026
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	h	113,00	5,00	2.000	30,00	64,51	R\$ 1,06	R\$ 5,31	0,70	R\$ 64,51	D	R\$ 44,65	R\$ 43,78	R\$ 152,94	R\$ 16,03/2026
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	h	195,00	5,00	2.000	30,00	2.072.413,13	R\$ -	-	0,70	R\$ 145,06	D	R\$ 77,06	R\$ 43,78	R\$ 265,90	R\$ 16,03/2026
30033	CARINHO DE MÃO 80L	h	-	1,00	1.000	-	464,69	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,23	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ -
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	4,00	6,00	2.000	20,00	12.576,16	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,83	G	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 8,11	R\$ -
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	h	36,00	6,00	2.000	20,00	240.999,75	R\$ -	-	0,80	R\$ 16,06	D	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ -
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	81,00	6,00	2.000	20,00	308.497,64	R\$ -	-	0,80	R\$ 20,56	D	R\$ 68,02	R\$ -	R\$ 88,58	R\$ -
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	h	-	5,00	2.000	10,00	93.488,88	R\$ -	-	0,60	R\$ 5,60	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ -
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 3200L OU EQUIVALENTE	h	103,00	5,00	2.000	30,00	1.079.155,01	R\$ 35,75	-	0,70	R\$ 75,54	D	R\$ 66,14	R\$ 43,78	R\$ 221,21	R\$ 104,06
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	118,00	5,00	2.000	30,00	1.089.947,29	R\$ 35,41	-	0,70	R\$ 75,29	D	R\$ 75,77	R\$ 43,78	R\$ 231,25	R\$ 104,76
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	h	10,00	5,00	2.000	20,00	66.929,89	R\$ -	-	0,60	R\$ 4,68	D	R\$ 7,73	R\$ 29,11	R\$ 41,52	R\$ 29,11
30045	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	h	2,00	5,00	1.200	20,00	14.323,03	R\$ -	-	1,43	R\$ 1,43	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ -
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	h	455,00	6,00	2.000	30,00	8.598.872,81	R\$ -	-	1,00	R\$ 716,57	D	R\$ 404,58	R\$ 48,25	R\$ 1.169,40	R\$ 48,25
30185	GERICA 180 l	h	-	1,00	1.000	-	1.027,87	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,51	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,51	R\$ -
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	-	7,00	2.000	10,00	42.191,12	R\$ -	-	0,50	R\$ 1,50	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,50	R\$ -
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	h	139,00	7,00	2.000	30,00	137.670,00	R\$ -	-	0,50	R\$ 4,91	D	R\$ 130,46	R\$ -	R\$ 135,37	R\$ -
30195	GRUPO GERADOR 23 KVA	h	18,00	7,00	2.000	30,00	85.369,76	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,04	D	R\$ 16,89	R\$ -	R\$ 19,93	R\$ -
30044	GRUPO GERADOR 3,2 KVA	h	3,00	7,00	2.000	30,00	3.100,00	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,11	G	R\$ 4,22	R\$ -	R\$ 4,33	R\$ -
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	h	32,00	7,00	2.000	30,00	94.341,64	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,36	D	R\$ 30,03	R\$ -	R\$ 33,39	R\$ -
30130	MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	h	9,00	5,00	2.000	20,00	21.638,01	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,09	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	-	5,00	2.000	20,00	1.154,71	R\$ -	-	0,80	R\$ 1,73	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 30,84	R\$ 29,11
30052	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	h	1,00	5,00	2.000	20,00	8.036,49	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,64	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ -
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	h	45,00	5,00	2.000	30,00	504.918,51	R\$ -	-	0,70	R\$ 35,34	D	R\$ 56,18	R\$ 43,78	R\$ 135,30	R\$ 43,78
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	h	45,00	5,00	2.000	30,00	423.092,39	R\$ -	-	0,70	R\$ 29,61	D	R\$ 56,18	R\$ 43,78	R\$ 129,57	R\$ 43,78
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93,00	7,00	2.000	30,00	1.285.539,69	R\$ 27,22	-	0,90	R\$ 82,64	D	R\$ 68,91	R\$ 43,78	R\$ 222,55	R\$ 97,56
30105	MOTOSERRA	h	2,00	3,00	400	10,00	2.223,23	R\$ -	-	0,90	R\$ 1,66	G	R\$ 4,08	R\$ 29,11	R\$ 34,85	R\$ 29,11
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTERAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	h	145,00	6,00	2.000	20,00	2.012.533,88	R\$ -	-	0,80	R\$ 134,16	D	R\$ 107,44	R\$ 43,78	R\$ 285,38	R\$ 43,78
30101	RECLICADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIV	h	455,00	6,00	2.000	30,00	5.918.707,80	R\$ -	-	1,00	R\$ 493,22	D	R\$ 449,54	R\$ 48,25	R\$ 991,01	R\$ 48,25
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENT	h	58,00	5,00	2.000	30,00	474.914,39	R\$ -	-	0,70	R\$ 33,24	D	R\$ 37,24	R\$ 43,78	R\$ 114,26	R\$ 43,78
30014	ROÇADEIRA COSTAL	h	1,00	3,00	2.000	10,00	2.820,00	R\$ -	-	0,32	R\$ 0,32	G	R\$ 7,82	R\$ -	R\$ 8,14	R\$ -
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULSO - 27 T	h	85,00	6,00	2.000	20,00	1.074.014,38	R\$ -	-	0,80	R\$ 71,60	D	R\$ 54,58	R\$ 43,78	R\$ 169,96	R\$ 43,78
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	h	82,00	6,00	2.000	20,00	922.592,68	R\$ -	-	0,80	R\$ 61,50	D	R\$ 109,37	R\$ 43,78	R\$ 214,65	R\$ 43,78
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULSO - CS533 E OU EQUIVALENTE	h	97,00	6,00	2.000	20,00	909.473,82	R\$ -	-	0,80	R\$ 60,63	D	R\$ 76,66	R\$ 43,78	R\$ 181,07	R\$ 43,78
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULSO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	82,00	6,00	2.000	20,00	784.114,01	R\$ 19,98	-	0,80	R\$ 52,27	D	R\$ 64,81	R\$ 43,78	R\$ 180,84	R\$ 82,33
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	4,00	5,00	2.000	10,00	7.335,17	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,36	E	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 29,47	R\$ 29,11



ibiza@ibizaconstrutora.com.br



ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

ENERGIA (kwh): R\$ 1,04

DIESEL (l): R\$ 4,94

GASOLINA (l): R\$ 5,08

TAXA DE JUROS: 6,00%

DATA

BDI

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

COMPOSIÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	Vút	Hr/ano	Residual	Aquisição	Dep.Juros	Seguro e Impostos	Coef	Manut.	Comb.	VI. Comb.	M. Obra	VI. Prod	VI. Impr
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	h	-	8,00	2.400	20,00	570.450,40	R\$ -	-	0,50	R\$ 14,85	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,85	R\$ -
30005	TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	77,00	6,00	2.000	20,00	370.036,65	R\$ -	-	0,70	R\$ 21,58	D	R\$ 68,46	R\$ 29,11	R\$ 119,15	R\$ 29,11
30006	TRATOR DE PNEUS COM RODADEIRA	h	77,00	6,00	2.000	20,00	393.018,83	R\$ -	5,94	0,70	R\$ 22,92	D	R\$ 68,46	R\$ 29,11	R\$ 126,59	R\$ 46,64
30000	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	127,00	9,00	2.000	30,00	1.708.589,67	R\$ -	-	1,00	R\$ 94,92	D	R\$ 87,83	R\$ 43,78	R\$ 226,23	R\$ 47,78
30001	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	259,00	9,00	2.000	30,00	4.830.602,69	R\$ -	-	1,00	R\$ 268,36	D	R\$ 179,12	R\$ 43,78	R\$ 491,56	R\$ 47,78
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	h	172,00	7,00	2.000	30,00	3.600.000,00	R\$ -	-	0,90	R\$ 231,42	E	R\$ -	R\$ 48,25	R\$ 279,17	R\$ 43,78
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	h	44,00	7,00	2.000	20,00	1.636.993,13	R\$ -	-	0,70	R\$ 81,84	E	R\$ -	R\$ 43,78	R\$ 125,22	R\$ 43,78
30030	USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	h	335,00	7,00	2.000	40,00	2.356.795,25	R\$ -	R\$ 16,83	0,90	R\$ 151,50	D	R\$ 314,99	R\$ 83,89	R\$ 567,11	R\$ 43,78
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	h	23,00	7,00	2.000	20,00	234.497,11	R\$ -	-	0,70	R\$ 11,72	E	R\$ -	R\$ 43,78	R\$ 55,00	R\$ 43,78
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	h	-	5,00	2.000	10,00	77.969,80	R\$ -	-	0,60	R\$ 4,67	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ -
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	4,00	5,00	1.000	20,00	4.131,85	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,41	G	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,69	R\$ -
30023	VIBROCAMBADA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS	h	82,00	7,00	2.000	30,00	1.654.327,17	R\$ -	-	0,90	R\$ 106,34	D	R\$ 76,96	R\$ 48,25	R\$ 231,55	R\$ 48,25
E9680	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE 1.000 KG	h	136,00	6,00	2.000	40,00	724.447,30	R\$ -	R\$ 5,28	0,90	R\$ 54,33	D	R\$ 127,64	R\$ 35,64	R\$ 222,89	R\$ 40,92
E9643	EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CA	h	1,50	5,00	2.000	10,00	2.915,55	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,14	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -
E9547	MÁQUINA DE SOLD A ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	h	9,20	3,00	2.000	20,00	1.123,54	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,14	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -
E9764	GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	h	7,20	4,00	2.000	30,00	7.118,97	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,44	G	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ 9,94	R\$ -
E9991	SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW	h	10,00	3,00	2.000	20,00	20.965,10	R\$ -	-	0,70	R\$ 2,44	G	R\$ 17,78	R\$ -	R\$ 20,22	R\$ -
E9510	VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/h	h	3,68	5,00	2.000	10,00	14.526,33	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,87	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ -
E9621	BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,0 M³/h	h	6,20	4,00	2.000	20,00	55.242,71	R\$ -	-	0,80	R\$ 5,52	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 34,63	R\$ 29,11
E9066	GRUPO GERADOR - 14 KVA	h	11,00	5,00	2.000	30,00	69.628,85	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,48	D	R\$ 10,32	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ -
E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS COM CAÇAMBA COM CAI	h	118,00	4,00	2.000	30,00	1.089.947,29	R\$ -	-	0,70	R\$ 95,37	D	R\$ 75,77	R\$ 43,78	R\$ 214,92	R\$ 43,78
E9788	MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KI	h	3,70	2,50	2.000	20,00	24.988,00	R\$ -	-	0,80	R\$ 3,99	D	R\$ 3,47	R\$ 29,11	R\$ 36,57	R\$ 29,11
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³	h	105,00	4,38	2.000	30,00	921.600,76	R\$ -	-	0,70	R\$ 73,64	D	R\$ 98,55	R\$ 43,78	R\$ 215,97	R\$ 43,78
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/h	h	224,00	7,50	2.000	20,00	2.390.204,95	R\$ -	-	0,60	R\$ 95,60	E	R\$ -	R\$ 48,25	R\$ 143,85	R\$ 48,25
E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	h	365,00	5,00	2.000	30,00	332.005,26	R\$ -	-	0,50	R\$ 18,60	D	R\$ 342,58	R\$ -	R\$ 359,18	R\$ -
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ -	h	210,00	6,00	2.000	40,00	916.102,76	R\$ -	R\$ 6,67	0,90	R\$ 68,70	D	R\$ 145,23	R\$ 30,49	R\$ 251,09	R\$ 37,16
E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	h	27,00	5,00	2.000	20,00	128.895,07	R\$ -	-	0,80	R\$ 10,31	D	R\$ 22,67	R\$ -	R\$ 32,98	R\$ -
E9760	PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW	h	1,60	3,00	2.000	20,00	21.326,28	R\$ -	-	0,80	R\$ 2,84	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,84	R\$ -
E9570	FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW	h	1,20	3,00	2.000	20,00	6.749,45	R\$ -	-	0,60	R\$ 0,67	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ -
E9779	GRUPO GERADOR - 113 KVA	h	90,00	5,00	2.000	30,00	121.416,21	R\$ -	-	0,50	R\$ 6,07	D	R\$ 84,47	R\$ -	R\$ 90,54	R\$ -
E9503	GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	h	30,00	10,00	2.000	20,00	1.315.057,73	R\$ -	-	0,70	R\$ 46,02	E	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 75,13	R\$ 29,11
E9729	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES I	h	5,50	5,25	2.000	20,00	129.070,83	R\$ -	-	0,80	R\$ 9,83	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,83	R\$ -
E9640	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW	h	14,00	5,00	2.000	20,00	105.826,88	R\$ -	-	0,80	R\$ 8,46	D	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ 20,21	R\$ -
E9749	JATEADOR PORTÁTIL MULTIBRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG	h	-	5,00	2.000	10,00	8.891,98	R\$ -	-	0,90	R\$ 0,80	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 29,91	R\$ 29,11
E9028	BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE	h	5,20	2,00	2.000	20,00	5.462,06	R\$ -	-	0,90	R\$ 1,22	G	R\$ 9,24	R\$ 29,11	R\$ 39,57	R\$ 29,11

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro B. unt, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA

CÓDIGO AUXILIAR	DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA	UNIDADE	ENCARGOS	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR COM ENCARGOS
20003	AJUDANTE	h	199,46%	R\$ 7,38	R\$ 22,10
20018	ARMADOR	h	178,93%	R\$ 10,57	R\$ 29,48
20014	BLASTER	h	165,39%	R\$ 12,91	R\$ 34,26
20016	CARPINTEIRO	h	178,64%	R\$ 10,56	R\$ 29,42
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	121,68%	R\$ 13,21	R\$ 29,28
20013	GREDISTA	h	177,45%	R\$ 10,48	R\$ 29,07
20015	MONTADOR	h	187,85%	R\$ 10,14	R\$ 29,18
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	172,31%	R\$ 11,20	R\$ 30,49
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	161,13%	R\$ 13,65	R\$ 35,64
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	176,36%	R\$ 10,51	R\$ 29,04
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	139,38%	R\$ 20,16	R\$ 48,25
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	177,82%	R\$ 10,48	R\$ 29,11
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	150,64%	R\$ 17,47	R\$ 43,78
20017	PEDREIRO	h	178,19%	R\$ 10,60	R\$ 29,48
20019	PINTOR	h	178,76%	R\$ 10,58	R\$ 29,49
20031	SERVENTE	h	207,09%	R\$ 7,38	R\$ 22,66
21030	SOLDADOR	h	158,94%	R\$ 14,99	R\$ 38,81
P9815	JARDINEIRO	h	174,55%	R\$ 11,10	R\$ 30,47
12	ELETRICISTA	h	155,13%	R\$ 11,56	R\$ 29,49
P9892	AUXILIAR DE BLASTER	h	208,36%	R\$ 11,10	R\$ 34,22
CC-0008	AJUDANTE	h	171,78%	R\$ 8,18	R\$ 22,23
CC-0023	APLICADOR DE EPOXI	h	151,87%	R\$ 11,56	R\$ 29,11
CC-0020	CALHEIRO	h	164,41%	R\$ 10,32	R\$ 27,28
CC-0010	CARPINTEIRO	h	152,18%	R\$ 11,56	R\$ 29,15
CC-0012	ELETRICISTA	h	155,13%	R\$ 11,56	R\$ 29,49
CC-0011	ENCANADOR	h	157,75%	R\$ 11,56	R\$ 29,79
CC-0025	OFICIAL "B"	h	152,01%	R\$ 11,56	R\$ 29,13
CC-0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	167,51%	R\$ 8,70	R\$ 23,27
CC-0004	PEDREIRO	h	152,01%	R\$ 11,56	R\$ 29,13
CC-0018	PINTOR	h	152,39%	R\$ 11,56	R\$ 29,17
CC-0005	SERVENTE	h	180,43%	R\$ 7,25	R\$ 20,33
P9823	SERRALHEIRO	h	168,64%	R\$ 12,41	R\$ 33,33
P9807	BOMBEIRO HIDRAULICO	h	173,15%	R\$ 12,41	R\$ 33,89
P9849	CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	h	120,89%	R\$ 12,00	R\$ 26,50
20204-PROJETO	ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	h	82,06%	R\$ 71,47	R\$ 130,11
P9910	OFICIAL DE MÁQUINAS	h	112,79%	R\$ 14,55	R\$ 30,96
			117,37%	R\$ 10,77	R\$ 23,41

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)					LOTE 07		T319	
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	
DIVISÃO DE ENGENHARIA								
Engenheiro de Produção / Civil	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	16.562,70	R\$	496.881,00
Topógrafo	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	6.334,24	R\$	190.027,20
Auxiliar de Topografia	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$	3.905,00	R\$	234.300,00
Laboratorista de Solos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	6.334,24	R\$	190.027,20
Auxiliar de Laboratorista	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$	3.905,00	R\$	234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	6.334,24	R\$	190.027,20
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA:							R\$	1.535.562,60
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO								
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	6.843,56	R\$	205.306,80
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:							R\$	205.306,80
DIVISÃO ADMINISTRATIVA								
Encarregado Administrativo	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	5.013,80	R\$	150.414,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA:							R\$	150.414,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO								
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	200,00	R\$	6.000,00
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	50,00	R\$	1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:							R\$	7.500,00
VEÍCULOS								
Caminhonete 71 a 115 cv	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$	1.757,92	R\$	105.475,20
TOTAL VEÍCULOS:							R\$	105.475,20
EQUIPAMENTOS DIRETOS								
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	1.833,47	R\$	55.004,10
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	2.996,58	R\$	89.897,40
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	19.988,21	R\$	599.646,30
Instrumental de Topografia	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	2.765,55	R\$	82.966,50
TOTAL EQUIPAMENTOS DIRETOS:							R\$	827.514,30
IMÓVEIS								
Aluguel de escritório/Canteiro	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	1.766,44	R\$	52.993,20
Aluguel de casa para alojamento	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$	1.869,34	R\$	112.160,40
TOTAL IMÓVEIS:							R\$	165.153,60
MOBILIÁRIO								
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$	197,52	R\$	11.851,20
Mobiliário de escritório/Canteiro	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$	2.194,33	R\$	65.829,90
TOTAL MOBILIÁRIO:							R\$	77.681,10
SERVIÇOS TÉCNICOS								
PCMSO (NR-7)	un	1,00			R\$	416,67	R\$	416,67
PGR (NR-18)	un	1,00			R\$	3.166,67	R\$	3.166,67
Exames Admisionais/Demissionais	un	268,00			R\$	-	R\$	-
Anotação de Responsabilidade Técnica	un	1,00			R\$	271,47	R\$	271,47
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS:							R\$	3.854,81
OUTROS								
Banheiro Químico	mês	6,00		30,00	R\$	204,44	R\$	36.799,20
Tenda 6x6 m	mês	6,00		30,00	R\$	152,98	R\$	27.536,40

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)	LOTE 07	T319
--	---------	------

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
					TOTAL OUTROS: R\$	64.335,60
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS						
Instalação de Usina de Asfalto	un	2,00			R\$ 50.687,74	R\$ 101.375,48
					TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS: R\$	101.375,48
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Usina	un	2,00			R\$ 6.911,20	R\$ 13.822,40
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	1,00			R\$ 5.403,04	R\$ 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	un	2.000,00			R\$ 0,40	R\$ 800,00
Licença de Cascalheira	un	3,00			R\$ 16.461,31	R\$ 49.383,93
Licença de Outorga de Uso da Água	un	3,00			R\$ 4.807,28	R\$ 14.421,84
					TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS: R\$	83.831,21
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL: R\$	3.328.004,70
					BDI: 10,88% R\$	362.086,91
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI: R\$	3.690.091,61
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL): R\$	123.003,05

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)						LOTE 07	T319
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
AUTOPROPELIDO							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	380,96	294,00	6,34	- R\$	-
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	228,47	294,00	3,80	6,00 R\$	6.703,20
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	139,79	294,00	2,32	3,00 R\$	2.046,24
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	210,08	294,00	3,50	4,00 R\$	4.116,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	282,62	294,00	4,71	- R\$	-
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	318,90	294,00	5,31	- R\$	-
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	250,86	294,00	4,18	1,00 R\$	1.228,92
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMADURA	1,00	267,85	294,00	4,46	1,00 R\$	1.311,24
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	281,29	294,00	4,68	- R\$	-
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	261,09	294,00	4,35	1,00 R\$	1.278,90
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	201,96	294,00	3,36	1,00 R\$	987,84
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	218,90	294,00	3,64	1,00 R\$	1.070,16
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	567,21	294,00	9,45	- R\$	-
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 K	1,00	251,09	294,00	4,18	1,00 R\$	1.228,92
E9690	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE EL	1,00	222,89	294,00	3,71	1,00 R\$	1.090,74
REBOCADOS							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 10	1,01	286,31	294,00	4,81	1,00 R\$	1.414,14
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 2	1,45	286,31	294,00	6,91	1,00 R\$	2.031,54
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	286,31	294,00	1,57	3,00 R\$	1.384,74
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	0,33	286,31	294,00	1,57	1,00 R\$	461,58
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	2,00 R\$	1.399,44
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	0,50	286,31	294,00	2,38	3,00 R\$	2.099,16
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	2,00 R\$	1.399,44
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	286,31	294,00	4,77	4,00 R\$	5.609,52
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	5,00 R\$	3.498,60
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	- R\$	-
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	- R\$	-
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	3,00	286,31	294,00	14,31	1,00 R\$	4.207,14
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	2,00	286,31	294,00	9,54	1,00 R\$	2.804,76
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00 R\$	1.402,38
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00 R\$	699,72
MÃO DE OBRA							
		PERCENTU	AL	CUSTO (H)		TOTAL DE	TOTAL (G x H x I)
		MOBILIZAD	O (G)			OPERÁRIOS (I)	
		30%		102,78		134,00 R\$	4.131,75
				CUSTO TOTAL (x2)		R\$	133.836,78
				BDI (10,88%)		R\$	14.561,44
				PREÇO TOTAL		R\$	148.398,22

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06	
		-								UNIDADE
		-								m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		2	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000	87,82		
(A)Total:							87,82			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		4,00000	88,40		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
(B)Total:							103,04			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							190,86			
(D) Produção da Equipe							30,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							6,36			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							6,36			
BDI: 10,88%							0,69			
Preço unitário total:							7,05			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
-	-					UNIDADE				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE			
		3	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)				m2			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,1500	0,8500	210,08	35,44	1,00000	61,63		
(A)Total:							61,63			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		10,00000	221,00		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
(B)Total:							235,64			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							297,27			
(D) Produção da Equipe							300,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,99			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CAL PARA PINTURA		10009	Kg	1,60	0,20000	0,32				
(F)Total:							0,32			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1,31
BDI: 10,88%										0,14
Preço unitário total:										1,44

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
		-							UNIDADE
		-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		4	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE		E9690	1,0000	-	222,89	40,92	1,00000	222,89	
MOTOSERRA		31015	1,0000	-	34,85	29,11	1,00000	34,85	
(A)Total:								257,74	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
JARDINEIRO		P9815	11,10	30,47	174,55%		1,00000	30,47	
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66	
(B)Total:								82,24	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								339,98	
(D) Produção da Equipe								5,2500	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								64,75	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:								-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								64,75	
BDI: 10,88%								7,04	
Preço unitário total:								71,79	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	TRECHO							
	DESCRIÇÃO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
SUBTRECHO						EXTENSÃO		
						985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		5	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	35,30930	8,12
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m		30058	1,0000	-	129,57	43,78	1,00000	129,57
(A)Total:							137,69	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		88,42520	2.003,71
(B)Total:							2.003,71	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							2.141,40	
(D) Produção da Equipe							16,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							133,83	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:							-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							133,83	
BDI: 10,88%							14,56	
Preço unitário total:							148,39	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		EXTENSÃO						
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-		985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO		UNIDADE				
		6	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO		m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	2,00000	0,46	
(A)Total:							0,46		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		4,00000	88,40	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28	
(B)Total:							117,68		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							118,14		
(D) Produção da Equipe							2,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							59,07		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(F)Total:							-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							59,07		
BDI: 10,88%							6,42		
Preço unitário total:							65,49		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO								
	8	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO								
						UNIDADE				
						m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	0,1500	0,8500	114,26	43,78	1,00000	54,34		
								(A)Total:		
								54,34		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
								(B)Total:		
								95,58		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:		
								-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						149,92		
		(D) Produção da Equipe						170,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,88		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	1,00000	60,90				
								(F)Total:		
								60,90		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:		
								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total:
										-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								61,78
		BDI: 10,88%								6,72
		Preço unitário total:								68,50

EXTENSÃO	
985,06	
UNIDADE	
t	
Insumo	Custo Horário
(A)Total:	-
Insumo	Custo Horário
(B)Total:	-
Custo	
(C)Total:	-
(B) + (C)	-
da Equipe	1,0000
(C) / (D)	-
Insumo	Custo
00,000000	400,00
(F)Total:	400,00
Insumo	Custo
(G)Total:	-
Insumo	Custo
(H)Total:	-
(G) + (H):	400,00
el: 10,88%	43,52
ário total:	443,52

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
SUBTRECHO		SEGMENTO					985,06	
-		-					-	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		18	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					kwh
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
		(A)Total:						-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
		(B)Total:						-
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total:						-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						-
		(D) Produção da Equipe						1,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						-
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)		1317-OC	kwh	0,53	1,00000	0,53		
		(F)Total:						0,53
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
		(H)Total:						-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,53
		BDI: 10,88%						0,05
		Preço unitário total:						0,58

www.ibizaconstrutora.com.br 

EXTENSÃO	
985,06	
UNIDADE	
Kg	
Consumo	Custo Horário
(A)Total:	-
Consumo	Custo Horário
1,90000	55,63
6,00000	135,96
(B)Total:	191,59
Custo	
(C)Total:	-
(B) + (C)	191,59
da Equipe	235,5648
+ (C)] / (D)	0,81
Consumo	Custo
1,00000	19,84
(F)Total:	19,84
Consumo	Custo
(G)Total:	-
Consumo	Custo
(H)Total:	-
(G) + (H):	20,65
DI: 10,88%	2,24
Estário total:	22,89

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO								
		-									
EXTENSÃO		985,06									
UNIDADE		m2									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO								
		22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,5000	0,5000	210,08	35,44	1,00000	122,76			
(A)Total:							122,76				
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário				
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10				
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%	0,90000	26,47				
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,30000	8,78				
(B)Total:							57,35				
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							-				
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							180,11				
(D) Produção da Equipe							4,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							45,02				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I		10136	m2	72,34	1,35000	97,65					
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	56,00	1,00000	56,00					
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO		10042	m	15,78	3,00000	47,34					
(F)Total:							200,99				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:							-				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										246,01	
BDI: 10,88%										26,76	
Preço unitário total:										272,77	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) § m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,01000	2,28		
(A)Total:							2,28			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	1,05000		23,20		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,18000		5,27		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%	0,07000		2,06		
(B)Total:							30,53			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							32,81			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							32,81			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,56000	19,60				
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)		10026	m2	2,86	3,70000	10,58				
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm		10079	m	10,28	1,00000	10,28				
(F)Total:							40,46			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO		41291	m3	39,01	0,13000	5,07				
(G)Total:							5,07			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										78,34
BDI: 10,88%										8,52
Preço unitário total:										86,86

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS				DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas				16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
	24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS							un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									-
(D) Produção da Equipe									1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
TAMBOR DE 200 L	11031	un	54,41	1,00000	54,41				
								(F)Total:	54,41
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									54,41
BDI: 10,88%									5,91
Preço unitário total:									60,32

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO				
						UNIDADE
						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	1,0000	-	152,94	43,78	1,00000
						Custo Horário
						152,94
						(A)Total:
						152,94
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		0,10000
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
						Custo Horário
						2,21
						2,92
						(B)Total:
						5,13
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						158,07
						(D) Produção da Equipe
						68,6500
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						2,30
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						2,30
						BDI: 10,88%
						0,25
						Preço unitário total:
						2,55

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO								
	-		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS			CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
			26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO					UNIDADE		
									m3		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARRINHO DE MÃO 80L			30033	1,0000	-	0,23	-	2,00000	0,46		
COMPRESSOR DE AR 295 PCM			30026	0,3000	0,7000	46,29	-	1,00000	13,88		
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)			30028	0,3000	0,7000	30,84	29,11	1,00000	29,62		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT			30014	0,2000	0,8000	181,07	43,78	1,00000	71,23		
(A)Total:									115,19		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		6,00000	132,60		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE			20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
(B)Total:									190,99		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									306,18		
(D) Produção da Equipe									1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									306,18		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:									-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF			42491	m3	105,90	1,00000	105,90				
(G)Total:									105,90		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											412,08
BDI: 10,88%											44,83
Preço unitário total:											456,91

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		28	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA					m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total: -		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)		41285	m3	1,40	0,07000	0,09				
								(G)Total: 0,09		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									0,09	
BDI: 10,88%									-	
Preço unitário total:									0,09	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
-	-						UNIDADE		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						
		29	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21	
(A)Total:							221,21		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		2,00000	44,20	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64	
(B)Total:							58,84		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							280,05		
(D) Produção da Equipe							76,2900		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,67		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(F)Total:							-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							3,67		
BDI: 10,88%							0,39		
Preço unitário total:							4,06		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-							EXTENSÃO		
									985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	30	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA						ARE		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total: -	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total: -	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
									(C)Total: -	
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-
									(D) Produção da Equipe	1,0000
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo		
									(F)Total: -	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo		
PATROLAMENTO			42860	are	3,46	1,00000		3,46		
									(G)Total: 3,46	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
									Consumo	
									Custo	
									(H)Total: -	
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,46
									BDI: 10,88%	0,37
									Preço unitário total:	3,83

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06			
		-							UNIDADE		
		-							m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
32		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA									
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										-	
(D) Produção da Equipe										1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										-	
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6)				11180	m3	4.844,60	1,00000	4.844,60			
									(F)Total:	4.844,60	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										4.844,60	
BDI: 10,88%										527,09	
Preço unitário total:										5.371,69	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO		
	-	-					985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
	33	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M					m		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total: -		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total: -		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M	COT001	m	900,00	1,00000			900,00		
							(F)Total: 900,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
							(G)Total: -		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									900,00
BDI: 9,57%									86,13
Preço unitário total:									986,13

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						EXTENSÃO				
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	34	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M						m			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
									(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28		
			20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000		181,28		
SERVENTE											
									(B)Total:	210,56	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
									(C)Total:	-	
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	210,56	
									(D) Produção da Equipe	25,0000	
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,42	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
									(F)Total:	-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
									(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	8,42
										BDI: 10,88%	0,91
										Preço unitário total:	9,33

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE						
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025						
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -											
	SUBTRECHO	SEGMENTO										
	-	-										
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO									
	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES m2	985,06									
			UNIDADE									
			m2									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE			30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26			
(A)Total:									491,26			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,40000	11,71			
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32			
(B)Total:									57,03			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
(C)Total:									-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									548,29			
(D) Produção da Equipe									1.532,9100			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									0,35			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
(F)Total:									-			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
(G)Total:									-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:												-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											0,35	
BDI: 10,88%											0,03	
Preço unitário total:											0,38	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
	-	-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO
		40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm					985,06
								UNIDADE
								un
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26
(A)Total:								491,26
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,40000	11,71
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32
(B)Total:								57,03
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								548,29
(D) Produção da Equipe								20,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								26,42
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:								-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								26,42
BDI: 10,88%								2,87
Preço unitário total:								29,29

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm				
						UNIDADE
						un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000
						Custo Horário
						491,26
						(A)Total:
						491,26
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,40000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000
						Custo Horário
						11,71
						45,32
						(B)Total:
						57,03
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						548,29
						(D) Produção da Equipe
						8,3000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						66,05
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						66,05
						BDI: 10,88%
						7,18
						Preço unitário total:
						73,23

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO							
	SUBTRECHO		EXTENSÃO							
		-		985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		40005	CARGA DE ENTULHOS	m3						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	1,0000	-	265,90	43,78	1,00000	265,90		
(A)Total:							265,90			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000	2,92			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66			
(B)Total:							25,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							291,48			
(D) Produção da Equipe							191,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,52			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1,52
BDI: 10,88%										0,16
Preço unitário total:										1,68

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS				
						UNIDADE
						m3km
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						135,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						1,69
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						1,69
						BDI: 10,88%
						0,18
						Preço unitário total:
						1,87

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
		-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO			
		40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)					985,06			
								UNIDADE			
								m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	0,9200	0,0800	228,47	60,05	5,00000	1.074,95			
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25			
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,2200	0,7800	222,55	97,56	1,00000	125,05			
		(A)Total:						1.431,25			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28			
		(B)Total:						95,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.526,83			
		(D) Produção da Equipe						191,7300			
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,96			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								7,96	
		BDI: 10,88%								0,86	
		Preço unitário total:								8,82	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)					m3			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	5,00000	1.142,35	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE			30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25	
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE			30046	0,2600	0,7400	222,55	97,56	1,00000	130,05	
(A)Total:								1.503,65		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%	3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28		
(B)Total:								95,58		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								1.599,23		
(D) Produção da Equipe								191,7300		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								8,34		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:								-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										8,34
BDI: 10,88%										0,90
Preço unitário total:										9,24

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	0,9600	0,0400	228,47	60,05	8,00000	1.773,84		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5200	0,4800	222,55	97,56	1,00000	162,54		
(A)Total:							2.167,63			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
(B)Total:							95,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							2.263,21			
(D) Produção da Equipe							191,7300			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							11,80			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										11,80
BDI: 10,88%										1,28
Preço unitário total:										13,08

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	0,9400	0,0600	228,47	60,05	12,00000	2.620,32		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,7900	0,2100	222,55	97,56	1,00000	196,29		
(A)Total:							3.047,86			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
(B)Total:							95,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							3.143,44			
(D) Produção da Equipe							191,7300			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							16,39			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									16,39	
BDI: 10,88%									1,78	
Preço unitário total:									18,17	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-					EXTENSÃO					
						985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE					
	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)				m3					
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário				
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,7200	0,2800	139,79	34,70	3,00000	331,05				
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21				
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	226,53	43,78	1,00000	69,36				
(A)Total:							621,62				
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário				
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		2,00000	44,20				
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64				
(B)Total:							58,84				
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo				
(C)Total:							-				
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	680,46			
							(D) Produção da Equipe	45,5300			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,94			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo				
(F)Total:							-				
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo				
(G)Total:							-				
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(H)Total:										-	
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	14,94
										BDI: 10,88%	1,62
										Preço unitário total:	16,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
							(A)Total:	231,25		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
							(B)Total:	95,58		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	326,83		
							(D) Produção da Equipe	191,7300		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,70		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,70		
							BDI: 10,88%	0,18		
							Preço unitário total:	1,88		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25	
		(A)Total:						231,25	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	3,00000		66,30	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28	
		(B)Total:						95,58	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
		(C)Total:						-	
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						326,83	
		(D) Produção da Equipe						126,5500	
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,58	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
		(F)Total:						-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
		(G)Total:						-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
		(H)Total:						-	
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						2,58	
		BDI: 10,88%						0,28	
		Preço unitário total:						2,86	

EXTENSÃO	
985,06	
UNIDADE	
m3km	
Consumo	Custo Horário
1,00000	228,47
(A)Total:	228,47
Consumo	Custo Horário
(B)Total:	-
Custo	
(C)Total:	-
+(B) + (C)	228,47
da Equipe	127,2100
-(C)] / (D)	1,79
Consumo	Custo
(F)Total:	-
Consumo	Custo
(G)Total:	-
Consumo	Custo
(H)Total:	-
(G) + (H):	1,79
DI: 10,88%	0,19
ário total:	1,98

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
EXTENSÃO		985,06							
UNIDADE		m3km							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
CÓDIGO		SERVIÇO							
40099		TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM							
(A)Equipamento									
Código Auxiliar		Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47	
(A)Total:							228,47		
(B)Mão-de-Obra									
Código Auxiliar		Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							-		
(C)Itens de Incidência									
Código Auxiliar		%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						228,47			
(D) Produção da Equipe						105,7300			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,16			
(F)Materiais									
Código Auxiliar		Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(F)Total:							-		
(G)Serviços									
Código Auxiliar		Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte									
Código Auxiliar		Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						2,16			
BDI: 10,88%						0,23			
Preço unitário total:						2,39			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-					EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,6600	0,3400	261,09	61,04	2,00000	386,12		
GRADE DE DISCO - 24X24		30013	0,6900	0,3100	1,50	-	1,00000	1,03		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,3900	0,6100	222,55	97,56	1,00000	146,30		
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,6900	0,3100	119,15	29,11	1,00000	91,23		
(A)Total:							805,52			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66			
(B)Total:							37,30			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							842,82			
(D) Produção da Equipe							224,2700			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,75			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										3,75
BDI: 10,88%										0,40
Preço unitário total:										4,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO								
	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	UNIDADE m3								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,9900	0,0100	261,09	61,04	1,00000	259,08			
GRADE DE DISCO - 24X24		30013	0,5200	0,4800	1,50	-	1,00000	0,78			
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,2900	0,7100	222,55	97,56	1,00000	133,79			
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84			
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,5200	0,4800	119,15	29,11	1,00000	75,92			
(A)Total:								650,41			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário				
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28				
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66				
(B)Total:								51,94			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						702,35					
(D) Produção da Equipe						168,2000					
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,17					
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(F)Total:								-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										4,17	
BDI: 10,88%										0,45	
Preço unitário total:										4,62	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06					
	-		-			UNIDADE					
						m3					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO			30048	1,0000	-	8,11	-	1,00000	8,11		
(A)Total:									8,11		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:									25,58		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									33,69		
(D) Produção da Equipe									4,6688		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									7,21		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(F)Total:									-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										7,21	
BDI: 10,88%										0,78	
Preço unitário total:										7,99	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO				
						UNIDADE
						m2
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	-	226,53	43,78	1,00000
						Custo Horário
						226,53
						(A)Total:
						226,53
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,20000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000
						Custo Horário
						5,85
						45,32
						(B)Total:
						51,17
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						277,70
						(D) Produção da Equipe
						940,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						0,29
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						0,29
						BDI: 10,88%
						0,03
						Preço unitário total:
						0,32

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
								EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO						m2	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	1,0000	-	222,55	97,56	1,00000	222,55		
(A)Total:								222,55		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		2,00000	44,20		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
(B)Total:								58,84		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								281,39		
(D) Produção da Equipe								844,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,33		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,33		
BDI: 10,88%								0,03		
Preço unitário total:								0,36		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO						m3			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE			30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26		
(A)Total:								491,26			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
(B)Total:								97,26			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								588,52			
(D) Produção da Equipe								170,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								3,46			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	60,90	1,00000	60,90				
(F)Total:								60,90			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										64,36	
BDI: 10,88%										7,00	
Preço unitário total:										71,36	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS				DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas				16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-								EXTENSÃO	985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE	
	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA							h	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
								(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	1,00000	192,14					
								(F)Total:	192,14	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
								(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							192,14			
BDI: 10,88%							20,90			
Preço unitário total:							213,04			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA					h		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA		10195	h	495,00	1,00000	495,00				
								(F)Total: 495,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total: -		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									495,00	
BDI: 10,88%									53,85	
Preço unitário total:									548,85	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06				
						UNIDADE					
						m2					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE			30000	1,0000	-	226,53	43,78	1,00000	226,53		
(A)Total:									226,53		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,20000	5,85		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:									51,17		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									277,70		
(D) Produção da Equipe									940,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									0,29		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:									-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										0,29	
BDI: 10,88%										0,03	
Preço unitário total:										0,32	

	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 40310	SERVIÇO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	UNIDADE m2
--------------------------------	-----------------	---	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	261,09	61,04	1,00000	179,06
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	1,50	-	1,00000	0,75
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	222,55	97,56	1,00000	183,79
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	119,15	29,11	1,00000	74,12
(A)Total:							618,56

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
GREDISTA	20013	10,48	29,07	177,45%	1,00000	29,07
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000	90,64
(B)Total:						134,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	752,91
(D) Produção da Equipe	341,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,20
BDI: 10,88%	0,23
Preço unitário total:	2,43

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
							(A)Total:	221,21		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	37,30		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	258,51		
							(D) Produção da Equipe	76,2900		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,38		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,38		
							BDI: 10,88%	0,36		
							Preço unitário total:	3,74		



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
TRECHO					
DESCRIÇÃO					
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO					
SEGMENTO					
-					
EXTENSÃO					
985,06					

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	SERVIÇO
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO

UNIDADE
m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21
(A)Total:							221,21

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66
					(B)Total:	37,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258,51

(D) Produção da Equipe 76,2900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	10046	m3	0,60	1,00000	0,60
(F)Total:					0,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,98

BDI: 10,88% 0,43

Preço unitário total: 4,41

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						EXTENSÃO	
		40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)						UNIDADE	
								m3km		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	1,0000	-	261,09	61,04	0,02500	6,52		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	1,0000	-	222,55	97,56	0,02500	5,56		
(A)Total:								240,55		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:								-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								240,55		
(D) Produção da Equipe								128,3333		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								1,87		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário		
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,87		
BDI: 10,88%								0,20		
Preço unitário total:								2,07		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO SEGMENTO									
								EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)					m3		
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L				30040	0,3100	0,6900	261,09	61,04	1,00000	123,04
GRADE DE DISCO - 24X24				30013	0,1800	0,8200	1,50	-	1,00000	0,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE				30046	0,2800	0,7200	222,55	97,56	1,00000	132,55
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT				30014	0,5200	0,4800	181,07	43,78	1,00000	115,16
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE				30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE				30005	0,1800	0,8200	119,15	29,11	1,00000	45,31
								(A)Total:	597,17	
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
GREDISTA				20013	10,48	29,07	177,45%		1,00000	29,07
SERVENTE				20031	7,38	22,66	207,09%		6,00000	135,96
								(B)Total:	179,67	
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		776,84
								(D) Produção da Equipe		55,6900
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		13,94
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								(F)Total:	-	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		13,94
								BDI: 10,88%		1,51
								Preço unitário total:		15,45



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025

DESCRIÇÃO	TRECHO
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	
SUBTRECHO	SEGMENTO
-	-

EXTENSÃO

985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	SERVIÇO
40380	IMPRIMAÇÃO

UNIDADE

m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	-	261,09	61,04	1,00000	13,05
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	-	14,85	-	1,00000	14,85
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,6500	119,15	29,11	1,00000	60,62
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	4,67	-	1,00000	1,63
(A)Total:							309,05

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000	45,32
(B)Total:						59,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

369,01

(D) Produção da Equipe

1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,32

BDI: 10,88%

0,03

Preço unitário total:

0,35

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO		
-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO						m2		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO			30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90	
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)			30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70	
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE			30005	0,4700	0,5300	119,15	29,11	1,00000	71,42	
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL			30017	0,4700	0,5300	4,67	-	1,00000	2,19	
(A)Total:								322,21		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32	
(B)Total:								59,96		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								382,17		
(D) Produção da Equipe								1.500,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,25		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:								-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										0,25
BDI: 10,88%										0,02
Preço unitário total:										0,27

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	985,06						
				UNIDADE						
				m3km						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47		
							(A)Total:	228,47		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47		
							(D) Produção da Equipe	108,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,11		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,11		
							BDI: 10,88%	0,22		
							Preço unitário total:	2,33		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
	-	-					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO			UNIDADE
		40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	985,06			TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90
(A)Total:							218,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						218,90
(D) Produção da Equipe						99,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(F)Total:						-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:						-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						2,19
BDI: 10,88%						0,23
Preço unitário total:						2,42

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO
-	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE
	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA				TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Qt. Pr.	Qt. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47
(A)Total:							228,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						228,47
(D) Produção da Equipe						225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(F)Total:						-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:						-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,01
BDI: 10,88%						0,10
Preço unitário total:						1,11

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO	
-	-				985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE			
	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km			

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47
(A)Total:							228,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47
(D) Produção da Equipe	168,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(F)Total:						-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:						-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,35
BDI: 10,88%	0,14
Preço unitário total:	1,49

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO							985,06	
		SEGMENTO							UNIDADE
		-							tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						
		40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08	
							(A)Total:	210,08	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32	
							(B)Total:	45,32	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,40	
							(D) Produção da Equipe	225,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,13	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,13	
							BDI: 10,88%	0,12	
							Preço unitário total:	1,25	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO							
	SUBTRECHO		EXTENSÃO							
		-						985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER						TKM	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08		
							(A)Total:	210,08		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	210,08		
							(D) Produção da Equipe	375,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,56		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,56		
							BDI: 10,88%	0,06		
							Preço unitário total:	0,62		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	985,06						
				UNIDADE						
				tkm						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08		
							(A)Total:	210,08		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	210,08		
							(D) Produção da Equipe	375,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,56		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,56		
							BDI: 10,88%	0,06		
							Preço unitário total:	0,62		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO						
SUBTRECHO								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS						tkm
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08	
								(A)Total:	
								210,08	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Custo Horário	
								(B)Total:	
								-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total:	
								-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	
								210,08	
								(D) Produção da Equipe	
								357,5000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	
								0,58	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(F)Total:	
								-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(G)Total:	
								-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
								(H)Total:	
								-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	
								0,58	
								BDI: 10,88%	
								0,06	
								Preço unitário total:	
								0,64	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	985,06						
				UNIDADE						
				m3km						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47		
							(A)Total:	228,47		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47		
							(D) Produção da Equipe	250,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,91		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,91		
							BDI: 10,88%	0,09		
							Preço unitário total:	1,00		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO								
	40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO								
						EXTENSÃO				
						985,06				
						UNIDADE				
						m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,06000	242,17		
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA		30158	1,0000	-	135,30	43,78	1,00000	135,30		
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m		30058	0,2739	0,7261	129,57	43,78	1,00000	67,26		
		(A)Total:						444,73		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
		(B)Total:						210,56		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						655,29		
		(D) Produção da Equipe						8,6284		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						75,94		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA		10190	un	28,00	0,80000	22,40				
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA		10191	un	113,94	0,00230	0,26				
		(F)Total:						22,66		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:				
						-				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total:
										-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						98,60		
		BDI: 10,88%						10,72		
		Preço unitário total:						109,32		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40470	FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO				

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,11000	253,60
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,3200	0,6800	201,96	34,87	1,00000	88,33
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30019	1,0000	-	1.169,40	48,25	1,00000	1.169,40
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,8600	0,1400	129,57	43,78	1,00000	117,55

(A)Total: 1.628,88

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28

(B)Total: 210,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.839,44

(D) Produção da Equipe 27,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BIT P/ FRESADORA W 200	10091	un	20,43	0,64800	13,23
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	10090	un	287,53	0,00140	0,40

(F)Total: 13,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo

(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,75

BDI: 10,88% 8,89

Preço unitário total: 90,64

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							
	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI							
							UNIDADE		
							t		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-	
							(D) Produção da Equipe	1,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	EAI	t	2.110,97	1,00000	2.110,97				
							(F)Total:	2.110,97	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2.110,97	
							BDI: 9,57%	202,01	
							Preço unitário total:	2.312,98	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	EXTENSÃO								
		985,06								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO						t		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	RR-2C-E	t	3.533,68	1,00000	3.533,68					
							(F)Total:	3.533,68		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							3.533,68			
BDI: 9,57%							338,17			
Preço unitário total:							3.871,85			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C				
						UNIDADE
						t
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						-
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
EMULSÃO RL-1C	RL-1C	t	2.720,78	1,00000	2.720,78	
						(F)Total:
						2.720,78
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						2.720,78
						BDI: 9,57%
						260,37
						Preço unitário total:
						2.981,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-							EXTENSÃO	
										985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO								UNIDADE
	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C								t
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
EMULSÃO RR-1C	RR-1C	t	2.440,96	1,00000	2.440,96					
							(F)Total:	2.440,96		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo		
							Custo			
							(H)Total:	-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							2.440,96			
BDI: 9,57%							233,59			
Preço unitário total:							2.674,55			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -											
	SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO						
	-	-				985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE								
		40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70		t							
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
									(A)Total: -			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
									(B)Total: -			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
									(C)Total: -			
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
									(D) Produção da Equipe	1,0000		
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
CAP-50/70			CAP-50/70	t	3.554,36	1,00000	3.554,36					
									(F)Total: 3.554,36			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
									(G)Total: -			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
												(H)Total: -
											Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3.554,36
											BDI: 9,57%	340,15
											Preço unitário total:	3.894,51

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-							EXTENSÃO			
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO					tkm			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90			
							(A)Total:	218,90			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	218,90			
							(D) Produção da Equipe	149,4000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,46			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,46
										BDI: 10,88%	0,15
										Preço unitário total:	1,61

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO		SEGMENTO					
								EXTENSÃO
								985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	0,4700	0,5300	169,96	43,78	1,00000	103,08
ROLO LISO TANDEN - 10 t		30012	0,4700	0,5300	214,65	43,78	1,00000	124,08
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,2100	0,7900	119,15	29,11	1,00000	48,01
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL		30017	0,2100	0,7900	4,67	-	1,00000	0,98
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS		30023	0,7100	0,2900	231,55	48,25	1,00000	178,39
		(A)Total:						454,54
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28
		(B)Total:						210,56
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total:						-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						665,10
		(D) Produção da Equipe						27,6700
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						24,03
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
		(F)Total:						-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C		42496	m3	189,01		1,02000	192,79	
		(G)Total:						192,79
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
		(H)Total:						-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						216,82
		BDI: 10,88%						23,59
		Preço unitário total:						240,41

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO			EXTENSÃO				
	-		-			985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA				m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,1700	0,8300	261,09	61,04	1,00000	95,03		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,2900	0,7100	222,55	97,56	1,00000	133,79		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	1,0000	-	169,96	43,78	1,00000	169,96		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,5400	0,4600	181,07	43,78	1,00000	117,90		
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS		30023	0,4100	0,5900	231,55	48,25	1,00000	123,39		
(A)Total:							640,07			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
GREDISTA		20013	10,48	29,07	177,45%		1,00000	29,07		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
(B)Total:							247,65			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							887,72			
(D) Produção da Equipe							57,6000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							15,42			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)		47100	m3	83,26	1,00000			83,26		
(G)Total:							83,26			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									98,68	
BDI: 10,88%									10,73	
Preço unitário total:									109,41	

www.ibizaconstrutora.com.br 

Preço unitário total:	45,46
------------------------------	-------

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-							EXTENSÃO	985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO						m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	0,66000	138,65		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,9500	0,0500	261,09	61,04	2,00000	502,16		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5300	0,4700	222,55	97,56	1,00000	163,80		
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQL		30101	1,0000	-	991,01	48,25	1,00000	991,01		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO - 27 T		30015	0,7500	0,2500	169,96	43,78	1,00000	138,41		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,8700	0,1300	181,07	43,78	1,00000	163,22		
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	0,8800	0,1200	180,84	82,33	3,00000	507,00		
(A)Total:								2.604,25		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	6,00000		135,96		
(B)Total:								165,24		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								2.769,49		
(D) Produção da Equipe								82,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								33,77		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BITS P/ RECICLADORA		10365	un	29,40	0,10000	2,94				
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA		10363	un	565,63	0,00450	2,54				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	60,00000	24,00				
PORTA BIT P/ RECICLADORA		10364	un	215,25	0,01450	3,12				
(F)Total:								32,60		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										66,37
BDI: 10,88%										7,22
Preço unitário total:										73,59

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
	-	-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO					
	40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	985,06					
			UNIDADE					
			m3					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,16000	36,55
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	0,66000	138,65
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,9500	0,0500	261,09	61,04	2,00000	502,16
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5300	0,4700	222,55	97,56	1,00000	163,80
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQL		30101	1,0000	-	991,01	48,25	1,00000	991,01
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	0,7500	0,2500	169,96	43,78	1,00000	138,41
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,8700	0,1300	181,07	43,78	1,00000	163,22
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	0,8800	0,1200	180,84	82,33	3,00000	507,00
(A)Total:								2.640,80
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	6,00000		
(B)Total:								165,24
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								2.806,04
(D) Produção da Equipe								82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								34,22
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
BITS P/ RECICLADORA		10365	un	29,40	0,10000	2,94		
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA		10363	un	565,63	0,00450	2,54		
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,43005	15,05		
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	43,00000	17,20		
PORTA BIT P/ RECICLADORA		10364	un	215,25	0,01600	3,44		
(F)Total:								41,17
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								75,39
BDI: 10,88%								8,20
Preço unitário total:								83,59

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA					M			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,01000		0,29		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	0,50000		11,33		
							(B)Total:	11,62		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	11,62		
							(D) Produção da Equipe	1,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,62		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARAME LISO		10002	m	0,37	0,51250	0,18				
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM		10029	un	13,72	0,02190	0,30				
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM		10030	un	49,07	0,00310	0,15				
							(F)Total:	0,63		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	12,25		
							BDI: 10,88%	1,33		
							Preço unitário total:	13,58		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	985,06						
				UNIDADE						
				m2						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,5000	0,5000	210,08	35,44	1,00000	122,76		
		(A)Total:						122,76		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		0,90000	26,47		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,30000	8,78		
		(B)Total:						57,35		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						180,11		
		(D) Produção da Equipe						4,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,02		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III		10137	m2	118,61		0,37000	43,88			
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	56,00		1,00000	56,00			
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO		10042	m	15,78		3,00000	47,34			
		(F)Total:						147,22		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
							(G)Total:			
							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:						-		
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						192,24		
		BDI: 10,88%						20,91		
		Preço unitário total:						213,15		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06					
	-		-			UNIDADE					
						m2					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	0,5000	0,5000	210,08	35,44	1,00000	122,76		
(A)Total:									122,76		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
CARPINTEIRO			20016	10,56	29,42	178,64%		0,90000	26,47		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,30000	8,78		
(B)Total:									57,35		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									180,11		
(D) Produção da Equipe									4,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									45,02		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I			10136	m2	72,34		1,00000	72,34			
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III			10137	m2	118,61		0,40000	47,44			
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA			10039	m2	56,00		1,00000	56,00			
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO			10042	m	15,78		3,00000	47,34			
(F)Total:									223,12		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										268,14	
BDI: 10,88%										29,17	
Preço unitário total:										297,31	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
		-						EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA					m2		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA		30053	1,0000	-	267,85	67,66	1,00000	267,85		
(A)Total:							267,85			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
(B)Total:							210,56			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							478,41			
(D) Produção da Equipe							415,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,15			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA		10400	Kg	40,89	0,02800	1,14				
ADUBO NPK		10000	Kg	1,69	0,06000	0,10				
ADUBO ORGÂNICO		10404	Kg	0,22	0,20000	0,04				
ENXOFRE		10401	Kg	3,31	0,00300	-				
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA		10406	Kg	1,59	0,50000	0,79				
PÓ CALCÁRIO		10041	Kg	0,07	0,17500	0,01				
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA		10049	Kg	14,60	0,02500	0,36				
(F)Total:							2,44			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										3,59
BDI: 10,88%										0,39
Preço unitário total:										3,98

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO	
		41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25					985,06	
								UNIDADE	
								m	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:								-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
(B)Total:								-	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
APILOAMENTO MANUAL			41293	m2	5,16	1,53490		7,92	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM			42838	m3	291,79	0,11680		34,08	
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS			47021	m	1,72	0,76750		1,32	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM			47024	m3	15,22	0,27300		4,15	
(G)Total:								47,47	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								47,47	
BDI: 10,88%								5,16	
Preço unitário total:								52,63	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	41289	ENLEIVAMENTO (SVA)						m2	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:								-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60
(B)Total:								229,52	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								229,52	
(D) Produção da Equipe								50,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,59	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
ADUBO NPK			10000	Kg	1,69	0,06000		0,10	
ADUBO ORGÂNICO			10404	Kg	0,22	0,20000		0,04	
ENXOFRE			10401	Kg	3,31	0,00300		-	
PÓ CALCÁRIO			10041	Kg	0,07	0,17500		0,01	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM			10045	m	1,62	0,60000		0,97	
(F)Total:								1,12	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)			41292	m2	2,74	1,00000		2,74	
(G)Total:								2,74	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								8,45	
BDI: 10,88%								0,91	
Preço unitário total:								9,36	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-					EXTENSÃO			
						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE			
	41295	CORTA-RIO				m3			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE			30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21
(A)Total:								221,21	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
(B)Total:								36,74	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								257,95	
(D) Produção da Equipe								40,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								6,44	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,44	
BDI: 10,88%								0,70	
Preço unitário total:								7,14	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
							EXTENSÃO			
							985,06			
							UNIDADE			
							m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41302		COLCHÃO DRENANTE COM BRITA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,8100	0,1900	222,55	97,56	1,00000	198,79		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	1,0000	-	181,07	43,78	1,00000	181,07		
(A)Total:							379,86			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,16667	4,88		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:							27,54			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							407,40			
(D) Produção da Equipe							432,5100			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,94			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		1,65000	57,75			
(F)Total:							57,75			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							58,69			
BDI: 10,88%							6,38			
Preço unitário total:							65,07			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)					985,06		
								UNIDADE		
								m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,01000	2,28		
		(A)Total:						2,28		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,50000	11,05		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
		(B)Total:						13,97		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						16,25		
		(D) Produção da Equipe						1,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						16,25		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		1,12500	39,37			
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)		10026	m2	2,86		4,30000	12,29			
		(F)Total:						51,66		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								67,91
		BDI: 10,88%								7,38
		Preço unitário total:								75,29

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30						m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
								(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
								(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total:	-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						-	
		(D) Produção da Equipe						1,0000	
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						-	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
APILOAMENTO MANUAL		41293	m2	5,16	1,51420	7,81			
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,13310	38,83			
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS		47021	m	1,72	0,75710	1,30			
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM		47024	m3	15,22	0,31310	4,76			
								(G)Total:	52,70
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
								(H)Total:	-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						52,70	
		BDI: 10,88%						5,73	
		Preço unitário total:						58,43	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
							UNIDADE			
							m			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41325		SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:										-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
(B)Total:										-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										-
(D) Produção da Equipe										1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:										-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
APILOAMENTO MANUAL				41293	m2	5,16	1,13140	5,83		
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM				42838	m3	291,79	0,09490	27,69		
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS				47021	m	1,72	0,56570	0,97		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM				47024	m3	15,22	0,17490	2,66		
(G)Total:										37,15
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										37,15
BDI: 10,88%										4,04
Preço unitário total:										41,19

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05					m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO		30115	1,0000	-	41,52	29,11	1,00000	41,52
(A)Total:							41,52	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32
(B)Total:							82,12	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							123,64	
(D) Produção da Equipe							93,1900	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,32	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:							-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,03340	9,74		
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	0,01800	1,23		
(G)Total:							10,97	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							12,29	
BDI: 10,88%							1,33	
Preço unitário total:							13,62	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06			
-	-						UNIDADE	985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	m		
		41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-			
							(D) Produção da Equipe	1,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
APILOAMENTO MANUAL		41293	m2	5,16	2,14110	11,04					
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,54960	3,96					
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,15960	46,56					
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS		47021	m	1,72	1,07060	1,84					
ENLEIVAMENTO (SVA)		41289	m2	8,45	2,14110	18,09					
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM		47024	m3	15,22	0,54960	8,36					
							(G)Total:	89,85			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	89,85
										BDI: 10,88%	9,77
										Preço unitário total:	99,62

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
		-							UNIDADE
		-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
CÓDIGO		SERVIÇO							
41350		DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-	
							(D) Produção da Equipe	1,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,35000	2,52			
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,37000	102,52			
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	0,70000	48,19			
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,87000	43,83			
							(G)Total:	197,06	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	197,06	
							BDI: 10,88%	21,44	
							Preço unitário total:	218,50	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE								
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025								
	TRECHO															
	DESCRIÇÃO															
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -															
SUBTRECHO								SEGMENTO		EXTENSÃO						
										985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
								41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un						
(A)Equipamento								Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra								Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -								
(C)Itens de Incidência								Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -								
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								
								-								
								(D) Produção da Equipe								
								1,0000								
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								
								-								
(F)Materiais								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total: -								
(G)Serviços								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA								42856	m3	212,02	0,48000	101,76				
ESCAVAÇÃO MANUAL								47027	m3	68,85	0,33000	22,72				
								(G)Total: 124,48								
(H)Itens de Transporte								Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total: -								
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								
								124,48								
								BDI: 10,88%								
								13,54								
								Preço unitário total:								
								138,02								

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06				
-	-					UNIDADE	un				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO	SERVIÇO										
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)										
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-			
							(D) Produção da Equipe	1,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,11000	30,48					
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,03000	1,51					
							(G)Total:	31,99			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	31,99
										BDI: 10,88%	3,48
										Preço unitário total:	35,47

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
		-							UNIDADE	
		-							un	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41386		ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:										-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
(B)Total:										-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										-
(D) Produção da Equipe										1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo
(F)Total:										-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM				42836	m3	277,10		0,14000		38,79
FORMA DE PLACA COMPENSADA				47020	m2	50,39		0,01000		0,50
(G)Total:										39,29
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										39,29
BDI: 10,88%										4,27
Preço unitário total:										43,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				EXTENSÃO		
		41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)				985,06		
							UNIDADE		
							m		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:								-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
(B)Total:								-	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
COMPACTAÇÃO MANUAL			40102	m3	7,21	0,15000		1,08	
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM			42836	m3	277,10	0,13700		37,96	
ESCAVAÇÃO MANUAL			47027	m3	68,85	0,20000		13,77	
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39	0,11000		5,54	
(G)Total:								58,35	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								58,35	
BDI: 10,88%								6,34	
Preço unitário total:								64,69	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)					m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		-			
					(D) Produção da Equipe		1,0000			
					(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,12000	0,86				
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,35000	96,98				
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	1,24000	85,37				
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,16800	8,46				
							(G)Total:	191,67		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:	-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	191,67
									BDI: 10,88%	20,85
									Preço unitário total:	212,52

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)						m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO SERVENTE		20002	13,21	29,28	121,68%	0,09000		2,63		
		20031	7,38	22,66	207,09%	0,10000		2,26		
(B)Total:								4,89		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								4,89		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,89		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,24000	8,40				
(F)Total:								8,40		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										13,29
BDI: 10,88%										1,44
Preço unitário total:										14,73

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						EXTENSÃO				
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
	41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)					un				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,52000	15,22		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		0,08000	2,35		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		0,75000	16,99		
								(B)Total:	34,56		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
								(C)Total:	-		
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	34,56		
								(D) Produção da Equipe	1,0000		
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,56		
(F)Materiais					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								(F)Total:	-		
(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM					42836	m3	277,10	0,20400	56,52		
FORMA DE PLACA COMPENSADA					47020	m2	50,39	2,16000	108,84		
								(G)Total:	165,36		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	199,92
										BDI: 10,88%	21,75
										Preço unitário total:	221,67

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO										
	-	-						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
		41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)						un			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
									(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário			
									(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
									(C)Total:	-		
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
									(D) Produção da Equipe	1,0000		
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(F)Total:	-		
(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM					42836	m3	277,10	0,09600	26,60			
FORMA DE PLACA COMPENSADA					47020	m2	50,39	0,22500	11,33			
									(G)Total:	37,93		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
											(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	37,93	
										BDI: 10,88%	4,12	
										Preço unitário total:	42,05	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06					
		-						UNIDADE				
		-						un				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												
CÓDIGO		SERVIÇO										
41851		BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)										
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário				
								(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário				
								(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo					
								(C)Total:	-			
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-			
								(D) Produção da Equipe	1,0000			
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo						
								(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo						
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)		47018	m3	244,33	0,06000	14,65						
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM		42841	m3	221,39	1,51800	336,07						
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	3,35000	168,80						
								(G)Total:	519,52			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo		
											(H)Total:	-
											Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	519,52
											BDI: 10,88%	56,52
											Preço unitário total:	576,04

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO SEGMENTO									
								EXTENSÃO 985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO 41856	SERVIÇO BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)					UNIDADE un		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -		
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		
								(D) Produção da Equipe		
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total: -		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)		47018	m3	244,33	0,06000	14,65				
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM		42841	m3	221,39	2,27800	504,32				
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	4,62000	232,80				
								(G)Total: 751,77		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total: -		
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		
								BDI: 10,88%		
								Preço unitário total:		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO									
						TRECHO				
						SEGMENTO				
								EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)						un	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total: -	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total: -	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total: -	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									-	
(D) Produção da Equipe									1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									-	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(F)Total: -	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)			47018	m3	244,33	0,10000	24,43			
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM			42841	m3	221,39	3,07600	680,99			
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39	5,82000	293,26			
									(G)Total: 998,68	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										998,68
BDI: 10,88%										108,65
Preço unitário total:										1.107,33

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
		-	EXTENSÃO							
		-	985,06							
		-	UNIDADE							
		-	un							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41866		BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:								-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)		47018	m3	244,33	0,12000	29,31				
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM		42841	m3	221,39	6,17600	1.367,30				
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	9,30000	468,62				
(G)Total:								1.865,23		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1.865,23
BDI: 10,88%										202,93
Preço unitário total:										2.068,16

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						EXTENSÃO
		42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)						985,06
									UNIDADE
									m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	2,00000	0,46	
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO		30048	0,2000	0,8000	8,11	-	1,00000	1,62	
(A)Total:							2,08		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		6,00000	132,60	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28	
(B)Total:							161,88		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							163,96		
(D) Produção da Equipe							0,6500		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							252,24		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(F)Total:							-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							252,24		
BDI: 10,88%							27,44		
Preço unitário total:							279,68		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO						
	SUBTRECHO		EXTENSÃO						
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL						Ha
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
ROÇADEIRA COSTAL		30135	1,0000	-	8,14	-	6,00000	48,84	
							(A)Total:	48,84	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,08000		2,34	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000		181,28	
							(B)Total:	183,62	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	232,46	
							(D) Produção da Equipe	0,3000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	774,86	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	774,86	
							BDI: 10,88%	84,30	
							Preço unitário total:	859,16	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06				
	-	-					UNIDADE				
							Ha				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO								
		42415	ROÇADA MECÂNIZADA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA		30006	1,0000	-	126,43	46,64	1,00000	126,43			
							(A)Total:	126,43			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,02000	0,58			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32			
							(B)Total:	45,90			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	172,33			
							(D) Produção da Equipe	0,4388			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	392,73			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	392,73			
							BDI: 10,88%	42,72			
							Preço unitário total:	435,45			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE				
					UNIDADE	
					m	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000
						(B)Total:
						229,52
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						229,52
						(D) Produção da Equipe
						150,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						1,53
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						1,53
						BDI: 10,88%
						0,16
						Preço unitário total:
						1,69

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42440	LIMPEZA DE PONTE				
						UNIDADE
						m
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000
						Custo Horário
						87,82
						(A)Total:
						87,82
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000
						Custo Horário
						2,92
						90,64
						(B)Total:
						93,56
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						181,38
						(D) Produção da Equipe
						30,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						6,04
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						6,04
						BDI: 10,88%
						0,65
						Preço unitário total:
						6,69

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06				
	-		-			UNIDADE				
						m3				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
	CÓDIGO	SERVIÇO								
	42455	REMOÇÃO DE BARREIRA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T		30036	1,0000	-	139,79	34,70	1,00000	139,79		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE		30010	0,4800	0,5200	152,94	43,78	1,00000	96,17		
(A)Total:								235,96		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:								48,24		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								284,20		
(D) Produção da Equipe								45,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								6,31		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									6,31	
BDI: 10,88%									0,68	
Preço unitário total:									6,99	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO				EXTENSÃO			
	-		-				985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE			
		42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)				m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPRESSOR DE AR 295 PCM		30026	0,5000	0,5000	46,29	-	1,00000	23,14		
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)		30028	0,5000	0,5000	30,84	29,11	1,00000	29,97		
(A)Total:							53,11			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							106,83			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							159,94			
(D) Produção da Equipe							2,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							79,97			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,01200	3,50				
FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)		47055	m	119,25	1,00000	119,25				
(G)Total:							122,75			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										202,72
BDI: 10,88%										22,05
Preço unitário total:										224,77

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL					m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000	87,82
							(A)Total:	87,82
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98
							(B)Total:	100,38
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,20
							(D) Produção da Equipe	1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	188,20
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	1,00000	291,79		
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,71737	36,14		
							(G)Total:	327,93
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	516,13
							BDI: 10,88%	56,15
							Preço unitário total:	572,28

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO							
	42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	985,06							
		UNIDADE								
		m3								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	0,4100	0,5900	265,90	43,78	1,00000	134,84		
GRUPO GERADOR 174 kVA		30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37		
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70		
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h		30024	1,0000	-	55,50	43,78	1,00000	55,50		
		(A)Total:						355,41		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,60000	17,56		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
		(B)Total:						85,54		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						440,95		
		(D) Produção da Equipe						21,6500		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,36		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,91950	32,18				
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)		10093	m3	58,00	0,92000	53,36				
		(F)Total:						85,54		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								105,90
		BDI: 10,88%								11,52
		Preço unitário total:								117,42

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO							
		42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	985,06							
				UNIDADE							
				m3							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA		30022	1,0000	-	34,17	-	1,00000	34,17			
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	0,7400	0,2600	265,90	43,78	1,00000	208,14			
GRUPO GERADOR 174 kVA		30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37			
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	1,00000	14,85			
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h		30025	1,0000	-	279,67	48,25	1,00000	279,67			
(A)Total:								672,20			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário				
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28				
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000	90,64				
(B)Total:								119,92			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								792,12			
(D) Produção da Equipe								27,6700			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								28,62			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,09724	2,25					
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,43985	15,39					
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)		10093	m3	58,00	0,80714	46,81					
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	34,71264	13,88					
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l		10032	Kg	2,80	19,20000	53,76					
PEDRISCO		10094	m3	79,75	0,35496	28,30					
(F)Total:								160,39			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										189,01	
BDI: 10,88%										20,56	
Preço unitário total:										209,57	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42800	GABIÕES (1,00 M)				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		5,00000
ARMADOR	20018	10,57	29,48	178,93%		1,00000
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		5,00000
						(B)Total: 316,66
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,66
						(D) Produção da Equipe 2,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 158,33
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	60,90	1,10000		66,99
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	10055	m3	164,76	1,10000		181,23
						(F)Total: 248,22
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,40000		27,54
						(G)Total: 27,54
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total: -
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 434,09
						BDI: 10,88% 47,22
						Preço unitário total: 481,31

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	
	42816	RIP-RAP	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000	0,69
(A)Total:							5,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	9,00000	198,90
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
(B)Total:						243,02

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,92

(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	1,50000	34,80
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	150,00000	60,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA	10047	un	1,16	20,00000	23,20
(F)Total:					118,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,23

BDI: 10,88% 19,60

Preço unitário total: 199,83

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
	-						UNIDADE	
							m3	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,10000	22,84
(A)Total:							22,84	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,08000	2,34
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28
(B)Total:							183,62	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							206,46	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							206,46	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:							-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							206,46	
BDI: 10,88%							22,46	
Preço unitário total:							228,92	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO						m3		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,05000	11,42			
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	-	88,58	-	1,00000	88,58			
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	-	30,84	29,11	3,00000	92,52			
(A)Total:							192,52			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92			
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66			
(B)Total:							25,58			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							218,10			
(D) Produção da Equipe							0,4000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							545,25			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(F)Total:							-			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										545,25
BDI: 10,88%										59,32
Preço unitário total:										604,57

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06				
						UNIDADE					
						m3					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM									
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário				
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário				
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32				
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32				
							(B)Total:	52,64			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	52,64			
							(D) Produção da Equipe	3,9289			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,39			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	60,90	0,52600	32,03				
							(F)Total:	32,03			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM			42831	m3	251,39	0,70000	175,97				
							(G)Total:	175,97			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo		
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	221,39
										BDI: 10,88%	24,08
										Preço unitário total:	245,47

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
-	-						UNIDADE			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,02000		0,58		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000		45,32		
(B)Total:								45,90		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,90			
						(D) Produção da Equipe	1,0000			
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	45,90			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	1,00000	60,90				
(F)Total:								60,90		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-		
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	106,80			
						BDI: 10,88%	11,61			
						Preço unitário total:	118,41			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	TRECHO										
	DESCRIÇÃO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO				EXTENSÃO				
	-		-				985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
		42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				m3				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
			(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000		2,92		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%	0,40000		11,79		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000		90,64		
			(B)Total: 105,35								
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
			(C)Total: -								
			Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							105,35	
			(D) Produção da Equipe							1,0000	
			(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							105,35	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	60,90	1,15000		70,03			
			(F)Total: 70,03								
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)			47018	m3	244,33	0,15000		36,64			
			(G)Total: 36,64								
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
			(H)Total: -								
			Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							212,02	
			BDI: 10,88%							23,06	
			Preço unitário total:							235,08	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO					
SUBTRECHO		EXTENSÃO						
-		985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47
							(A)Total:	228,47
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
							(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47
							(D) Produção da Equipe	110,6800
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,06
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,06
							BDI: 10,88%	0,22
							Preço unitário total:	2,28

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.						m3	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64		
(B)Total:							93,56		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							93,56		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							93,56		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							93,56		
BDI: 10,88%							10,17		
Preço unitário total:							103,73		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.						m3		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
COMPRESSOR DE AR 295 PCM			30026	1,0000	-	46,29	-	0,25000	11,57	
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)			30028	1,0000	-	30,84	29,11	0,25000	7,71	
(A)Total:								19,28		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64	
(B)Total:								93,56		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								112,84		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								112,84		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(F)Total:								-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										112,84
BDI: 10,88%										12,27
Preço unitário total:										125,11

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06				
	-		-			UNIDADE				
						m3				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
	CÓDIGO	SERVIÇO								
	45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPRESSOR DE AR 295 PCM		30026	1,0000	-	46,29	-	0,05330	2,46		
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)		30028	1,0000	-	30,84	29,11	0,16000	4,93		
(A)Total:								7,39		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
BLASTER		20014	12,91	34,26	165,39%		1,00000	34,26		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,06250	1,83		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		12,28670	278,41		
(B)Total:								314,50		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								321,89		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								321,89		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		10015	Kg	7,87	0,20000	1,57				
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m		10410	un	9,64	1,42450	13,73				
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m		10420	un	12,34	0,21370	2,63				
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m		10425	un	113,43	0,07120	8,07				
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm		10088	un	598,74	0,00160	0,95				
(F)Total:								26,95		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										348,84
BDI: 10,88%										37,95
Preço unitário total:										386,79

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA				
						UNIDADE
						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN	30008	0,0400	-	114,26	43,78	1,00000
						Custo Horário
						4,57
						(A)Total:
						4,57
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,02000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		0,04000
						Custo Horário
						0,58
						0,90
						(B)Total:
						1,48
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						6,05
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						6,05
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						6,05
						BDI: 10,88%
						0,65
						Preço unitário total:
						6,70

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		45030	LASTRO DE PEDRA					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
(B)Total:							70,90			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							70,90			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							70,90			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	1,00000		60,90			
(F)Total:							60,90			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							131,80			
BDI: 10,88%							14,33			
Preço unitário total:							146,13			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60
(A)Total:							21,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,67

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,20000	14,15
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,90450	20,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,85650	29,97
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	332,00000	132,80
(F)Total:					197,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62
				(G)Total:	6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 283,72

BDI: 10,88% 30,86

Preço unitário total: 314,58

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	45055	ENSECADEIRA	m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	1,50000	33,15
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%	1,50000	44,13
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
						(B)Total:
						91,92

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,92

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
PARAFUSO	11024	un	2,39	9,00000	21,51
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	3,00000	106,50
PRANCHÃO 6 X 16	11027	m	12,40	6,00000	74,40
					(F)Total:
					202,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total:
					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:
									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,33

BDI: 10,88% 32,02

Preço unitário total: 326,35

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
	-	-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		45060	ENCHIMENTO COM ARGILA					m3	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
MOTOSSERRA	31015	0,2000	0,8000	34,85	29,11	1,00000
						Custo Horário
						30,25
(A)Total:						30,25
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		1,00000
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
						Custo Horário
						22,10
						29,42
						2,92
(B)Total:						54,44
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						84,69
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						84,69
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	11020	m	5,57	0,40000		2,22
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	11021	m	12,75	0,25000		3,18
PREGO	10044	Kg	8,30	0,20000		1,66
SARRAFO	10048	m	3,21	1,00000		3,21
(F)Total:						10,27
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
(H)Total:						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						94,96
BDI: 10,88%						10,33
Preço unitário total:						105,29

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		1,00000
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
						(B)Total: 54,44
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,44
						(D) Produção da Equipe 2,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,22
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	6,54	1,06965		6,99
PREGO	10044	Kg	8,30	0,36267		3,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	1,62	2,94153		4,76
TABUA DE 30	11030	m	6,60	0,29712		1,96
						(F)Total: 16,72
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total: -
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total: -
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,94
						BDI: 10,88% 4,78
						Preço unitário total: 48,72

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	TRECHO							
	DESCRIÇÃO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
SUBTRECHO		SEGMENTO					EXTENSÃO	
-		-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE	
		45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO				m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 KVA		30042	1,0000	-	33,39	-	0,06997	2,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,06997	2,06
(A)Total:							4,39	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,50000	11,05
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		0,50000	14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		0,06997	2,03
(B)Total:							27,79	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							32,18	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							32,18	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	6,54		0,64680	4,23	
PONTALETES D=15 cm		11017	m	2,54		0,10780	0,27	
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15		11038	m	3,12		0,30400	0,94	
PREGO		10044	Kg	8,30		0,31957	2,65	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		10045	m	1,62		2,77348	4,49	
TABUA DE 30		11030	m	6,60		0,06768	0,44	
(F)Total:							13,02	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							45,20	
BDI: 10,88%							4,91	
Preço unitário total:							50,11	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
	-		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO		UNIDADE					
		45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RE'		m2					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 KVA		30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18		
(A)Total:							2,52			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,70000	15,47		
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		0,70000	20,59		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,07000	2,04		
(B)Total:							38,10			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							40,62			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							40,62			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	6,54	0,44922	2,93				
COMPENSADO RESINADO - 12 mm		11009	m2	17,70	0,40430	7,15				
DESMOLDANTE P/ FORMA		11016	l	5,70	0,01852	0,10				
PREGO		10044	Kg	8,30	0,20396	1,69				
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		10045	m	1,62	0,19908	0,32				
SARRAFO		10048	m	3,21	2,09003	6,70				
TABUA DE 30		11030	m	6,60	0,35938	2,37				
(F)Total:							21,26			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										61,88
BDI: 10,88%										6,73
Preço unitário total:										68,61

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO				
	-	-				985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
	45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E m2								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 KVA		30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18		
(A)Total:							2,52			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	0,70000	15,47			
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%	0,70000	20,59			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,07000	2,04			
(B)Total:							38,10			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							40,62			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							40,62			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	6,54	0,44922	2,93				
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm		11010	m2	28,35	0,40430	11,46				
DESMOLDANTE P/ FORMA		11016	l	5,70	0,01111	0,06				
PREGO		10044	Kg	8,30	0,20396	1,69				
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		10045	m	1,62	0,19908	0,32				
SARRAFO		10048	m	3,21	2,09003	6,70				
TABUA DE 30		11030	m	6,60	0,35938	2,37				
(F)Total:							25,53			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										66,15
BDI: 10,88%										7,19
Preço unitário total:										73,34

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO					
	SUBTRECHO		-					
							EXTENSÃO	
							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES					un
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)		31062	1,0000	-	250,86	70,59	64,00000	16.055,04
		(A)Total:						16.055,04
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000		2,92
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	64,00000		1.450,24
		(B)Total:						1.453,16
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total:						-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						17.508,20
		(D) Produção da Equipe						200,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						87,54
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(F)Total:						-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
		(H)Total:						-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						87,54
		BDI: 10,88%						9,52
		Preço unitário total:						97,06

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,09000	1,98		
ARMADOR		20018	10,57	29,48	178,93%		0,09000	2,65		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,02250	0,65		
(B)Total:							5,28			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							5,28			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							5,28			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
AÇO CA - 50		10069	Kg	4,69	1,10000	5,15				
ARAME RECOZIDO		11003	Kg	6,73	0,01500	0,10				
(F)Total:							5,25			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									10,53	
BDI: 10,88%									1,14	
Preço unitário total:									11,67	

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 45160	SERVIÇO CONCRETO FCK=20 MPA	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,23	-	4,00000	0,80
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60

(A)Total: 21,82

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94

(B)Total: 291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,63

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,60000	15,50
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,88500	20,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,86700	30,34
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	364,00000	145,60

(F)Total: 211,97

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62

(G)Total: 6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 298,41

BDI: 10,88% 32,46

Preço unitário total: 330,87

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8600	0,1400	0,23	-	4,00000	0,76
GERICA 180 l	30185	0,4000	0,6000	0,51	-	3,00000	0,60
(A)Total:							21,78

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,59

(D) Produção da Equipe 3,8530

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	5,30000	17,86
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,85500	19,83
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,88650	31,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	422,00000	168,80
(F)Total:					237,51

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62
				(G)Total:	6.62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,51

BDI: 10,88% 35,41

Preço unitário total: 360,92

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	45167	CONCRETO FCK=35 MPA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8300	0,1700	0,23	-	4,00000	0,76
GERICA 180 l	30185	0,3900	0,6100	0,51	-	3,00000	0,57
(A)Total:							21,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,56

(D) Produção da Equipe 3,8088

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	5,90000	19,88
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,81032	18,79
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,89100	31,18
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	467,00000	186,80
(F)Total:					256,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62
				(G)Total:	6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 345,59

BDI: 10,88% 37,60

Preço unitário total: 383,19

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO							
		45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	985,06							
				UNIDADE							
				tkm							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47			
							(A)Total:	228,47			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47			
							(D) Produção da Equipe	375,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,60			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,60
										BDI: 10,88%	0,06
										Preço unitário total:	0,66

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	985,06						
				UNIDADE						
				tkm						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO PRANCHA		30105	1,0000	-	286,31	37,74	1,00000	286,31		
							(A)Total:	286,31		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	286,31		
							(D) Produção da Equipe	520,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,55		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,55		
							BDI: 10,88%	0,05		
							Preço unitário total:	0,60		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO		
-	-							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO				Km				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-			
							(D) Produção da Equipe	1,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO		10207	Km	3,20	1,00000	3,20					
							(F)Total:	3,20			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,20
										BDI: 10,88%	0,34
										Preço unitário total:	3,54

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06		
								UNIDADE			
								Km			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
45209		TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO									
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
										(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
										(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
										(C)Total:	-
										Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-
										(D) Produção da Equipe	1,0000
										(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO				10209	Km	10,36	1,00000	10,36			
										(F)Total:	10,36
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
										(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	10,36
										BDI: 10,88%	1,12
										Preço unitário total:	11,48

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	TRECHO										
	DESCRIÇÃO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO				EXTENSÃO				
	-		-				985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
		45230	DRENOS 100 MM				un				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
			(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	0,00700		0,20		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%	0,07000		2,06		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%	0,07000		1,58		
			(B)Total: 3,84								
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
			(C)Total: -								
			Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								
			3,84								
			(D) Produção da Equipe								
			1,0000								
			(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								
			3,84								
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
TUBO PVC 100 MM			11033	m	7,67	0,30000	2,30				
			(F)Total: 2,30								
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
			(G)Total: -								
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
			(H)Total: -								
			Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								
			6,14								
			BDI: 10,88%								
			0,66								
			Preço unitário total:								
			6,80								

 @ibiza.construtora
 (62) 3211.3807
 ibiza@ibizaconstrutora.com.br

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
-	-					UNIDADE		
							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	45245	LIMPEZA GERAL						m2
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,00200	0,05	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		0,20000	4,53	
(B)Total:							4,58	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							4,58	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							4,58	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
(F)Total:							-	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							Consumo	
							Custo	
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							4,58	
BDI: 10,88%							0,49	
Preço unitário total:							5,07	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
		-						UNIDADE		
		-						m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
45250		CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
								(B)Total:	52,64	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	52,64	
								(D) Produção da Equipe	3,9602	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,29	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	0,52600			32,03		
								(F)Total:	32,03	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
CONCRETO FCK=15 MPA		45050	m3	283,72	0,70000			198,60		
								(G)Total:	198,60	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M				
						UNIDADE
						m
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN	30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000
						Custo Horário
						17,13
						(A)Total:
						17,13
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,55000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,52000
						Custo Horário
						16,10
						29,48
						102,42
						(B)Total:
						148,00
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						165,13
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						165,13
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,01260		0,29
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	3,62000		1,44
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	10063	m	192,86	1,05000		202,50
						(F)Total:
						204,23
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						369,36
						BDI: 10,88%
						40,18
						Preço unitário total:
						409,54

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M				
						UNIDADE
						m
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN	30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000
						Custo Horário
						17,13
						(A)Total:
						17,13
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,86000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		1,50000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		7,05000
						Custo Horário
						25,18
						44,22
						159,75
						(B)Total:
						229,15
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						246,28
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						246,28
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,02355		0,54
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	6,80000		2,72
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	249,42	1,05000		261,89
						(F)Total:
						265,15
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						511,43
						BDI: 10,88%
						55,64
						Preço unitário total:
						567,07

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M				
						UNIDADE
						m
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN	30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000
						Custo Horário
						17,13
						(A)Total:
						17,13
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		1,25000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		1,50000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		9,46000
						Custo Horário
						36,60
						44,22
						214,36
						(B)Total:
						295,18
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						312,31
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						312,31
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,03915		0,90
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	11,33000		4,53
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	10065	m	353,55	1,05000		371,22
						(F)Total:
						376,65
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						688,96
						BDI: 10,88%
						74,95
						Preço unitário total:
						763,91

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-					985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M					m				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN			30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000	17,13		
(A)Total:								17,13			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,56000	45,67		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		3,75000	110,55		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		11,83000	268,06		
(B)Total:								424,28			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							441,41				
(D) Produção da Equipe							1,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							441,41				
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)			12081	t	23,20	0,04950	1,14				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40	14,16000	5,66				
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1			10066	m	643,58	1,05000	675,75				
(F)Total:								682,55			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1.123,96	
BDI: 10,88%										122,28	
Preço unitário total:										1.246,24	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06		
	-								UNIDADE		
	-								m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO								
		45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
										(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO SERVENTE				20002	13,21	29,28	121,68%		1,20000	35,13	
				20031	7,38	22,66	207,09%		0,80000	18,12	
										(B)Total:	53,25
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
										(C)Total:	-
										Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,25
										(D) Produção da Equipe	22,0000
										(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,42
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)				11040	m2	3,50	1,00000	3,50			
										(F)Total:	3,50
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
										(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	5,92
										BDI: 10,88%	0,64
										Preço unitário total:	6,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
EXTENSÃO		985,06								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BETONEIRA DE 320L - DIESEL		30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,7700	0,2300	0,23	-	4,00000	0,68		
GERICA 180 l		30185	0,3800	0,6200	0,51	-	3,00000	0,57		
		(A)Total:						6,46		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
		(B)Total:						262,70		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						269,16		
		(D) Produção da Equipe						4,1849		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						64,31		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	1,72500	40,02				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	350,00000	140,00				
		(F)Total:						180,02		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:				
						-				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total:
										-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						244,33		
		BDI: 10,88%						26,58		
		Preço unitário total:						270,91		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO -SEGMENTO -EXTENSÃO 985,06									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO						tkm	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08	
								(A)Total:	210,08	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32	
								(B)Total:	45,32	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,40	
								(D) Produção da Equipe	225,0000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,13	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(F)Total:	-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,13	
								BDI: 10,88%	0,12	
								Preço unitário total:	1,25	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
-	-						UNIDADE			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ C m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		0,12000	3,53		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,20000	27,19		
		(B)Total:						30,72		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						30,72		
		(D) Produção da Equipe						1,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,72		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								30,72
		BDI: 10,88%								3,34
		Preço unitário total:								34,06

	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECCI	m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	-	9,94	-	0,60241	5,98
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	-	0,64	-	0,60241	0,38
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW	E9591	1,0000	-	20,22	-	0,12048	2,43
(A)Total:							8,79

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000	45,32
					(B)Total:	74,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 83,59

(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS	M1379	kg	2,80	2,40000	6,72
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM	M1385	un	235,48	0,00667	1,57
PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M	M1391	un	250,75	0,00080	0,20
				(F)Total:	8,49

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,20

BDI: 10,88% 2,74

Preço unitário total: 27,94

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E IN m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	52,14		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	52,14		
							(D) Produção da Equipe	1,8000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,96		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR		M1150	kg	68,88	1,09200	75,21				
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM		M1151	m	208,90	1,00000	208,90				
							(F)Total:	284,11		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	313,07		
							BDI: 10,88%	34,06		
							Preço unitário total:	347,13		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO			TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO			SEGMENTO							
						EXTENSÃO					
						985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS			CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
			0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO m							
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA			E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94		
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58			E9510	1,0000	-	0,87	-	1,00000	0,87		
(A)Total:									10,81		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		11,99372	265,06		
MONTADOR			20015	10,14	29,18	187,85%		2,99372	87,35		
(B)Total:									352,41		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									363,22		
(D) Produção da Equipe									0,2021		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									1.797,22		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E =2			M2529	m	4.229,58	1,00000	4.229,58				
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM			M1797	m	1,65	34,48865	56,90				
(F)Total:									4.286,48		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJE			0605604DN	m3	240,32	0,97389	234,04				
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA			4816000DN	m3	483,65	8,04248	3.889,74				
ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER			4816003DN	m	24,54	1,00000	24,54				
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZA			3806428DN	m3	32,58	0,06667	2,17				
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER			0605606DN	m3	11,21	7,06858	79,23				
VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER			4816004DN	m	28,26	1,00000	28,26				
(G)Total:									4.257,98		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											10.341,68
BDI: 10,88%											1.125,17
Preço unitário total:											11.466,85

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-					EXTENSÃO			
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		5,00000	147,40		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
		(B)Total:						170,06		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						170,06		
		(D) Produção da Equipe						2,6738		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						63,60		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM		M1131	m	0,39	1,00000	0,39				
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO		M3944	l	34,11	0,24000	8,18				
SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO		M1130	kg	57,12	1,16000	66,25				
		(F)Total:						74,82		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								138,42
		BDI: 10,88%								15,06
		Preço unitário total:								153,48

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO								
	1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAME m3	985,06								
			UNIDADE								
			m3								
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARRINHO DE MÃO 80L			30033	0,3000	0,7000	0,23	-	1,00000	0,06		
GERICA 180 l			30185	0,2000	0,8000	0,51	-	2,00000	0,20		
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 l			E9788	1,0000	-	36,57	29,11	1,00000	36,57		
								(A)Total:	36,83		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		5,00000	113,30		
								(B)Total:	142,78		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	-		
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,61		
								(D) Produção da Equipe	1,2250		
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	146,62		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO			M0083	kg	0,90	1.811,25000	1.630,12				
PEDRISCO			10094	m3	79,75	0,36225	28,88				
								(F)Total:	1.659,00		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-		
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1.805,62		
								BDI: 10,88%	196,45		
								Preço unitário total:	2.002,07		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		EXTENSÃO							
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTC m3							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
		(B)Total:						210,76		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						210,76		
		(D) Produção da Equipe						4,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						52,69		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA		4816016DN	m3	27,36	1,00000	27,36				
		(G)Total:						27,36		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						80,05		
		BDI: 10,88%						8,70		
		Preço unitário total:						88,75		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
	-	-						UNIDADE		
								m		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94		
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW		E9760	1,0000	-	2,84	-	1,00000	2,84		
							(A)Total:	12,78		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	22,66		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,44		
							(D) Produção da Equipe	2,4900		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,23		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)		M1242	un	120,46		0,20000	24,09			
							(F)Total:	24,09		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:		-
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		38,32
								BDI: 10,88%		4,16
								Preço unitário total:		42,48

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM					m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94		
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW		E9760	1,0000	-	2,84	-	1,00000	2,84		
(A)Total:							12,78			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:							22,66			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							35,44			
(D) Produção da Equipe							0,6640			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							53,37			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
COROA DIAMANTADA		11015	un	385,27		0,20000	77,05			
(F)Total:							77,05			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										130,42
BDI: 10,88%										14,18
Preço unitário total:										144,60

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO		
-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEM					m2		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM C GRUPO GERADOR 3,2 KVA		E9643	1,0000	-	0,14	-	1,00000	0,14		
		30044	1,0000	-	4,33	-	1,00000	4,33		
(A)Total:							4,47			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
PINTOR		20019	10,58	29,49	178,76%		1,00000	29,49		
(B)Total:							51,59			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							56,06			
(D) Produção da Equipe							49,8000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,12			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
SOLVENTE / DILUENTE		10050	l	12,45		0,01440	0,17			
TINTA ESMALTE SINTÉTICO		11032	l	16,84		0,04800	0,80			
(F)Total:							0,97			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										2,09
BDI: 10,88%										0,22
Preço unitário total:										2,31

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO							
	3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - Cx m2	985,06							
		UNIDADE								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	1,0000	-	114,26	43,78	1,00000	114,26		
(A)Total:								114,26		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		4,00000	117,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
(B)Total:								299,20		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								413,46		
(D) Produção da Equipe								12,5000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								33,07		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA F		M0235	m2	102,00	1,00000	102,00				
(F)Total:								102,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA		4816016DN	m3	27,36	0,26450	7,23				
(G)Total:								7,23		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									142,30	
BDI: 10,88%									15,48	
Preço unitário total:									157,78	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO
-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E m					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW		E9570	1,0000	-	0,67	-	0,08890	0,05
GRUPO GERADOR 3,2 KVA		30044	1,0000	-	4,33	-	0,08889	0,38
(A)Total:							0,43	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
SERRALHEIRO		P9823	12,41	33,33	168,64%		0,08889	2,96
(B)Total:							2,96	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							3,39	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,39	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM		M1406	un	18,82	0,01111	0,20		
CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36		M1378	kg	5,04	25,83858	130,22		
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS		M0972	l	11,66	0,04444	0,51		
SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO		M0971	un	11,37	3,33333	37,89		
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")		M0962	m	14,55	2,00000	29,10		
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 MM		M0963	m	36,09	1,63333	58,94		
(F)Total:							256,86	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
OCHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORN		3807863DN	h	6,19	3,33333	20,63		
CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA		1400975DN	h	2,90	8,32500	24,14		
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON		5605942DN	m2	29,51	2,00000	59,02		
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX		2408057DN	h	76,25	0,73837	56,30		
(G)Total:							160,09	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							420,34	
BDI: 10,88%							45,73	
Preço unitário total:							466,07	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO	
		3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO					UNIDADE	
						m2			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDA		E9028	1,0000	-	39,57	29,11	1,00000	39,57	
CAMINHÃO TANQUE 6.000L		30039	1,0000	-	201,96	34,87	1,00000	201,96	
(A)Total:								241,53	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66	
(B)Total:								22,66	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								264,19	
(D) Produção da Equipe								56,2700	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,69	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:								-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,69	
BDI: 10,88%								0,51	
Preço unitário total:								5,20	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
				EXTENSÃO						
				985,06						
				UNIDADE						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS D m2							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW		E9640	1,0000	-	20,21	-	1,00000	20,21		
JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG		E9749	1,0000	-	29,91	29,11	1,00000	29,91		
		(A)Total:							50,12	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
		(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:							-	
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							50,12	
		(D) Produção da Equipe							9,9600	
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							5,03	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO		M0511	kg	5,96	0,28936	1,72				
BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16")		M0512	un	322,14	0,00013	0,04				
		(F)Total:							1,76	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:							-	
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							6,79	
		BDI: 10,88%							0,73	
		Preço unitário total:							7,52	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO								SEGMENTO		EXTENSÃO
								-	-	985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAM	kg						

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	3,00000	67,98
(B)Total:						67,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,98
(D) Produção da Equipe						0,9548
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						71,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE	M1390	kg	87,09	1,00000	87,09
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL	M1404	un	1.571,18	0,00200	3,14
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	0,78566	9,78
(F)Total:					100,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									171,20
BDI: 10,88%									18,62
Preço unitário total:									189,82

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	985,06						
				UNIDADE						
				un						
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:			
							-			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66			
							(B)Total:			
							22,66			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
							(C)Total:			
							-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)			
							22,66			
							(D) Produção da Equipe			
							5,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)			
							4,53			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:			
							-			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:			
							-			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:
										-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
										4,53
										BDI: 10,88%
										0,49
										Preço unitário total:
										5,02

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
	CÓDIGO	SERVIÇO				
	41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod
						VL. Hr. Imp
						Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)
						Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%
						0,15000
						4,39
						(B)Total:
						4,39
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.
						Mat.
						Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						4,39
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						4,39
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
						Custo
						(F)Total:
						-
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
						Custo
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM			42836	m3	277,10	0,06600
						18,28
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS			47021	m	1,72	0,02350
						0,04
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA			40315	m3	3,38	0,20000
						0,67
ESCAVAÇÃO MANUAL			47027	m3	68,85	0,11000
						7,57
						(G)Total:
						26,56
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1
						X2
						X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						30,95
						BDI: 10,88%
						3,36
						Preço unitário total:
						34,31

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06
								UNIDADE
								m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		4915710-DN LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
		(A)Total: -						
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	10,00000		221,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28
		(B)Total: 250,28						
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total: -						
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,28						
		(D) Produção da Equipe 50,0000						
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00						
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(F)Total: -						
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(G)Total: -						
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
		Consumo						
		Custo						
		(H)Total: -						
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,00						
		BDI: 10,88% 0,54						
		Preço unitário total: 5,54						

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
	-							UNIDADE		
	-							m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		40102	COMPACTAÇÃO MANUAL							
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO				30048	1,0000	-	8,11	-	1,00000	8,11
(A)Total:									8,11	
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE				20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:									25,58	
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:									-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									33,69	
(D) Produção da Equipe									4,6688	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									7,21	
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:									-	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:									-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									7,21	
BDI: 0,00%									-	
Preço unitário total:									7,21	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
							(A)Total:	221,21		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	37,30		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	258,51		
							(D) Produção da Equipe	76,2900		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,38		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,38		
							BDI: 0,00%	-		
							Preço unitário total:	3,38		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
								EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		41285	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)							m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	1,0000	-	222,55	97,56	1,00000	222,55		
(A)Total:								222,55		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000		14,64		
(B)Total:								14,64		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								237,19		
(D) Produção da Equipe								169,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								1,40		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário		
								Consumo		
								Custo		
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,40		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								1,40		

 @ibiza.construtora
 (62) 3211.3807
 ibiza@ibizaconstrutora.com.br

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO	
		41291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO					985,06	
								UNIDADE	
								m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
								(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,01000		0,29	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000		22,66	
								(B)Total:	22,95
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total:	-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,95	
		(D) Produção da Equipe						0,5882	
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						39,01	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
								(H)Total:	-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						39,01	
		BDI: 0,00%						-	
		Preço unitário total:						39,01	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO							UNIDADE		
	-								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO									
	41292	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)									
										UNIDADE	
										m2	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE			30005	0,2000	0,8000	119,15	29,11	1,00000	47,11		
(A)Total:									47,11		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,01000	0,29		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60		
(B)Total:									226,89		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									274,00		
(D) Produção da Equipe									100,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									2,74		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(F)Total:									-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										2,74	
BDI: 0,00%										-	
Preço unitário total:										2,74	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO					SEGMENTO		EXTENSÃO			
-					-		985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		41293	APILOAMENTO MANUAL	m2						
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,01000	0,29	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66	
								(B)Total:	22,95	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,95	
								(D) Produção da Equipe	4,4444	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,16	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo		
								(F)Total:	-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo		
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	5,16	
								BDI: 0,00%	-	
								Preço unitário total:	5,16	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
EXTENSÃO		985,06								
UNIDADE		ha								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ROÇADEIRA COSTAL		30135	1,0000	-	8,14	-	6,00000	48,84		
(A)Total:							48,84			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,08000	2,34		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
(B)Total:							183,62			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							232,46			
(D) Produção da Equipe							0,3000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							774,86			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							774,86			
BDI: 0,00%							-			
Preço unitário total:							774,86			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-							985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
	42415	ROÇADA MECÂNICIZADA							ha

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30006	1,0000	-	126,43	46,64	1,00000	126,43
(A)Total:							126,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,02000	0,58
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000	45,32
(B)Total:						45,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						172,33
(D) Produção da Equipe						0,4388
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						392,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								392,73		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								392,73		

 @ibiza.construtora
 (62) 3211.3807
 ibiza@ibizaconstrutora.com.br

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
								EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		42425	LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´ÁGUA						m	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000	0,69		
(A)Total:								0,69		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60		
(B)Total:								229,52		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								230,21		
(D) Produção da Equipe								350,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,65		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										0,65
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										0,65

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42430	LIMPEZA DE SARJETA				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000
						(A)Total:
						0,69
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000
						(B)Total:
						229,52
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						230,21
(D) Produção da Equipe						200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,15
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,15
BDI: 0,00%						-
Preço unitário total:						1,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO		SEGMENTO				985,06				
		-		-				UNIDADE			
								985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	0,4100	0,5900	265,90	43,78	1,00000	134,84			
GRUPO GERADOR 174 KVA		30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37			
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70			
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h		30024	1,0000	-	55,50	43,78	1,00000	55,50			
		(A)Total:						355,41			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,60000	17,56			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98			
		(B)Total:						85,54			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						440,95			
		(D) Produção da Equipe						21,6500			
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,36			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		0,91950	32,18				
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)		10093	m3	58,00		0,92000	53,36				
		(F)Total:						85,54			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
								(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								105,90	
		BDI: 0,00%								-	
		Preço unitário total:								105,90	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-							
		EXTENSÃO							
		985,06							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
	42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3						
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA			30022	1,0000	-	34,17	-	1,00000	34,17
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE			30007	0,7400	0,2600	265,90	43,78	1,00000	208,14
GRUPO GERADOR 174 kVA			30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)			30020	1,0000	-	14,85	-	1,00000	14,85
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h			30025	1,0000	-	279,67	48,25	1,00000	279,67
(A)Total:									672,20
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64
(B)Total:									119,92
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:									-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									792,12
(D) Produção da Equipe									27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									28,62
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)			12081	t	23,20	0,09724			2,25
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00	0,43985			15,39
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)			10093	m3	58,00	0,80714			46,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40	34,71264			13,88
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l			10032	Kg	2,80	19,20000			53,76
PEDRISCO			10094	m3	79,75	0,35496			28,30
(F)Total:									160,39
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
(G)Total:									-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									189,01
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									189,01

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO			
	-							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM						m3			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA			30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07		
CARRINHO DE MÃO 80L			30033	0,8800	0,1200	0,23	-	4,00000	0,80		
GERICA 180 l			30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60		
(A)Total:								21,47			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE			20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
(B)Total:								291,81			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								313,28			
(D) Produção da Equipe								3,9289			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								79,73			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)			12081	t	23,20		0,89922	20,86			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00		1,10262	38,59			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40		280,53418	112,21			
(F)Total:								171,66			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										251,39	
BDI: 0,00%										-	
Preço unitário total:										251,39	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO							
	42836	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	985,06							
		UNIDADE								
		m3								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg		30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35		
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA		30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84		
GERICA 180 l		30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60		
		(A)Total:						21,86		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
		(B)Total:						291,81		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						313,67		
		(D) Produção da Equipe						3,9602		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,20		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR		10097	Kg	3,37	4,20000	14,15				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,90450	20,98				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,85650	29,97				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	332,00000	132,80				
		(F)Total:						197,90		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:				
						-				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								277,10
		BDI: 0,00%								-
		Preço unitário total:								277,10

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		42838	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM					UNIDADE		
								m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg		30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35		
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA		30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,9000	0,1000	0,23	-	4,00000	0,80		
GERICA 180 l		30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60		
		(A)Total:						21,82		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
		(B)Total:						291,81		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						313,63		
		(D) Produção da Equipe						3,9289		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,82		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR		10097	Kg	3,37		4,60000	15,50			
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20		0,88500	20,53			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		0,86700	30,34			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40		364,00000	145,60			
		(F)Total:						211,97		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								291,79
		BDI: 0,00%								-
		Preço unitário total:								291,79

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
	-	-						985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:								-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32
(B)Total:								52,64
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								52,64
(D) Produção da Equipe								3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								13,39
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	0,52600		32,03	
(F)Total:								32,03
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM		42831	m3	251,39	0,70000		175,97	
(G)Total:								175,97
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								221,39
BDI: 0,00%								-
Preço unitário total:								221,39

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
		-							UNIDADE	
		-							m3	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
42856		ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		0,40000	11,79		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64		
							(B)Total:	105,35		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								105,35		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								105,35		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	1,15000	70,03				
						(F)Total:				
						70,03				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)		47018	m3	244,33	0,15000	36,64				
						(G)Total:				
						36,64				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										212,02
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										212,02

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO		SEGMENTO						EXTENSÃO		
-		-						985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		42860	PATROLAMENTO						are	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,1000	-	222,55	97,56	1,00000	22,25		
(A)Total:								22,25		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,01000		0,29		
(B)Total:								0,29		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								22,54		
(D) Produção da Equipe								6,5000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								3,46		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										3,46
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										3,46

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 45050	SERVIÇO CONCRETO FCK=15 MPA	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60
(A)Total:							21,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,67

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,20000	14,15
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,90450	20,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,85650	29,97
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	332,00000	132,80
(F)Total:					197,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62
				(G)Total:	6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 283,72

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 283,72

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	45123	ADENSAMENTO DE CONCRETO						m3	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm			30034	1,0000	-	7,69	-	1,00000	7,69
(A)Total:								7,69	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:								51,94	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							59,63		
(D) Produção da Equipe							9,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							6,62		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							6,62		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							6,62		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						UNIDADE				
CÓDIGO 47018 SERVIÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)						m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BETONEIRA DE 320L - DIESEL		30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,7700	0,2300	0,23	-	4,00000	0,68		
GERICA 180 l		30185	0,3800	0,6200	0,51	-	3,00000	0,57		
(A)Total:								6,46		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
(B)Total:								262,70		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								269,16		
(D) Produção da Equipe								4,1849		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								64,31		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20		1,72500	40,02			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40		350,00000	140,00			
(F)Total:								180,02		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										244,33
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										244,33

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE						
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025						
	DESCRIÇÃO	TRECHO											
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -												
	SUBTRECHO	SEGMENTO											
	-	-											
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						EXTENSÃO				
		47020	FORMA DE PLACA COMPENSADA						985,06				
									UNIDADE				
									m2				
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
GRUPO GERADOR 40 KVA				30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34			
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA				30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18			
									(A)Total:	2,52			
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		0,70000	15,47			
CARPINTEIRO				20016	10,56	29,42	178,64%		0,70000	20,59			
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,07000	2,04			
									(B)Total:	38,10			
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
									(C)Total:	-			
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	40,62			
									(D) Produção da Equipe	1,0000			
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,62			
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
COMPENSADO RESINADO - 10 mm				10025	m2	14,08		0,40430	5,69				
PREGO				10044	Kg	8,30		0,02365	0,19				
SARRAFO				10048	m	3,21		1,21489	3,89				
									(F)Total:	9,77			
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo				
									(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte				Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
												(H)Total:	-
												Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	50,39
												BDI: 0,00%	-
												Preço unitário total:	50,39

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO							985,06		
		SEGMENTO								
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		47021	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS							
								UNIDADE		
								m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000		22,10		
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%	1,00000		29,42		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000		2,92		
								(B)Total:	54,44	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	-	
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						54,44		
		(D) Produção da Equipe						100,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,54		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
COMPENSADO RESINADO - 10 mm		10025	m2	14,08	0,08400	1,18				
								(F)Total:	1,18	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-	
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,72		
		BDI: 0,00%						-		
		Preço unitário total:						1,72		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM					985,06		
								UNIDADE		
								m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	1,0000	-	114,26	43,78	1,00000	114,26		
							(A)Total:	114,26		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	25,58		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	139,84		
							(D) Produção da Equipe	9,1833		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,22		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	15,22		
							BDI: 0,00%	-		
							Preço unitário total:	15,22		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-						985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		47027	ESCAVAÇÃO MANUAL					m3		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	0,03000		0,87	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%	3,00000		67,98	
								(B)Total:	68,85	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	68,85	
								(D) Produção da Equipe	1,0000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	68,85	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(F)Total:	-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	68,85	
								BDI: 0,00%	-	
								Preço unitário total:	68,85	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO		
SUBTRECHO		SEGMENTO				985,06		
-		-				UNIDADE		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		47055	FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)					
						m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL		30031	0,2000	0,8000	5,21	-	1,00000	1,04
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		30045	0,5000	0,5000	1,43	-	1,00000	0,71
GRUPO GERADOR 3,2 KVA		30044	0,5000	0,5000	4,33	-	1,00000	2,16
		(A)Total:						3,91
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Custo Horário
ARMADOR		20018	10,57	29,48	178,93%	0,50000		14,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000		2,92
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000		29,48
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	6,00000		135,96
		(B)Total:						183,10
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
								Custo
		(C)Total:						-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						187,01
		(D) Produção da Equipe						2,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						93,50
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
AÇO CA - 50		10069	Kg	4,69	3,80000	17,82		
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,03780	0,87		
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,04500	1,57		
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	13,74000	5,49		
		(F)Total:						25,75
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								Custo
		(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
		(H)Total:						-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						119,25
		BDI: 0,00%						-
		Preço unitário total:						119,25

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-						EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	47100	USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	0,4000	0,6000	265,90	43,78	1,00000	132,62		
GRUPO GERADOR 174 kVA		30043	0,5100	0,4900	135,37	-	1,00000	69,03		
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h		30016	0,5100	0,4900	125,62	43,78	1,00000	85,51		
(A)Total:								287,16		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32		
(B)Total:								73,62		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								360,78		
(D) Produção da Equipe								57,5600		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								6,26		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		2,20005	77,00			
(F)Total:								77,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										83,26
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										83,26

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
	-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	CPU1	AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL						kg	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-	
							(D) Produção da Equipe	1,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	11049-SINAPI	Kg	5,31	0,20260	1,07				
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	1330-SINAPI	Kg	4,00	0,80640	3,22				
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", C/	4329-SINAPI	un	1,12	0,01160	0,01				
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	40624-SINAPI	m	47,65	0,04850	2,31				
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	21151-SINAPI	m	173,55	0,03100	5,38				
							(F)Total:	11,99	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	11,99	
							BDI: 0,00%	-	
							Preço unitário total:	11,99	

Preço unitário total:	1.322,22
------------------------------	----------

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO		
		CPU11	PINTURA DE PROTEÇÃO	985,06		
					UNIDADE	
					m2	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	0,12000	2,65	
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	0,12000	3,49	
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%	0,12000	3,53	
							(B)Total:
							9,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:
							-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						9,67
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						9,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	l	24,65	0,02000	0,49	
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	44481-SINAPI	SC25KG	82,16	0,01000	0,82	
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	44072-SINAPI	l	60,31	0,13000	7,84	
						(F)Total:
						9,15

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:
										-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		18,82
BDI: 0,00%		-
Preço unitário total:		18,82

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
SUBTRECHO					SEGMENTO	985,06
-					-	UNIDADE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					CÓDIGO	SERVIÇO
					CPU12	PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS
					m2	
(A)Equipamento					Código Auxiliar	Ut. Pr.
					Ut. Impr	Vl. Hr. Prod
					Vl. Hr. Imp	Consumo
					Custo Horário	
					(A)Total:	
					-	
(B)Mão-de-Obra					Código Auxiliar	Eq. Salarial
					Sal/Hora	Encargos (%)
					Consumo	Custo Horário
AJUDANTE					20003	7,38
PINTOR					20019	10,58
						22,10
						29,49
						199,46%
						178,76%
					(B)Total:	
					19,89	
(C)Itens de Incidência					Código Auxiliar	%
					M. O.	Equip.
					Mat.	Custo
					(C)Total:	
					-	
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	
					19,89	
					(D) Produção da Equipe	
					1,0000	
					(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	
					19,89	
(F)Materiais					Código Auxiliar	Unid.
					Custo Unitário	Consumo
					Custo	
DILUENTE EPOXI					5330-SINAPI	l
						24,65
						0,04000
						0,98
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE					154-SINAPI	l
						36,98
						0,40000
						14,79
					(F)Total:	
					15,77	
(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.
					Custo Unitário	Consumo
					Custo	
					(G)Total:	
					-	
(H)Itens de Transporte					Código Auxiliar	Unid.
					Fórmula	X1
					X2	X3
					Custo Unitário	Consumo
					Custo	
					(H)Total:	
					-	
					Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	
					35,66	
					BDI: 0,00%	
					-	
					Preço unitário total:	
					35,66	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						EXTENSÃO	
									985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		CPU13	PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS						m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	0,60000	13,26
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%	0,30000	8,84
(B)Total:						22,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,10
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,10

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	l	24,65	0,02500	0,61
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304-SINAPI	l	40,05	0,15000	6,00
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRIL 10478-SINAPI		l	17,67	0,11000	1,94
(F)Total:					8,55

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									30,65
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									30,65

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO		
		CPU14	COBERTURA	985,06		
					UNIDADE	
					m2	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85%	0,18000	5,25
						(B)Total:
						5,25

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						5,25
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL 25007-SINAP		m2	22,37	1,05000	23,48
					(F)Total:
					23,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total:
					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:
									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						28,73
BDI: 0,00%						-
Preço unitário total:						28,73

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		CPU15	CABOS E AMARRAS						m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Custo Horário	
MONTADOR		20015	10,14	29,18	187,85%	0,10000		2,91	
									(B)Total: 2,91
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total: -
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
									2,91
									(D) Produção da Equipe
									1,0000
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
									2,91
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")		M0804	m	14,37	1,00000	14,37			
									(F)Total: 14,37
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(G)Total: -
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
									(H)Total: -
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
									17,28
									BDI: 0,00%
									-
									Preço unitário total:
									17,28

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO					EXTENSÃO	
		-		-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						
		CPU16	BANCO QUATRO LUGARES						

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		CPU2	BENEFICIAMENTO DO AÇO	985,06						
						UNIDADE				
						kg				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM C		E9643	0,6200	0,3800	0,14	-	0,00220	-		
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO		E9662	0,8000	0,2000	#N/D	#N/D	0,06000	#N/D		
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 28		E9701	0,6200	0,3800	#N/D	#N/D	0,00110	#N/D		
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW		E9623	0,5500	0,4500	#N/D	#N/D	0,03000	#N/D		
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW		E9547	0,7500	0,2500	0,14	-	0,33330	0,03		
(A)Total:								#N/D		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
MONTADOR		20015	10,14	29,18	187,85%		0,08700	2,53		
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%		0,08700	3,37		
(B)Total:								5,90		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								#N/D		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								#N/D		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ELETRODO 2.5 OK		2246-OC	Kg	13,79		0,01200	0,16			
GAS DE COZINHA - GLP		2975-OC	Kg	4,32		0,04700	0,20			
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE		0002-SINAPI	m3	8,20		0,02500	0,20			
(F)Total:								0,56		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										#N/D
BDI: 0,00%										#N/D
Preço unitário total:										#N/D

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
							EXTENSÃO		
							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	CPU3	COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III						un	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,00000	27,51				
							(F)Total:	27,51	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							27,51		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							27,51		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06				
	-	-					UNIDADE				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO								
		CPU4	COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III								
							un				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
								(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
								(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						-			
		(D) Produção da Equipe						1,0000			
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)		COT012	un	20,72	1,00000	20,72					
								(F)Total:	20,72		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								20,72	
		BDI: 0,00%								-	
		Preço unitário total:								20,72	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-						EXTENSÃO			
								985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	CPU5	LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO						un			
			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Equipamento											
								(A)Total:	-		
			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Mão-de-Obra											
ELETRICISTA			12	11,56	29,49	155,13%		18,00000	530,82		
								(B)Total:	530,82		
			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Itens de Incidência											
								(C)Total:	-		
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		530,82			
						(D) Produção da Equipe		1,0000			
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		530,82			
			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Materiais											
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS			COT004	un	206,58	2,00000	413,16				
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)			COT005	un	179,84	2,00000	359,68				
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)			COT007	un	368,07	1,00000	368,07				
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)			COT003	un	141,56	1,00000	141,56				
								(F)Total:	1.282,47		
			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Serviços											
								(G)Total:	-		
			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Itens de Transporte											
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1.813,29
										BDI: 0,00%	-
										Preço unitário total:	1.813,29

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO		
	-	-				985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		CPU6	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG				un	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
							(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-
							(D) Produção da Equipe	1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI		3772-OC	un	95,56	1,00000	95,56		
							(F)Total:	95,56
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	95,56
							BDI: 0,00%	-
							Preço unitário total:	95,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06		
							UNIDADE		
							un		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
CÓDIGO		SERVIÇO							
CPU7		BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III							
(A)Equipamento									
	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra									
	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total: -		
(C)Itens de Incidência									
	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total: -		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-		
(F)Materiais									
BOIA SALVA-VIDAS	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
	COT010	un	117,15	1,00000	117,15				
							(F)Total: 117,15		
(G)Serviços									
	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total: -		
(H)Itens de Transporte									
	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total: -		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							117,15		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							117,15		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06					
	-		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
		CPU8	APARELHO FLUTUANTE				un				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-			
							(D) Produção da Equipe	1,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo			
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS		COT014	un	1.527,82	1,00000			1.527,82			
							(F)Total:	1.527,82			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo			
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1.527,82
										BDI: 0,00%	-
										Preço unitário total:	1.527,82

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
	CPU9	BATERIA 150 A/H 12V							un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
									(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		2,00000	58,98		
									(B)Total: 58,98
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
									(C)Total: -
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									58,98
(D) Produção da Equipe									1,0000

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	1,00000	432,61
(F)Total:					432,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 491,59

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 491,59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	0605604DN	ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇ						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,	E9621	1,0000	-	34,63	29,11	1,00000	34,63	
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,6100	0,3900	0,23	-	1,00000	0,14	
GRUPO GERADOR - 14 kVA	E9066	1,0000	-	13,80	-	1,00000	13,80	
(A)Total:							48,57	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000	90,64
(B)Total:						90,64

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 139,21

(D) Produção da Equipe 0,8964

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 155,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	210,00000	84,00
(F)Total:					84,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	4016096DN	m³	1,03	1,00800	1,03
(G)Total:					1,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,32

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 240,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816000DN	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GERICA 180 l	30185	0,1900	0,8100	0,51	-	1,00000	0,09
(A)Total:							0,09

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28
(B)Total:						181,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 181,37

(D) Produção da Equipe 0,3750

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 483,65

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 483,65

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 483,65

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816003DN	ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals		TRECHO -			
	SUBTRECHO -		SEGMENTO -			EXTENSÃO 985,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	1,00000	29,49
(B)Total:						29,49

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,49

(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2	M3241	m	7,97	1,10000	8,76
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W	M0868	un	6,42	2,00000	12,84
(F)Total:					21,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,54

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 24,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	3806428DN	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÂ	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85%	1,00000	29,18
(B)Total:						51,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,28

(D) Produção da Equipe 2,1428

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
--------------	-----------------	-------	----------------	---------	-------

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		TRECHO SEGMENTO			EXTENSÃO 985,06
	SUBTRECHO -					
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM		M0542	un	35,15	0,00500	0,17
ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME		M0538	m	96,95	0,01000	0,96
PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM		M0545	un	103,16	0,01500	1,54
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM		M0539	un	104,02	0,02000	2,08
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM		M0548	un	146,83	0,02000	2,93
SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM		M0537	un	48,99	0,02000	0,97
(F)Total:						8,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,58

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 32,58

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	0605606DN	SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER					m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 23 KVA	30195	1,0000	-	19,93	-	1,00000	19,93
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	30200	1,0000	-	0,09	-	1,00000	0,09
(A)Total:							20,02

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	0,40000	9,06
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%	0,10000	3,88
(B)Total:						12,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,96

(D) Produção da Equipe 3,4600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00	M0532	kg	10,99	0,15463	1,69
(F)Total:					1,69

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,21

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 11,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816004DN	VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	1,00000	29,49
						(B)Total: 29,49

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,49

(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4	M3242	m	13,79	1,10000	15,16
DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM	M3240	m	10,16	1,00000	10,16
					(F)Total: 25,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,26

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 28,26

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4016096DN	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M ³	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM C.	E9515	1,0000	-	214,92	43,78	1,00000	214,92
							(A)Total: 214,92

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-		-			985,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66
(B)Total:						22,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 237,58

(D) Produção da Equipe 230,1900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,03

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 1,03

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		4816016DN	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA					m3	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50			E9117	0,4600	0,5400	215,97	43,78	1,00000	122,98
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M			E9607	1,0000	-	143,85	48,25	1,00000	143,85
GRUPO GERADOR - 456 KVA			E9021	1,0000	-	359,18	-	1,00000	359,18
								(A)Total:	626,01

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28
(B)Total:						181,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 807,29

(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,15

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

TRECHO

SUBTRECHO -

SEGMENTO -

EXTENSÃO 985,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM	M2111	un	14.067,02	0,00006	0,84
MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM	M2110	un	11.092,82	0,00004	0,44
(F)Total:					1,28

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA	4816010DN	m3	24,44	0,57000	13,93
(G)Total:					13,93

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									27,36
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									27,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO 4816010DN SERVIÇO ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

UNIDADE m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3	E9672	0,8800	0,1200	251,09	37,16	3,00000	676,20
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50	E9117	1,0000	-	215,97	43,78	1,00000	215,97
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	E9646	1,0000	-	32,98	-	1,00000	32,98
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	-	30,84	29,11	1,00000	30,84
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	-	285,38	43,78	1,00000	285,38
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,4800	0,5200	226,53	43,78	1,00000	131,49
(A)Total:							1.372,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE BLASTER	P9892	11,10	34,22	208,36%	2,00000	68,44
BLASTER	20014	12,91	34,26	165,39%	1,00000	34,26
(B)Total:						102,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.475,56

(D) Produção da Equipe 82,4500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64 MM (2 1/2")	M2062	un	336,60	0,00033	0,11
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	M2042	kg	7,87	0,46138	3,63
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M	M2065	un	1.132,00	0,00015	0,16
LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")	M2066	un	178,56	0,00024	0,04
NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M	M2138	un	12,67	0,02000	0,25
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	M2141	un	9,92	0,01429	0,14
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	M2143	un	12,34	0,00786	0,09
NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	M2146	un	113,42	0,00071	0,08

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	TRECHO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO 985,06
	SEGMENTO -					
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")			M2067	un	577,49	0,00012 0,06
SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12			M2145	un	598,74	0,00333 1,99
(F)Total:						6,55

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,44

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 24,44

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	3807863DN	0CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNEC	h					
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94	
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	-	0,64	-	1,00000	0,64	
(A)Total:							10,58	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000 22,10
(B)Total:						22,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,68

(D) Produção da Equipe 13,0700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM		M1528	un 10,47	0,00455	0,04
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - C		M0408	un 3,65	1,00000	3,65
(F)Total:					3,69

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,19

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					SEGMENTO
SUBTRECHO						EXTENSÃO
-		-				985,06
					BDI: 0,00%	-
					Preço unitário total:	6,19

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	1400975DN	CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA	h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 113 KVA	E9779	1,0000	-	90,54	-	1,00000	90,54
GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	E9503	1,0000	-	75,13	29,11	1,00000	75,13
(A)Total:							165,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	2,00000	44,20
(B)Total:						44,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						209,87
(D) Produção da Equipe						72,3500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										2,90
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										2,90

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
								EXTENSÃO		
								985,06		
								UNIDADE		
								m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
5605942DN		PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLE:		E9729	1,0000	-	9,83	-	1,00000	9,83		
GRUPO GERADOR - 14 kVA		E9066	1,0000	-	13,80	-	1,00000	13,80		
(A)Total:								23,63		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
PINTOR		20019	10,58	29,49	178,76%		1,00000	29,49		
(B)Total:								51,59		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								75,22		
(D) Produção da Equipe								5,4485		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								13,80		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
LIXA PARA FERRO Nº 150		M0879	un	1,45		0,30000	0,43			
TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI		M1868	kg	47,76		0,32000	15,28			
(F)Total:								15,71		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										29,51
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										29,51

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO						EXTENSÃO				
-						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						UNIDADE				
CÓDIGO SERVIÇO						h				
2408057DN SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX										
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 23 KVA		30195	1,0000	-	19,93	-	1,00000	19,93		
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW		E9547	1,0000	-	0,14	-	1,00000	0,14		
(A)Total:								20,07		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%		1,00000	38,81		
(B)Total:								60,91		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								80,98		
(D) Produção da Equipe								1,3413		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								60,37		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ELETRODO REVESTIDO E60XX		M1397	kg	15,88		1,00000	15,88			
(F)Total:								15,88		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										76,25
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										76,25

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA						m	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		1,79660	39,70		
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		1,36740	40,31		
								(B)Total: 80,01	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -	
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	80,01		
						(D) Produção da Equipe	1,0000		
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	80,01		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
AÇO CA - 50	10069	Kg	4,69		1,68840	7,91			
ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	0101-OC	m	0,42		3,03000	1,27			
ARAME GALVANIZADO Nº 10	11002	Kg	7,44		0,21940	1,63			
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	0105-OC	Kg	9,33		0,03120	0,29			
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	6,73		0,03280	0,22			
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20		0,01910	0,44			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00		0,01300	0,45			
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	6,54		0,20000	1,30			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40		9,34400	3,73			
PEDRISCO	10094	m3	79,75		0,01300	1,03			
POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBO DE 5.	1709-OC	un	37,75		0,40000	15,10			
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15C	2357-OC	un	33,16		0,20000	6,63			
POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0M	1332-OC	un	47,18		0,10000	4,71			
PREGO	10044	Kg	8,30		0,07890	0,65			
TABUA DE 30	11030	m	6,60		0,15000	0,99			
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	2058-OC	m2	17,93		1,78000	31,91			
								(F)Total: 78,26	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
								(G)Total: -	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								158,27	
BDI: 10,88%								17,21	
Preço unitário total:								175,48	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
	17	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E MÓVEIS) COM Al m2							

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	CC-0008	8,18	22,23	171,78%	1,33040	29,57
APLICADOR DE EPOXI	CC-0023	11,56	29,11	151,87%	0,00130	0,03
CALHEIRO	CC-0020	10,32	27,28	164,41%	0,00020	-
CARPINTEIRO	CC-0010	11,56	29,15	152,18%	0,78470	22,87
ELETRICISTA	CC-0012	11,56	29,49	155,13%	0,09380	2,76
ENCANADOR	CC-0011	11,56	29,79	157,75%	0,16600	4,94
OFICIAL "B"	CC-0025	11,56	29,13	152,01%	0,23920	6,96
OPERADOR DE BETONEIRA	CC-0032	8,70	23,27	167,51%	0,02760	0,64
PEDREIRO	CC-0004	11,56	29,13	152,01%	0,07590	2,21
PINTOR	CC-0018	11,56	29,17	152,39%	0,46260	13,49
SERVENTE	CC-0005	7,25	20,33	180,43%	0,09130	1,85
					(B)Total:	85,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

85,32

(D) Produção da Equipe

1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

85,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM 25MM	CC-3923	m	1,13	0,61060	0,68
TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIATANQUE)	CC-H631	un	4,99	0,00620	0,03
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	CC-H102	un	1,12	0,01280	0,01
ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	CC-H108	un	10,69	0,01920	0,20
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	CC-H111	un	4,91	0,05340	0,26
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	CC-2493	un	0,12	0,04950	-
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	CC-H687	un	629,12	0,00120	0,75
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	CC-3065	un	0,55	0,27660	0,15
BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	CC-H117	un	17,04	0,00620	0,10
BRITA Nº 1	CC-2386	m3	85,89	0,01280	1,09
BRITA Nº 2	CC-2497	m3	85,65	0,01910	1,63
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	CC-H134	un	0,56	0,03210	0,01
CAIBRO 5x6 CM	CC-1218	m	8,24	0,44890	3,69
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	CC-H676	un	210,23	0,00390	0,81
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	CC-H585	un	21,65	0,00770	0,16
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLES 2"	CC-3135	un	2,80	0,03530	0,09
CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	CC-3138	un	1,37	0,07450	0,10
CHAPA PERFILADA Nº 18	CC-2372	Kg	4,51	0,00260	0,01
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	CC-H145	un	41,57	0,00620	0,25
CIMENTO PORTLAND CPII-32	CC-1215	Kg	0,33	13,13460	4,33
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	CC-1703	m2	23,96	0,07460	1,78
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	CC-1702	m2	28,35	0,00750	0,21
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	CC-1694	m2	14,08	0,96670	13,61
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	CC-1225	un	0,23	2,99720	0,68
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	CC-H336	un	16,29	0,02140	0,34
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	CC-H338	un	35,49	0,01600	0,56
CURVA 45º DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	CC-H350	un	2,96	0,04810	0,14
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	CC-3259	un	5,74	0,01920	0,11
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	CC-2380	m	1,91	0,25540	0,48
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	CC-3314	m	1,45	1,06030	1,53
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	CC-3321	un	1,58	0,01530	0,02
PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	CC-H265	PR	6,56	0,00310	0,02
FUNDO BRANCO FOSCO	CC-2699	l	6,43	0,08010	0,51



IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
SUBTRECHO -						
TRECHO SEGMENTO -						
						EXTENSÃO 985,06
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	CC-2842	l	6,23	0,21810	1,35	
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	CC-2845	un	171,74	0,01240	2,12	
DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	CC-2846	un	1,66	0,05570	0,09	
CHAPA GALVANIZADA Nº 26	CC-2847	Kg	9,41	0,00430	0,04	
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)	CC-2848	un	19,98	0,00490	0,09	
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	CC-2849	un	17,30	0,00490	0,08	
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	CC-2850	un	19,15	0,00490	0,09	
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	CC-2851	un	7,89	0,00990	0,07	
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	CC-2852	un	38,44	0,00250	0,09	
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	CC-2853	un	22,66	0,00150	0,03	
ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	CC-2854	RL	5,99	0,06370	0,38	
SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	CC-2855	un	0,09	13,06450	1,17	
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	CC-2856	PAC	4,70	0,93380	4,38	
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	CC-2857	un	21,80	0,00120	0,02	
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	CC-2858	un	25,03	0,00150	0,03	
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	CC-2859	PAC	9,28	0,22540	2,09	
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	CC-2860	un	20,46	0,00280	0,05	
ÁLCOOL GEL (D=1,000)	CC-2861	Kg	6,40	0,07750	0,49	
SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	CC-2862	Kg	2,94	0,22750	0,66	
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	CC-2863	un	64,41	0,00030	0,01	
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE	CC-2864	un	1.353,45	0,00030	0,40	
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	CC-2865	un	902,60	0,00030	0,27	
FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	CC-2866	un	667,53	0,00030	0,20	
BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	CC-2867	un	176,84	0,00270	0,47	
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	CC-2868	un	718,20	0,00040	0,28	
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	CC-4053	un	9,89	0,03550	0,35	
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	CC-4056	un	16,04	0,01440	0,23	
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	CC-4057	un	18,11	0,02080	0,37	
(F)Total:						106,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					
-					

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									
-									

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									191,58
BDI: 10,88%									20,84
Preço unitário total:									212,42

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
	19	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ RE un							

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							
-							

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	CC-0008	8,18	22,23	171,78%	9,87920	219,61
CARPINTEIRO	CC-0010	11,56	29,15	152,18%	9,87920	287,97
ELETRICISTA	CC-0012	11,56	29,49	155,13%	2,00000	58,98
OPERADOR DE BETONEIRA	CC-0032	8,70	23,27	167,51%	0,81980	19,07
PEDREIRO	CC-0004	11,56	29,13	152,01%	1,32860	38,70
PINTOR	CC-0018	11,56	29,17	152,39%	4,90500	143,07
SERVENTE	CC-0005	7,25	20,33	180,43%	11,79300	239,75

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(B)Total: 1.007,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.007,15

(D) Produção da Equipe 1.0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.007,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM 25MM	CC-3923	m	1,13	2,61000	2,94
AREIA MÉDIA	CC-0104	m3	85,74	0,15910	13,64
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	CC-3065	un	0,55	5,00000	2,75
BRITA Nº 1	CC-2386	m3	85,89	0,17400	14,94
CADEADÓ SIMPLES EM LATÃO Nº 30	CC-2256	un	12,24	0,33330	4,07
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLES 2"	CC-3135	un	2,80	0,50000	1,40
CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	CC-3138	un	1,37	0,50000	0,68
CIMENTO PORTLAND CPII-32	CC-1215	Kg	0,33	98,86300	32,62
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	CC-1696	m2	17,70	1,11920	19,80
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	CC-1694	m2	14,08	14,52000	204,44
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	CC-1225	un	0,23	14,40000	3,31
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	CC-2516	m	8,52	0,20000	1,70
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 x 3" COM PARAFUSO	CC-1265	un	2,00	0,66670	1,33
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	CC-3314	m	1,45	16,12000	23,37
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	CC-3321	un	1,58	0,50000	0,79
ISOLADOR ROLDANA PVC MÉDIO (102)	CC-3350	un	0,26	2,00000	0,52
LIXA PARA PAREDE Nº 100	CC-1674	un	0,61	0,81680	0,49
PONTALETE 3x3"	CC-1858	m	5,30	28,26930	149,82
PREGO 15x15	CC-1860	Kg	8,67	0,14320	1,24
PREGO 18x24	CC-1861	Kg	9,00	0,91470	8,23
PREGO 18x30	CC-1863	Kg	9,45	0,23310	2,20
PREGO 19x27	CC-1862	Kg	10,29	0,16520	1,69
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	CC-1892	Kg	15,25	0,19200	2,92
RIPA DE MADEIRA 5x1	CC-1964	m	1,71	17,45700	29,85
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	CC-1968	m	3,21	29,75280	95,50
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	CC-3602	un	2,04	2,00000	4,08
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	CC-2024	m2	10,45	7,03500	73,51
VIGOTA DE MADEIRA 6x12	CC-2133	m	16,88	1,83540	30,98
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	CC-2842	l	6,23	2,61360	16,28
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	CC-4053	un	9,89	1,00000	9,89
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	CC-4056	un	16,04	0,50000	8,02
					(F)Total: 763,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.770,15

BDI: 10,88% 192,59

Preço unitário total: 1.962,74

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
	-	-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				EXTENSÃO	
		11	MANUTENÇÃO EM Balsa com Cabo e Alojamento - TIPO I				985,06	
							UNIDADE	
							mês	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
		(A)Total:						-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72
ELETRICISTA		12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84
PINTOR		20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84
SERRALHEIRO		P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%		56,00000	2.173,36
		(B)Total:						7.929,44
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total:						-
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						7.929,44
		(D) Produção da Equipe						1,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7.929,44
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N		0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46		
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG		COT028	un	1.003,65	0,04200	42,15		
APITO		COT015	un	5,92	2,00000	11,84		
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V		COT018	un	170,82	0,08300	14,17		
BOIA SALVA-VIDAS		COT010	un	117,15	0,25000	29,28		
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO		736-SINAPI	un	941,94	0,04200	39,56		
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS		COT014	un	1.527,82	0,04200	64,16		
BUZINA 12 V		COT021	un	214,35	0,04200	9,00		
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")		M0804	m	14,37	2,85000	40,95		
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		4777-SINAPI	Kg	4,09	1,18750	4,85		
CHAPA DE AÇO 1/4"		2481-OC	Kg	4,25	74,70000	317,47		
CHAPA PERFILADA 1/4"		2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73		
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)		COT011	un	27,51	1,83300	50,42		
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)		COT012	un	20,72	0,17000	3,52		
CORDA DE 3/4" DE NYLON		COT002	m	10,55	6,25000	65,93		
ELETRODO 2.5 OK		2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37		
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI		3772-OC	un	95,56	0,12500	11,94		
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2		3314-OC	m	1,45	1,04200	1,51		
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2		3315-OC	m	1,88	1,04200	1,95		
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")		M0851	un	0,48	2,33000	1,11		
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO		COT017	un	179,18	0,33300	59,66		
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA		10193	h	192,14	28,00000	5.379,92		
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT		3340-OC	un	7,36	0,10400	0,76		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		COT016	un	660,49	0,25000	165,12		
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES		COT009	un	108,42	0,08330	9,03		
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT006	un	114,96	0,12500	14,37		
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS		COT004	un	206,58	0,12500	25,82		
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT005	un	179,84	0,12500	22,48		
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT007	un	368,07	0,12500	46,00		
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT003	un	141,56	0,12500	17,69		
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA		COT008	un	82,04	0,12500	10,25		
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)		2771-OC	Kg	5,27	3,08330	16,24		
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)		2389-OC	Kg	5,68	3,88800	22,08		
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE		0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90		
PARAFUSO		11024	un	2,39	6,25000	14,93		
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	56,00	0,29170	16,33		

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	TRECHO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SEGMENTO -					EXTENSÃO 985,06
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15		11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM		11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO		10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W		COT020	un	1.044,82	0,04167	43,53
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM		COT013	m	1,13	5,00000	5,65
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM		2070-OC	m2	23,67	0,91660	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, M	7313-SINAPI		l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO		11032	l	16,84	4,50000	75,78
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)		1227-OC	l	8,50	2,70000	22,95
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO		M3530	Kg	13,58	4,33000	58,80
VIGOTA 6 X 16		11039	m	17,02	4,17000	70,97
(F)Total:						7.752,23

(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:									-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							15.681,67		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							15.681,67		

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 12	SERVIÇO MANUTENÇÃO EM Balsa COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II	UNIDADE mês				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%		0,25400	7,86
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%		56,00000	2.173,36
(B)Total:							7.937,30
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							7.937,30
(D) Produção da Equipe							1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							7.937,30
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000			65,46
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04200			52,43
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04200			42,15

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
IBIZA CONSTRUTORA	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals	TRECHO -	SEGMENTO -	EXTENSÃO 985,06		
APITO		COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V		COT019	un	432,61	0,04167	18,02
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V		COT018	un	170,82	0,04167	7,11
BOIA SALVA-VIDAS		COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO		736-SINAPI	un	941,94	0,04167	39,24
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS		COT014	un	1.527,82	0,04167	63,65
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8		COT024	un	578,96	0,04167	24,12
BUZINA 12 V		COT021	un	214,35	0,04167	8,93
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")		M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		4777-SINAPI	Kg	4,09	1,18750	4,85
CHAPA DE AÇO 1/4"		2481-OC	Kg	4,25	74,70000	317,47
CHAPA PERFILADA 1/4"		2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)		COT011	un	27,51	1,83333	50,43
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)		COT012	un	20,72	0,16667	3,45
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA		COT027	un	1.171,75	0,04167	48,82
CORDA DE 3/4" DE NYLON		COT002	m	10,55	6,25000	65,93
ELETRODO 2.5 OK		2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI		3772-OC	un	95,56	0,12500	11,94
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2		3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2		3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")		M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO		COT017	un	179,18	0,33300	59,66
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA		10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD		COT023-B	un	2.392,29	0,04167	99,67
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT		3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		COT016	un	660,49	0,25000	165,12
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES		COT009	un	108,42	0,17000	18,43
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT006	un	114,96	0,12500	14,37
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS		COT004	un	206,58	0,12500	25,82
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT005	un	179,84	0,12500	22,48
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT007	un	368,07	0,12500	46,00
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT003	un	141,56	0,01200	1,69
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA		COT008	un	82,04	0,25000	20,51
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)		2771-OC	Kg	5,27	3,08333	16,24
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)		2389-OC	Kg	5,68	3,88889	22,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE		0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90
PARAFUSO		11024	un	2,39	6,25000	14,93
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	56,00	0,29167	16,33
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15		11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM		11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO		10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W		COT020	un	1.044,82	0,04167	43,53
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM		COT013	m	1,13	5,00000	5,65
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR		COT022	un	10.078,12	0,04167	419,92
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM		2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, M		7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO		11032	l	16,84	2,25000	37,89
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)		1227-OC	l	8,50	1,35000	11,47
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO		M3530	Kg	13,58	4,15000	56,35
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M		COT025	un	2.378,76	0,04167	99,12
VIGOTA 6 X 16		11039	m	17,02	2,08330	35,45
(F)Total:						8.469,22

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.406,52

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals	SEGMENTO				
	SUBTRECHO	EXTENSÃO				
	-		-			985,06
					BDI: 0,00%	-
					Preço unitário total:	16.406,52

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	13-A	MANUTENÇÃO EM Balsa com motor rebocador e alojamento - TIPO III						mês
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:								-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20	
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72	
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84	
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%		0,25000	7,74	
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84	
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48	
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%		56,00000	2.173,36	
(B)Total:								7.937,18
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7.937,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7.937,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04000	49,94
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04000	40,14
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	0,04000	17,30
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,04000	6,83
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04000	37,67
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04000	61,11
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8	COT024	un	578,96	0,04000	23,15
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04000	8,57
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,19000	4,86
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	2,85000	12,11
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83000	50,34
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,17000	3,52
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA	COT027	un	1.171,75	0,04000	46,87
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	2073-OC	l	12,45	0,83000	10,33
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,17000	16,24
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,67000	120,05
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD	COT023-A	un	2.339,92	0,04000	93,59

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
TRECHO						
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals						
SEGMENTO						
EXTENSÃO						985,06
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12	
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,08000	8,67	
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37	
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82	
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48	
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00	
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,12500	17,69	
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,25000	20,51	
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08300	16,24	
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88890	22,08	
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90	
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93	
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29167	16,33	
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	3,12	6,25000	19,50	
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	2,08333	73,95	
PREGO	10044	Kg	8,30	0,37500	3,11	
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	1.044,82	0,04000	41,79	
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L	COT029	un	1.288,57	0,04000	51,54	
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	1,13	5,00000	5,65	
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR	COT022	un	10.078,12	0,04000	403,12	
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	2,50000	31,12	
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69	
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, M	7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	16,84	7,20000	121,24	
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	8,50	2,45000	20,82	
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	13,58	4,17000	56,62	
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M	COT025	un	2.378,76	0,04000	95,15	
VIGOTA 6 X 16	11039	m	17,02	2,08300	35,45	
(F)Total:						8.379,26

(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:									-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								16.316,44	
BDI: 0,00%								-	
Preço unitário total:								16.316,44	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 13-B	SERVIÇO MANUTENÇÃO EM Balsa COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III					UNIDADE mês
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%		0,25000	7,74
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals		TRECHO			
	SUBTRECHO		SEGMENTO			EXTENSÃO 985,06
	-	-	-	-	-	-
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%	56,00000 2.173,36
(B)Total:						7.937,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.937,18

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.937,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04000	49,94
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04000	40,14
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	0,04000	17,30
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,04000	6,83
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04000	37,67
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04000	61,11
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8	COT024	un	578,96	0,04000	23,15
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04000	8,57
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,19000	4,86
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	2,85000	12,11
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83000	50,34
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,17000	3,52
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA	COT027	un	1.171,75	0,04000	46,87
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	2073-OC	l	12,45	0,83000	10,33
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,17000	16,24
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,67000	120,05
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD	COT023-B	un	2.392,29	0,04000	95,69
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,08000	8,67
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,12500	17,69
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,25000	20,51
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08300	16,24
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88890	22,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29167	16,33
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO	10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	1.044,82	0,04000	41,79
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L	COT029	un	1.288,57	0,04000	51,54
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	1,13	5,00000	5,65
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR	COT022	un	10.078,12	0,04000	403,12
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	2,50000	31,12

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, M	7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	16,84	7,20000	121,24
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	8,50	2,45000	20,82
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	13,58	4,17000	56,62
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M	COT025	un	2.378,76	0,04000	95,15
VIGOTA 6 X 16	11039	m	17,02	2,08300	35,45
(F)Total:					8.381,36

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									16.318,54
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									16.318,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 14	SERVIÇO OPERAÇÃO DE Balsa TIPO I (COM CABO DE AÇO)						UNIDADE mês
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:	-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%	780,00000	20.670,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	220,00000	6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%	8,00000	1.040,88
(B)Total:						28.152,48

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						28.152,48
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						28.152,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
	-				985,06

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.152,48

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 28.152,48

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	15	OPERAÇÃO DE Balsa TIPO II (COM MOTOR)	mês

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%	780,00000	20.670,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	220,00000	6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%	16,00000	2.081,76
					(B)Total:	29.193,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FILTROS E LUBRIFICANTES	II7261	15,00000			X	741,00
(C)Total:						741,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29.934,36

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29.934,36

(F)Materials	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ÓLEO DIESEL	OD	l	4,94	1.000,00000	4.940,00
(F)Total:					4.940,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34.874,36

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 34.874,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	16	OPERAÇÃO DE Balsa TIPO III (COM REBOCADOR)	mês

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	-



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				
-	-				
					EXTENSÃO
					985,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%	1.170,00000	31.005,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	220,00000	6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%	16,00000	2.081,76
(B)Total:						39.528,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FILTROS E LUBRIFICANTES	II7261	15,00000			X	889,20
(C)Total:						889,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40.417,56

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40.417,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ÓLEO DIESEL	OD	l	4,94	1.200,00000	5.928,00
(F)Total:					5.928,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.345,56

BDI: 10,88% 5.042,39

Preço unitário total: 51.387,95

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	36	CONSTRUÇÃO DE UMA Balsa DE TRAVESSIA (RESERVA)	un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(F)Total: -

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
APARELHO FLUTUANTE	CPU8	un	1.527,82	1,00000	1.527,82
AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL	CPU1	kg	11,99	14.519,63000	174.090,36
BANCO QUATRO LUGARES	CPU16	un	674,69	2,00000	1.349,38
BATERIA 150 A/H 12V	CPU9	un	491,59	1,00000	491,59
BENEFICIAMENTO DO AÇO	CPU2	kg	-	14.519,63000	#VALOR!
BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III	CPU7	un	117,15	2,00000	234,30
BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU10	un	1.322,22	1,00000	1.322,22
CABOS E AMARRAS	CPU15	m	17,28	200,00000	3.456,00
COBERTURA	CPU14	m2	28,73	10,00000	287,30
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III	CPU3	un	27,51	9,00000	247,59
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III	CPU4	un	20,72	1,00000	20,72
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG	CPU6	un	95,56	2,00000	191,12
LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO	CPU5	un	1.813,29	1,00000	1.813,29
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS	CPU13	m2	30,65	112,55000	3.449,65
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS	CPU12	m2	35,66	96,98000	3.458,30
PINTURA DE PROTEÇÃO	CPU11	m2	18,82	552,20000	10.392,40
					(G)Total: #VALOR!

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	#VALOR!
BDI: 10,88%	#VALOR!
Preço unitário total:	#VALOR!

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 00037-G	SERVIÇO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 07)	UNIDADE mes					
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
(F)Total:							-	

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

TRECHO
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

SEGMENTO
-

EXTENSÃO
985,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): -

BDI: 10,88% -

Preço unitário total: -

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	mes

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
						(B)Total: -

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(F)Total: -

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CAPINA MANUAL	42420	m2	0,83	1.643,46000	1.364,07
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'ÁGUA	42425	m	0,65	46.838,80000	30.445,22
LIMPEZA DE SARJETA	42430	m	1,15	27.322,63000	31.421,02
ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	42411	ha	774,86	14,79000	11.460,17
ROÇADA MECÂNICADA	42415	ha	392,73	113,45000	44.555,21
					(G)Total: 119.245,69

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119.245,69

BDI: 10,88% 12.973,93

Preço unitário total: 132.219,62



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06



046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

DATA

16/03/2026

BDI
ENC. SOCIAIS

10,88% / 9,57%

TABELA

DATA BASE

T319
OUT/2025



CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

COD. AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVORABILIDADE
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	252.522,444	228,47	57.693.802,85	74.526.948,99	22,59%	71,81%	71,81%	A
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	37.851,985	221,21	8.373.237,66	10.999.786,92	23,88%	10,60%	82,41%	A
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	14.757,426	261,09	3.853.016,42	4.924.848,30	21,76%	4,75%	87,15%	B
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	13.001,214	222,55	2.893.420,26	3.799.344,88	23,84%	3,66%	90,82%	B
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	7.384,116	180,84	1.335.343,62	1.748.706,46	23,64%	1,68%	92,50%	B
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA	h	7.756,287	126,43	980.627,36	1.272.806,70	22,96%	1,23%	93,73%	B
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	3.612,894	231,25	835.481,62	1.096.151,89	23,78%	1,06%	94,78%	B
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	h	3.365,597	218,90	736.729,09	952.901,36	22,69%	0,92%	95,70%	B
30001	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	1.111,421	491,26	545.996,83	874.888,63	37,59%	0,84%	96,54%	C
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	4.777,080	119,15	569.189,94	768.249,94	25,91%	0,74%	97,28%	C
30000	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	h	1.630,485	226,53	369.353,84	546.131,06	32,37%	0,53%	97,81%	C
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	h	253,410	991,01	251.131,40	382.392,48	34,33%	0,37%	98,18%	C
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	1.094,247	210,08	229.879,47	297.339,82	22,69%	0,29%	98,47%	C
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	h	1.002,231	135,30	135.601,81	188.790,20	28,17%	0,18%	98,65%	C
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	h	342,303	265,90	91.018,47	157.500,64	42,21%	0,15%	98,80%	C
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	381,601	286,31	109.256,17	143.272,08	23,74%	0,14%	98,94%	C
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	h	245,093	279,67	68.545,18	127.786,64	46,36%	0,12%	99,06%	C
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	h	51,316	1.169,40	60.008,58	96.664,94	37,92%	0,09%	99,15%	C
E9690	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE 1,8 m	h	291,480	222,89	64.967,86	84.942,96	23,52%	0,08%	99,23%	C
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	h	472,860	129,57	61.268,47	82.958,56	26,15%	0,08%	99,31%	C
30135	ROCADEIRA COSTAL	h	8.874,007	8,14	72.234,41	76.405,20	5,46%	0,07%	99,39%	C
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	h	434,081	135,37	58.761,50	71.484,41	17,80%	0,07%	99,46%	C
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	h	261,969	181,07	47.434,76	70.577,13	32,79%	0,07%	99,53%	C
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO - 27 T	h	256,991	169,96	43.678,14	69.066,26	36,76%	0,07%	99,59%	C
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	h	1.063,401	14,85	15.791,51	49.586,41	68,15%	0,05%	99,64%	C
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	h	67.404,310	0,23	15.502,99	47.857,06	67,61%	0,05%	99,69%	C
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	3.372,989	8,11	27.354,94	30.896,58	11,46%	0,03%	99,72%	C
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	240,146	88,58	21.272,14	30.015,87	29,13%	0,03%	99,74%	C
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	6.055,367	1,50	9.083,05	29.852,96	69,57%	0,03%	99,77%	C
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	810,341	30,84	24.990,92	26.700,75	6,40%	0,03%	99,80%	C
30012	ROLO LISO TANDEN - 10t	h	83,200	214,65	17.858,90	25.717,99	30,56%	0,02%	99,82%	C
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	h	59,895	231,55	13.868,70	21.229,81	34,67%	0,02%	99,84%	C
30022	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO C / CALDEIRA	h	244,633	34,17	8.359,09	20.752,18	59,72%	0,02%	99,86%	C
30008	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	113,956	114,26	13.020,66	18.434,74	29,37%	0,02%	99,88%	C
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	h	40,162	267,85	10.757,46	14.265,64	24,59%	0,01%	99,90%	C
31015	MOTOSERRA	h	367,817	34,85	12.818,42	13.509,92	5,12%	0,01%	99,91%	C
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	h	169,629	55,50	9.414,39	12.365,93	23,87%	0,01%	99,92%	C

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

CNPJ

IBIZA CONSTRUTORA

05.000.7710/0001-35

CNPJ

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025



CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

CDG - AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	h	47,947	152,94	7.333,00	11.550,41	36,51%	0,01%	99,93%
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	33,863	201,96	6.838,95	8.750,85	21,85%	0,01%	99,94%
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	310,688	20,07	6.235,51	7.394,38	15,67%	0,01%	99,95%
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	36,157	139,79	5.054,41	6.707,52	24,65%	0,01%	99,95%
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	h	74,861	46,29	3.465,29	5.330,82	35,00%	0,01%	99,96%
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12	h	15,735	251,09	3.951,01	5.275,63	25,11%	0,01%	99,96%
31062	CAMINHÃO MUNK (GUINDAUTO)	h	16,187	250,86	4.060,72	5.173,76	21,51%	0,00%	99,97%
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	h	19,240	125,62	2.416,92	4.756,51	49,19%	0,00%	99,97%
E9764	GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	h	295,914	9,94	2.941,38	3.163,32	7,02%	0,00%	99,98%
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	h	68,198	33,39	2.277,14	3.023,23	24,68%	0,00%	99,98%
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	h	154,531	5,60	865,37	2.424,59	64,31%	0,00%	99,98%
E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	h	4,895	359,18	1.758,05	2.159,02	18,57%	0,00%	99,98%
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	67,930	29,47	2.001,90	2.055,57	2,61%	0,00%	99,99%
E9670	PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW	h	261,902	2,84	743,80	1.597,60	53,44%	0,00%	99,99%
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 8	h	4,902	143,85	705,10	1.529,07	53,89%	0,00%	99,99%
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2	h	4,517	215,97	975,43	1.453,19	32,88%	0,00%	99,99%
E9640	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW	h	43,494	20,21	879,00	1.408,32	37,59%	0,00%	99,99%
E9749	JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300l	h	43,382	29,91	1.297,55	1.339,20	3,11%	0,00%	99,99%
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALEN	h	2,250	285,38	642,20	1.060,54	39,45%	0,00%	99,99%
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	h	144,253	5,21	751,55	957,84	21,54%	0,00%	100,00%
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	80,939	7,69	622,41	687,17	9,42%	0,00%	100,00%
30185	GERICA 180 l	h	411,352	0,51	209,78	654,05	67,93%	0,00%	100,00%
30195	GRUPO GERADOR 23 KVA	h	20,129	19,93	401,17	568,65	29,45%	0,00%	100,00%
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	h	39,721	4,67	185,49	519,55	64,30%	0,00%	100,00%
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	h	10,157	41,52	421,69	500,31	15,71%	0,00%	100,00%
E9028	BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPAC	h	7,627	39,57	301,81	311,04	2,97%	0,00%	100,00%
E9503	GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	h	2,066	75,13	155,21	308,70	49,72%	0,00%	100,00%
E9066	GRUPO GERADOR - 14 KVA	h	12,043	13,80	166,19	259,05	35,85%	0,00%	100,00%
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	229,056	0,35	80,16	245,09	67,29%	0,00%	100,00%
E9779	GRUPO GERADOR - 113 KVA	h	2,072	90,54	187,64	236,70	20,73%	0,00%	100,00%
E9621	BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE [	h	5,432	34,63	188,11	223,70	15,91%	0,00%	100,00%
E9729	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIM	h	6,607	9,83	64,94	145,08	55,24%	0,00%	100,00%
30044	GRUPO GERADOR 3,2 KVA	h	27,179	4,33	117,68	123,12	4,42%	0,00%	100,00%
E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	h	2,257	32,98	74,43	110,81	32,83%	0,00%	100,00%
30045	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	h	24,117	1,43	34,48	90,44	61,88%	0,00%	100,00%
E9788	MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3	h	1,959	36,57	71,64	81,52	12,12%	0,00%	100,00%
E9510	VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE D	h	24,753	0,87	21,53	60,15	64,21%	0,00%	100,00%

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

CD.	AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINERA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
E9591		SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW	h	0,974	20,22	19,68	22,80	13,68%	0,00%	100,00%
30052		MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	h	9,479	0,64	6,06	13,46	54,98%	0,00%	100,00%
E9515		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA CO	h	0,021	214,92	4,58	7,30	37,26%	0,00%	100,00%
E9547		MÁQUINA DE SOLD A ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 K	h	10,200	0,14	1,42	3,06	53,59%	0,00%	100,00%
E9570		FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW	h	1,598	0,67	1,07	2,70	60,37%	0,00%	100,00%
30200		MÁQUINA DE SOLD A ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	h	10,500	0,09	0,94	2,10	55,24%	0,00%	100,00%
E9643		EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA CC	h	1,778	0,14	0,24	0,80	70,00%	0,00%	100,00%
Total						79.738.610,60	103.783.421,01			



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

EMPRESA

IBIZA CONSTRUTORA

05.000.7710/0001-35



DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

T319

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
10046	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	m3	1.415.997,790	0,60	849.598,67	7.079.988,95	88,00%	30,33%	30,33%
CAP-50/70		t	971,670	3.554,36	3.453.664,31	4.327.458,66	20,19%	18,54%	48,87%
RL-1C	EMULSÃO RL-1C	t	671,798	2.720,78	1.827.815,13	2.430.827,69	24,81%	10,41%	59,29%
10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	m3	14.234,950	60,90	866.908,45	1.336.234,76	35,12%	5,72%	65,01%
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	Kg	1.575.205,312	0,40	630.082,12	1.008.131,40	37,50%	4,32%	69,33%
12082	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	t	17.599,756	35,00	615.991,46	952.322,80	35,32%	4,08%	73,41%
10093	BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	m3	8.860,073	58,00	513.884,26	799.267,23	35,71%	3,42%	76,84%
10032	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	Kg	130.221,906	2,80	364.621,33	724.033,80	49,64%	3,10%	79,94%
10190	BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA	un	6.917,793	28,00	193.698,21	624.400,04	68,98%	2,68%	82,61%
RR-2C-E	EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	t	93,520	3.533,68	330.469,47	439.753,49	24,85%	1,88%	84,50%
RR-1C	EMULSÃO RR-1C	t	108,350	2.440,96	264.477,61	351.626,09	24,78%	1,51%	86,00%
10094	PEDRISCO	m3	2.408,167	79,75	192.051,30	299.142,49	35,80%	1,28%	87,28%
COT001	VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M	m	160,000	900,00	143.999,99	282.038,40	48,94%	1,21%	88,49%
11180	MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ (I=1,6)	m3	37,880	4.844,60	183.513,44	244.652,14	24,99%	1,05%	89,54%
10069	AÇO CA - 50	Kg	31.762,804	4,69	148.967,55	207.411,11	28,18%	0,89%	90,43%
10364	PORTA BIT P/ RECICLADORA	un	321,942	215,25	69.297,90	187.247,62	62,99%	0,80%	91,23%
10363	BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	un	93,504	565,63	52.888,73	160.022,94	66,95%	0,69%	91,92%
12081	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	t	2.563,995	23,20	59.484,68	148.660,44	59,99%	0,64%	92,55%
EAI	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	51,930	2.110,97	109.622,39	138.673,88	20,95%	0,59%	93,15%
M0235	GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTII	m2	658,800	102,00	67.197,60	112.476,93	40,26%	0,48%	93,63%
10365	BITS P/ RECICLADORA	un	2.076,298	29,40	61.043,14	112.223,88	45,61%	0,48%	94,11%
11026	PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	m	1.350,000	35,50	47.924,99	101.250,00	52,67%	0,43%	94,55%
10195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	h	80,000	495,00	39.599,99	97.491,20	59,38%	0,42%	94,96%
10009	CAL PARA PINTURA	Kg	42.746,569	1,60	68.394,51	96.179,78	28,89%	0,41%	95,37%
10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	m2	604,987	72,34	43.764,78	85.799,31	48,99%	0,37%	95,74%
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁT	m2	612,650	56,00	34.308,39	67.262,84	48,99%	0,29%	96,03%
11027	PRANCHÃO 6 X 16	m	2.700,000	12,40	33.479,99	65.637,00	48,99%	0,28%	96,31%
10193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	h	160,000	192,14	30.742,39	60.267,20	48,99%	0,26%	96,57%
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	m	1.837,950	15,78	29.002,84	56.847,79	48,98%	0,24%	96,81%
10055	TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	m3	166,668	164,76	27.460,18	53.832,03	48,99%	0,23%	97,04%
M2529	CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM E	m	5,000	4.229,58	21.147,89	41.458,30	48,99%	0,18%	97,22%
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	m2	165,829	118,61	19.669,01	38.558,64	48,99%	0,17%	97,39%
10091	BIT P/ FRESADORA W 200	un	897,708	20,43	18.340,17	35.953,21	48,99%	0,15%	97,54%
11010	COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	m2	616,340	28,35	17.473,23	34.256,17	48,99%	0,15%	97,69%
10209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	Km	1.470,340	10,36	15.229,19	29.855,70	48,99%	0,13%	97,82%
10400	ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA	Kg	350,428	40,89	14.329,01	28.090,34	48,99%	0,12%	97,94%
10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	Kg	4.198,474	3,37	14.148,85	27.709,93	48,94%	0,12%	98,05%



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7



IBIZA CONSTRUTORA

EMPRESA

CNPJ

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35



DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVOR
10066	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	m	21,000	643,58	13.515,13	26.495,20	48,99%	0,11%	98,17%	C
10045	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	m	8.314,497	1,62	13.469,48	26.440,10	49,06%	0,11%	98,28%	C
10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	m	50,399	249,42	12.570,57	24.643,20	48,99%	0,11%	98,39%	C
10048	SARRAFO	m	3.793,213	3,21	12.176,21	23.859,31	48,97%	0,10%	98,49%	C
10047	SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA	un	10.101,601	1,16	11.717,85	23.031,65	49,12%	0,10%	98,59%	C
2553M	CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M (VARIÁ	kg	505,080	19,84	10.020,78	19.647,61	49,00%	0,08%	98,67%	C
10406	MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEME	Kg	6.270,163	1,59	9.969,55	19.562,91	49,04%	0,08%	98,76%	C
11024	PARAFUSO	un	4.050,000	2,39	9.679,49	18.994,50	49,04%	0,08%	98,84%	C
10207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	Km	2.940,000	3,20	9.407,99	18.463,20	49,04%	0,08%	98,92%	C
M1242	COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)	un	70,400	120,46	8.480,38	16.624,96	48,99%	0,07%	98,99%	C
M1151	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E	m	40,000	208,90	8.355,99	16.381,20	48,99%	0,07%	99,06%	C
10065	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	m	21,000	353,55	7.424,49	14.555,00	48,99%	0,06%	99,12%	C
11015	COROA DIAMANTADA	un	15,999	385,27	6.164,07	12.084,00	48,99%	0,05%	99,17%	C
11008	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	m	850,183	6,54	5.560,19	10.907,85	49,03%	0,05%	99,22%	C
10026	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	m2	1.923,811	2,86	5.502,09	10.792,58	49,02%	0,05%	99,26%	C
10049	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	Kg	310,990	14,60	4.540,44	8.903,63	49,00%	0,04%	99,30%	C
11031	TAMBOR DE 200 L	un	81,000	54,41	4.407,20	8.640,27	48,99%	0,04%	99,34%	C
10063	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	m	21,000	192,86	4.050,01	7.939,80	48,99%	0,03%	99,37%	C
11030	TABUA DE 30	m	595,497	6,60	3.930,27	7.699,77	48,96%	0,03%	99,41%	C
M0083	ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO	kg	4.346,994	0,90	3.912,29	7.694,18	49,15%	0,03%	99,44%	C
10044	PREGO	Kg	459,590	8,30	3.814,59	7.682,13	49,02%	0,03%	99,47%	C
11040	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	m2	936,360	3,50	3.277,25	6.432,79	49,05%	0,03%	99,50%	C
M1150	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE	kg	43,679	68,88	3.008,60	5.898,40	48,99%	0,03%	99,52%	C
M1130	SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	kg	50,110	57,12	2.862,27	5.610,81	48,99%	0,02%	99,55%	C
10029	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	un	207,946	13,72	2.853,01	5.591,66	48,98%	0,02%	99,57%	C
11003	ARAME RECOZIDO	Kg	411,329	6,73	2.768,24	5.425,43	48,98%	0,02%	99,60%	C
CC-1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	192,777	14,08	2.714,30	5.322,58	49,00%	0,02%	99,62%	C
10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	m	240,530	10,28	2.472,65	4.849,09	49,01%	0,02%	99,64%	C
10000	ADUBO NPK	Kg	1.441,277	1,69	2.435,75	4.785,04	49,10%	0,02%	99,66%	C
M1378	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	kg	465,085	5,04	2.344,02	4.595,04	48,99%	0,02%	99,68%	C
10191	PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA	un	19,746	113,94	2.249,82	4.410,59	48,99%	0,02%	99,70%	C
CC-1858	PONTALETE 3x3"	m	372,194	5,30	1.972,63	3.867,10	48,99%	0,02%	99,72%	C
10002	ARAME LISO	m	4.886,425	0,37	1.807,97	3.567,09	49,32%	0,02%	99,73%	C
10410	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	un	170,884	9,64	1.647,32	3.228,00	48,97%	0,01%	99,74%	C
CC-2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	153,830	10,45	1.607,52	3.151,97	49,00%	0,01%	99,76%	C
1317-OC	ENERGIA ELÉTRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	2.991,846	0,53	1.585,67	3.111,52	49,04%	0,01%	99,77%	C
11001	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	dm3	23,398	61,52	1.439,44	2.821,80	48,99%	0,01%	99,78%	C

om.br

Rua PEDRO DIAS, 331, QD. ARAÇA, LOTE 04EBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



ibiza@ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

DATA

BDI

ENC. SOCIAIS

16/03/2026

10,88% / 9,57%

TABELA

DATA BASE

T319

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
10030	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D = 15 CM	un	29,063	49,07	1.426,10	2.795,83	48,99%	0,01%	99,80%
11021	PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	m	108,000	12,75	1.376,99	2.700,00	49,00%	0,01%	99,81%
M0963	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 N	m	29,399	36,09	1.061,00	2.080,26	49,00%	0,01%	99,82%
10404	ADUBO ORGÂNICO	kg	4.579,818	0,22	1.007,55	2.015,12	50,00%	0,01%	99,82%
10425	NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	un	8,543	113,43	969,02	1.899,60	48,99%	0,01%	99,83%
11020	MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM	m	172,642	5,57	961,61	1.883,52	48,95%	0,01%	99,84%
10025	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	m2	64,036	14,08	901,62	1.768,04	49,00%	0,01%	99,85%
M1390	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCO	kg	10,000	87,09	870,89	1.707,30	48,99%	0,01%	99,86%
M0511	ABRASIVO TIPO GRANELHA DE AÇO	kg	124,644	5,96	742,87	1.455,84	48,97%	0,01%	99,86%
CC-1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	221,755	3,21	711,83	1.394,84	48,97%	0,01%	99,87%
M0971	SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-COR	un	59,995	11,37	682,13	1.336,68	48,97%	0,01%	99,87%
M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	kg	85,456	7,87	672,54	1.318,59	49,00%	0,01%	99,88%
CC-1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	0,320	2.059,08	659,82	1.293,52	48,99%	0,01%	99,88%
CC-1215	CIMENTO PORTLAND CPIL-32	kg	1.929,453	0,33	636,71	1.234,85	48,44%	0,01%	99,89%
CC-2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	89,031	6,60	587,60	1.151,17	48,96%	0,00%	99,90%
CC-1967	RIPOA DE MADEIRA 15 CM	m	162,299	3,57	579,40	1.136,09	49,00%	0,00%	99,90%
10090	PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	un	1,917	287,53	551,24	1.080,68	48,99%	0,00%	99,90%
M1868	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPOXI	kg	11,517	47,76	550,04	1.078,20	48,99%	0,00%	99,91%
M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")	m	36,000	14,55	523,79	1.026,72	48,98%	0,00%	99,91%
CC-2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	88,037	4,70	413,77	810,82	48,97%	0,00%	99,92%
M2145	SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	un	0,612	598,74	366,50	718,49	48,99%	0,00%	99,92%
CC-1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	207,472	1,71	354,77	695,03	48,96%	0,00%	99,92%
M3944	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	l	10,362	34,11	353,45	692,93	48,99%	0,00%	99,93%
CC-1218	CAIBRO 5x6 CM	m	42,266	8,24	348,27	682,60	48,98%	0,00%	99,93%
10420	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	un	25,597	12,34	315,87	619,20	48,99%	0,00%	99,93%
CC-3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	212,764	1,45	308,50	604,25	48,94%	0,00%	99,93%
M1797	FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA F	m	172,430	1,65	284,51	556,95	48,92%	0,00%	99,94%
M2111	MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO	un	0,019	14.067,02	272,03	533,30	48,99%	0,00%	99,94%
M1379	ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS E	kg	95,956	2,80	268,67	526,80	49,00%	0,00%	99,94%
10041	PÓ CALCÁRIO	kg	3.877,154	0,07	271,40	504,03	46,15%	0,00%	99,94%
CC-2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	38,814	6,23	241,81	474,31	49,02%	0,00%	99,95%
CC-2804	AREIA GROSSA	m3	3,007	78,22	235,17	461,03	48,99%	0,00%	99,95%
M0408	CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO	un	60,008	3,65	219,03	429,66	49,02%	0,00%	99,95%
CC-2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	12,847	16,88	216,86	425,25	49,00%	0,00%	99,95%
M1397	ELETRODO REVESTIDO E60XX	kg	13,288	15,88	211,00	413,64	48,99%	0,00%	99,95%
CC-2386	BRITA Nº 1	m3	2,422	85,89	207,98	407,74	48,99%	0,00%	99,95%
CC-2845	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESS	un	1,168	171,74	200,55	393,15	48,99%	0,00%	99,96%

Rua Pedro Brasil, 391, QD. ARAÇA, LOTE 04EBA, FAZENDA LADEIRA, GOIÂNIA-GO, CEP 74.781-269



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

EMPRESA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35



DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

CDG - AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA IN	PAC	21,251	9,28	197,21	386,56	48,98%	0,00%	99,96%
10015	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	Kg	23,953	7,87	188,51	369,60	49,00%	0,00%	99,96%
CC-1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	7,024	23,96	168,29	329,98	49,00%	0,00%	99,96%
11009	COMPENSADO RESINADO - 12 mm	m2	9,186	17,70	162,59	318,66	48,98%	0,00%	99,96%
CC-2497	BRITA Nº 2	m3	1,797	85,65	153,89	301,70	48,99%	0,00%	99,96%
M2110	MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇ	un	0,013	11.092,82	140,40	275,25	48,99%	0,00%	99,96%
CC-1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	7,833	17,70	138,65	271,74	48,98%	0,00%	99,97%
10401	ENXOFRE	Kg	38,926	3,31	128,84	252,24	48,92%	0,00%	99,97%
10088	SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	un	0,191	598,74	114,46	224,40	48,99%	0,00%	99,97%
CC-2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	1.230,944	0,09	110,78	221,57	50,00%	0,00%	99,97%
10050	SOLVENTE / DILUENTE	l	9,004	12,45	112,10	219,70	48,98%	0,00%	99,97%
CC-2055	TINTA ESMALTE	l	6,426	16,84	108,21	212,13	48,99%	0,00%	99,97%
CC-1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	6,704	15,25	102,24	200,46	49,00%	0,00%	99,97%
CC-4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LI	un	10,309	9,89	101,95	199,78	48,97%	0,00%	99,97%
11016	DESMOLDANTE P/ FORMA	l	16,769	5,70	95,58	187,48	49,02%	0,00%	99,97%
CC-0104	AREIA MÉDIA	m3	1,114	85,74	95,47	187,18	49,00%	0,00%	99,97%
10098	ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	m2	8,972	10,47	93,93	184,20	49,01%	0,00%	99,97%
CC-1863	PREGO 18x30	Kg	9,617	9,45	90,87	178,20	49,01%	0,00%	99,98%
CC-1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCII	un	381,556	0,23	87,75	171,70	48,89%	0,00%	99,98%
CC-3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC	un	0,876	97,68	85,60	167,82	48,99%	0,00%	99,98%
CC-3923	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DI/	m	75,595	1,13	85,42	167,82	49,10%	0,00%	99,98%
CC-4056	CAIXA DE SOBREPORA PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/1C	un	4,850	16,04	77,78	152,47	48,99%	0,00%	99,98%
CC-H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMP	un	0,366	210,23	76,95	150,86	48,99%	0,00%	99,98%
M3242	CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAAMA ISOLADO EM HEPR - TEN:	m	5,499	13,79	75,83	148,70	49,00%	0,00%	99,98%
CC-H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 4	un	0,112	629,12	70,69	138,59	48,99%	0,00%	99,98%
11032	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	l	3,829	16,84	64,48	126,40	48,99%	0,00%	99,98%
M0868	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA	un	10,000	6,42	64,19	125,80	48,97%	0,00%	99,98%
CC-2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	21,443	2,94	63,04	123,51	48,96%	0,00%	99,98%
M1385	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D	un	0,266	235,48	62,63	122,80	49,00%	0,00%	99,98%
CC-3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	30,308	2,04	61,82	120,93	48,88%	0,00%	99,98%
CC-1861	PREGO 18x24	Kg	6,776	9,00	60,98	119,59	49,01%	0,00%	99,98%
M0532	ESCORR TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PAR	kg	5,459	10,99	59,99	117,65	49,01%	0,00%	99,98%
11033	TUBO PVC 100 MM	m	7,197	7,67	55,19	108,24	49,01%	0,00%	99,98%
CC-H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	1,504	35,49	53,37	104,65	49,00%	0,00%	99,98%
CC-H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	0,646	82,67	53,38	104,65	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	0,365	143,48	52,42	102,77	48,99%	0,00%	99,99%
M3240	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SE	m	5,000	10,16	50,79	99,55	48,98%	0,00%	99,99%

om.br

Rua Pedro Brasil, 339, Qd. Azeite, Lote 1, Jd. Leão, Goiânia, GO

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

02/01/2026

EMPRESA

CNPJ

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35



DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

CDG - AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-1860	PREGO 15x15	Kg	5,605	8,67	48,59	95,28	49,00%	0,00%	99,99%
CC-2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	7,483	6,43	48,11	94,28	48,97%	0,00%	99,99%
CC-2861	ÁLCOOL GEL (D=1,000)	Kg	7,287	6,40	46,63	91,45	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2380	ESCORA ROLICA (TIPO EUCAUPTO)	m	23,885	1,91	45,62	89,57	49,07%	0,00%	99,99%
M2138	NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M	un	3,566	12,67	45,18	88,55	48,98%	0,00%	99,99%
CC-2867	BOTIÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	0,253	176,84	44,73	87,69	48,99%	0,00%	99,99%
M3241	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TEN:	m	5,499	7,97	43,82	85,90	48,99%	0,00%	99,99%
CC-2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, f	un	0,028	1.353,45	37,99	74,49	49,00%	0,00%	99,99%
CC-1970	DILUENTE AGUARRAS	l	4,149	8,93	37,05	72,61	48,97%	0,00%	99,99%
CC-2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	5,944	5,99	35,60	69,78	48,98%	0,00%	99,99%
CC-4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15,	un	1,939	18,11	35,11	68,83	48,99%	0,00%	99,99%
CC-3065	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	60,324	0,55	33,17	65,15	49,09%	0,00%	99,99%
CC-H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	2,008	16,29	32,71	64,12	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H286	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	6,978	4,55	31,74	62,24	49,00%	0,00%	99,99%
M2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0	un	0,028	1.132,00	61,73	61,73	49,00%	0,00%	99,99%
M1404	APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL	un	0,020	1.571,18	31,42	61,60	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H284	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	4,012	7,67	30,77	60,34	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2256	CADEADÓ SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	2,330	12,24	28,52	55,93	49,01%	0,00%	99,99%
CC-H248	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	13,174	2,08	27,40	53,75	49,02%	0,00%	99,99%
CC-2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OI	un	0,038	718,20	26,93	52,80	49,00%	0,00%	99,99%
CC-H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	0,644	41,11	26,45	51,87	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BR	un	0,028	902,60	25,48	49,97	49,01%	0,00%	99,99%
M2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	un	2,523	9,92	25,03	49,08	49,00%	0,00%	99,99%
11038	PRANCHETA (TÁBUA) 2,5 X 15	m	7,944	3,12	24,78	48,54	48,95%	0,00%	99,99%
CC-H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	4,999	4,91	24,54	48,09	48,97%	0,00%	99,99%
CC-H145	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	0,578	41,57	24,04	47,14	49,00%	0,00%	99,99%
CC-H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	2,983	7,90	23,56	46,21	49,02%	0,00%	99,99%
CC-3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+E	un	3,650	6,19	22,59	44,31	49,02%	0,00%	99,99%
CC-H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	1,490	14,52	21,63	42,43	49,02%	0,00%	99,99%
CC-1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	0,696	28,35	19,72	38,67	49,00%	0,00%	99,99%
CC-1862	PREGO 19x27	Kg	1,903	10,29	19,58	38,41	49,02%	0,00%	99,99%
M2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64 MM (2 1/2")	un	0,058	336,60	19,35	37,95	49,01%	0,00%	99,99%
CC-H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAI.	un	1,800	10,69	19,23	37,72	49,02%	0,00%	99,99%
CC-3135	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIM	un	6,772	2,80	18,96	37,11	48,91%	0,00%	100,00%
CC-2866	FOCÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU	un	0,028	667,53	18,75	36,77	49,01%	0,00%	100,00%
M2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	un	1,506	12,34	18,58	36,44	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	0,602	29,56	17,80	34,89	48,98%	0,00%	100,00%

om.br



Rua Pedro Brasil, 331, QD. ARAÇA, LOTE 04EBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

ibiza@ibizaconstrutora.com.br



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7



16/03/2026

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

CNPJ

05.000.7710/0001-35

TABELA

DATA BASE

T319

OUT/2025



CURVA ABC DE MATERIAIS

CDG - AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
M0512	BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16")	un	0,055	322,14	17,62	34,56	49,02%	0,00%	100,00%
CC-3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	0,028	618,78	17,31	33,94	49,00%	0,00%	100,00%
M1131	CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D	m	43,197	0,39	16,84	32,83	48,71%	0,00%	100,00%
CC-H285	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	m	4,948	3,31	16,37	32,06	48,94%	0,00%	100,00%
M0879	LIXA PARA FERRO Nº 150	un	10,775	1,45	15,62	30,60	48,95%	0,00%	100,00%
CC-H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	0,711	21,65	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	16,860	0,91	15,34	30,18	49,17%	0,00%	100,00%
CC-H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES A	un	0,141	109,34	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2"X2"	un	0,146	105,11	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3138	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	10,498	1,37	14,38	28,24	49,08%	0,00%	100,00%
M2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	un	0,121	113,42	13,68	26,82	48,99%	0,00%	100,00%
CC-H350	CURVA 45º DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	4,384	2,96	12,97	25,47	49,08%	0,00%	100,00%
CC-3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPEL	un	2,948	4,41	13,00	25,47	48,96%	0,00%	100,00%
CC-H249	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIAM: 32 MM	m	2,924	4,44	12,98	25,47	49,04%	0,00%	100,00%
CC-H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	0,707	17,68	12,50	24,52	49,02%	0,00%	100,00%
M2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 t	un	0,021	577,49	12,13	23,79	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	0,364	33,06	12,02	23,57	49,00%	0,00%	100,00%
CC-H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	0,725	16,57	12,02	23,57	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIÂMETRO 4	m	1,400	8,52	11,92	23,38	49,02%	0,00%	100,00%
CC-H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	1,992	5,55	11,05	21,69	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2"	un	0,137	81,04	11,06	21,69	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	0,075	141,30	10,57	20,74	49,04%	0,00%	100,00%
CC-3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	1,759	5,74	10,09	19,81	49,07%	0,00%	100,00%
CC-H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	0,565	17,04	9,62	18,86	48,99%	0,00%	100,00%
CC-1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" COM PARAFUSO	un	4,667	2,00	9,33	18,34	49,13%	0,00%	100,00%
M0972	FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS	l	0,796	11,66	9,27	18,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	0,458	19,98	9,14	17,93	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	5,225	1,66	8,67	16,98	48,94%	0,00%	100,00%
CC-2850	TRAVESSERO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	0,452	19,15	8,66	16,98	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	0,225	38,44	8,66	16,98	49,00%	0,00%	100,00%
M1391	PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M	un	0,032	250,75	7,95	15,60	49,04%	0,00%	100,00%
CC-H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X	un	0,140	55,10	7,70	15,10	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	0,445	17,30	7,70	15,10	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	4,712	1,58	7,44	14,56	48,90%	0,00%	100,00%
M2066	LUVIA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - C	un	0,040	178,56	7,22	14,16	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2851	FRONHA PARA TRAVESSERO 50X70CM	un	0,915	7,89	7,21	14,15	49,05%	0,00%	100,00%
11017	PONTALETES D=15 cm	m	2,799	2,54	7,10	13,91	48,96%	0,00%	100,00%

om.br

Rua Pedro Brasil, 331, Qd. Azeite, Lote 1, Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

ibiza@ibizaconstrutora.com.br



EDITAL

OBJETO

62) 3211.3807

EMPRESA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

05.000.7710/0001-35

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

DATA

16/03/2026

BDI

ENC. SOCIAIS

10,88% / 9,57%

TABELA

DATA BASE

T319

OUT/2025



CURVA ABC DE MATERIAIS

CDG - AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	0,716	8,74	6,26	12,27	48,98%	0,00%	100,00%
CC-H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	0,273	22,90	6,25	12,27	49,06%	0,00%	100,00%
CC-H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2"	un	0,140	41,29	5,77	11,32	49,03%	0,00%	100,00%
CC-2782	GASOLINA	l	2,228	2,59	5,77	11,32	49,03%	0,00%	100,00%
CC-H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	0,790	6,70	5,29	10,37	48,99%	0,00%	100,00%
CC-2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL	un	0,259	20,46	5,29	10,37	48,99%	0,00%	100,00%
CC-H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	un	11,106	0,43	4,77	9,44	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	0,130	37,16	4,81	9,44	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H272	UNIAO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	un	0,563	7,70	4,33	8,49	49,00%	0,00%	100,00%
CC-H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	0,694	5,56	3,85	7,56	49,07%	0,00%	100,00%
M1406	BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM	un	0,195	18,82	3,67	7,20	49,03%	0,00%	100,00%
CC-3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MÉDIO (102)	un	14,000	0,26	3,63	7,14	49,16%	0,00%	100,00%
CC-1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	5,717	0,61	3,48	6,86	49,27%	0,00%	100,00%
CC-1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	0,064	52,68	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	0,358	9,41	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	0,135	25,03	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIATANQUE)	un	0,579	4,99	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALIC/	un	0,130	22,29	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
CC-2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600MM EM ABS	un	0,127	22,66	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
M1528	BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM	un	0,263	10,47	2,75	5,40	49,07%	0,00%	100,00%
CC-2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,150	1,12	2,40	4,73	49,26%	0,00%	100,00%
CC-2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	0,111	21,80	2,41	4,73	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	un	2,596	0,56	1,45	2,83	48,76%	0,00%	100,00%
CC-H265	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA	PR	0,220	6,56	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDL	un	0,172	8,41	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H221	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	un	2,021	0,71	1,43	2,83	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALEN	un	0,022	64,41	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGI	un	0,864	1,12	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	0,215	4,51	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-3334	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDUI	un	0,082	11,81	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	un	0,905	1,07	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATC	un	0,245	3,95	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3	h	0,272	3,56	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
M0548	QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 12	un	0,007	146,83	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
M0539	QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 C	un	0,007	104,02	0,88	1,35	49,63%	0,00%	100,00%
M0545	PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 EL = 3:	un	0,005	103,16	0,51	1,00	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	4,130	0,12	0,49	0,95	48,42%	0,00%	100,00%

om.br

Rua Pedro Brasil, 331, QD. ARAÇA, LOTE 04EBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

CURVA ABC DE MÃO DE OBRA

CDG - AUXILIAR	CARGO DA MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVORABILIDADE
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	284,176,043	30,49	8.664.527,55	8.664.527,56	0,00%	39,01%	39,01%	A
20031	SERVENTE	h	220,201,977	22,66	4.989.776,78	4.989.776,79	0,00%	22,46%	61,47%	A
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	75,110,979	43,78	3.288.358,64	3.288.358,65	0,00%	14,80%	76,28%	A
20003	AJUDANTE	h	126,892,171	22,10	2.804.316,97	3.050.487,79	8,07%	13,73%	90,01%	A
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	49,529,594	29,28	1.450.226,50	1.450.226,51	0,00%	6,53%	96,54%	A
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	17,339,612	29,11	504.756,09	504.756,10	0,00%	2,27%	98,81%	B
20018	ARMADOR	h	2,666,654	29,48	78.612,94	78.612,95	0,00%	0,35%	99,16%	C
20016	CARPINTEIRO	h	2,482,423	29,42	73.032,87	73.032,88	0,00%	0,33%	99,49%	C
20017	PEDREIRO	h	1,629,440	29,48	48.035,88	48.035,89	0,00%	0,22%	99,71%	C
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	648,958	48,25	31.312,22	31.312,23	0,00%	0,14%	99,85%	C
P9815	JARDINEIRO	h	281,552	30,47	8.578,88	8.578,89	0,00%	0,04%	99,89%	C
CC-0008	AJUDANTE	h	194,563	22,23	4.325,13	4.325,14	0,00%	0,02%	99,91%	C
20014	BLASTER	h	122,215	34,26	4.187,08	4.187,09	0,00%	0,02%	99,93%	C
CC-0010	CARPINTEIRO	h	143,121	29,15	4.171,97	4.171,98	0,00%	0,02%	99,95%	C
CC-0018	PINTOR	h	77,934	29,17	2.273,33	2.273,34	0,00%	0,01%	99,96%	C
20015	MONTADOR	h	74,215	29,18	2.165,59	2.165,60	0,00%	0,01%	99,97%	C
CC-0005	SERVENTE	h	91,130	20,33	1.852,67	1.852,68	0,00%	0,01%	99,97%	C
20013	GREDISTA	h	62,330	29,07	1.811,92	1.811,93	0,00%	0,01%	99,98%	C
CC-0012	ELETRICISTA	h	22,824	29,49	673,07	673,08	0,00%	0,00%	99,99%	C
CC-0025	OFICIAL "B"	h	22,527	29,13	656,19	656,20	0,00%	0,00%	99,99%	C
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	16,137	35,64	575,12	575,12	0,00%	0,00%	99,99%	C
CC-0004	PEDREIRO	h	16,453	29,13	479,26	479,27	0,00%	0,00%	99,99%	C
CC-0011	ENCANADOR	h	15,635	29,79	465,75	465,76	0,00%	0,00%	100,00%	C
21030	SOLDADOR	h	10,930	38,81	424,20	424,21	0,00%	0,00%	100,00%	C
20019	PINTOR	h	8,205	29,49	241,95	241,96	0,00%	0,00%	100,00%	C
CC-0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	8,330	23,27	193,82	193,83	0,01%	0,00%	100,00%	C
P9892	AUXILIAR DE BLASTER	h	4,391	34,22	150,26	150,27	0,01%	0,00%	100,00%	C
P9823	SERRALHEIRO	h	1,599	33,33	53,27	53,28	0,02%	0,00%	100,00%	C
12	ELETRICISTA	h	0,997	29,49	29,39	29,40	0,03%	0,00%	100,00%	C
CC-0023	APLICADOR DE EPOXI	h	0,097	29,11	2,82	2,83	0,35%	0,00%	100,00%	C
					21.966.268,11	22.212.439,21				