

 		ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025		
MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2	
CERES	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 104.956,39	R\$	3,88
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 627.601,57	R\$	23,19
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.099,93	R\$	0,23
	TOTAL GERAL	R\$ 738.657,89	R\$	27,29
ESTRELA DO NORTE	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 126.963,48	R\$	4,69
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 959.956,79	R\$	35,47
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.804,84	R\$	0,81
	TOTAL GERAL	R\$ 1.108.725,11	R\$	40,96
GUARAÍTA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 104.831,35	R\$	3,87
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 598.274,15	R\$	22,10
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.872,53	R\$	0,33
	TOTAL GERAL	R\$ 711.978,03	R\$	26,31
GUARINOS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 115.459,78	R\$	4,27
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 576.195,31	R\$	21,29
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.201,06	R\$	0,34
	TOTAL GERAL	R\$ 700.856,15	R\$	25,89
ITAGUARI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 95.703,42	R\$	3,54
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 626.581,56	R\$	23,15
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.822,84	R\$	0,62
	TOTAL GERAL	R\$ 739.107,82	R\$	27,31
ITAGUARU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 97.954,14	R\$	3,62
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 986.292,78	R\$	36,44
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.025,51	R\$	0,74
	TOTAL GERAL	R\$ 1.104.272,43	R\$	40,80
JARAGUÁ	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 97.704,05	R\$	3,61
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.760.236,86	R\$	101,98
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 87.074,38	R\$	3,22
	TOTAL GERAL	R\$ 2.945.015,29	R\$	108,81
NOVA IGUAÇU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 124.087,56	R\$	4,58
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 585.484,89	R\$	21,63
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.975,70	R\$	0,33
	TOTAL GERAL	R\$ 718.548,15	R\$	26,55
UIRAPURU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 145.760,81	R\$	5,39
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 610.080,34	R\$	22,54
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.236,36	R\$	0,56
	TOTAL GERAL	R\$ 771.077,51	R\$	28,49
TOTAL GERAL		R\$	9.538.238,38	

  O ESTADO QUE DÁ CERTO	ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025	 GOIÁS Em movimento MUNICÍPIOS
---	---	---

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78		
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL
1	CERES	R\$ 738.657,89 7,74%
2	ESTRELA DO NORTE	R\$ 1.108.725,11 11,62%
3	GUARAÍTA	R\$ 711.978,03 7,46%
4	GUARINOS	R\$ 700.856,15 7,35%
5	ITAGUARI	R\$ 739.107,82 7,75%
6	ITAGUARU	R\$ 1.104.272,43 11,58%
7	JARAGUÁ	R\$ 2.945.015,29 30,88%
8	NOVA IGUAÇU	R\$ 718.548,15 7,53%
9	UIRAPURU	R\$ 771.077,51 8,08%
TOTAL GERAL		R\$ 9.538.238,38 100,00%

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019931-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 17.043,10 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	22.608,13	22.608,12
Total do Grupo :						104.956,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	56,808	0,50	28,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	56,808	0,37	21,24
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	34,085	6,82	232,39
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	415,837	2,43	1.011,73
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	27,268	56,09	1.529,40
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	17.724,824	0,36	6.380,93
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	54,537	8,42	458,98
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	359,943	2,50	899,13
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	24,184	2,87	69,45
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	170,431	0,45	77,20
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	1.088,031	488,29	531.273,56
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	453,345	34,45	15.618,64
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	2,904	2,06	5,97
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	58,680	0,66	38,43
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	58.536,066	0,71	41.677,67
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	8,861	2.780,09	24.634,39
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,221	2.287,62	505,56
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	1.816,400	1,73	3.138,73
Total do Grupo :						627.601,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	90,683	26,24	2.379,15
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.037,875	3,59	3.720,78
Total do Grupo :						6.099,93

Total do Orçamento :						738.657,89
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	14,21%	104.956,39	3,88
PAVIMENTAÇÃO	84,97%	627.601,57	23,19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,83%	6.099,93	0,23
Total geral	100,00%	738.657,89	27,29

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036020386-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 28.257,50 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	44.615,22	44.615,21
Total do Grupo :						126.963,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	94,191	0,50	46,71
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	94,191	0,37	35,22
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	56,515	6,82	385,31
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	282,575	2,43	687,50
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	45,212	56,09	2.535,85
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	27.005,000	0,36	9.721,80
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	90,424	8,42	761,00
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	307,441	2,50	767,98
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	34,835	2,87	100,04
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	282,575	0,45	128,00
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	1.660,990	488,29	811.043,14
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	692,079	34,45	23.843,50
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	4,542	2,06	9,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	763,178	0,66	499,88
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	85.540,984	0,71	60.905,18
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	13,501	2.780,09	37.534,02
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,367	2.287,62	839,55
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	5.852,296	1,73	10.112,76
Total do Grupo :						959.956,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	182,000	34,85	6.342,33
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	333,633	26,24	8.753,19
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.871,500	3,59	6.709,32
Total do Grupo :						21.804,84

Total do Orçamento :	1.108.725,11
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	11,45%	126.963,48	4,69
PAVIMENTAÇÃO	86,58%	959.956,79	35,47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,97%	21.804,84	0,81
Total geral	100,00%	1.108.725,11	40,96

Setor	: 202500036019720-1/2025
Orçamento	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAÍTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Descrição	: GUARAÍTA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Versão	: INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 14.830,45 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	22.483,08	22.483,08
Total do Grupo :						104.831,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	49,433	0,50	24,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	49,433	0,37	18,48
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	29,660	6,82	202,22
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	281,770	2,43	685,54
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	23,728	56,09	1.330,85
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	15.423,667	0,36	5.552,52
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	47,456	8,42	399,38
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	450,832	2,50	1.126,17
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	15,806	2,87	45,39
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	148,304	0,45	67,18
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	946,775	488,29	462.299,81
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	394,489	34,45	13.590,93
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	1,898	2,06	3,90
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	122,436	0,66	80,19
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	124.027,525	0,71	88.307,59
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	7,711	2.780,09	21.437,28
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,192	2.287,62	439,22
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	1.541,085	1,73	2.662,99
Total do Grupo :						598.274,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	57,000	34,85	1.986,33
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	140,163	26,24	3.677,31
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	895,090	3,59	3.208,89
Total do Grupo :						8.872,53

Total do Orçamento :						711.978,03
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	14,72%	104.831,35	3,87
PAVIMENTAÇÃO	84,03%	598.274,15	22,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,25%	8.872,53	0,33
Total geral	100,00%	711.978,03	26,31

Setor	: 202600036000117-1/2026
Orçamento	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Descrição	: GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Versão	: GMM - MAURILÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 15.937,25 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	33.111,52	33.111,51
Total do Grupo :						115.459,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	53,121	0,50	26,34
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	53,121	0,37	19,86
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	31,873	6,82	217,31
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	159,365	2,43	387,73
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	25,499	56,09	1.430,18
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	16.574,739	0,36	5.966,90
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	50,998	8,42	429,19
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	254,990	2,50	636,96
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	16,986	2,87	48,78
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	159,372	0,45	72,19
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	1.017,433	488,29	496.801,34
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	423,929	34,45	14.605,20
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	2,039	2,06	4,19
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	39,676	0,66	25,98
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	39.171,169	0,71	27.889,87
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	8,286	2.780,09	23.035,84
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,207	2.287,62	473,53
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	2.386,533	1,73	4.123,92
Total do Grupo :						576.195,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	201,550	26,24	5.287,86
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.091,550	3,59	3.913,20
Total do Grupo :						9.201,06

Total do Orçamento :						700.856,15
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	16,47%	115.459,78	4,27
PAVIMENTAÇÃO	82,21%	576.195,31	21,29
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,31%	9.201,06	0,34
Total geral	100,00%	700.856,15	25,89

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019090-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 16.461,78 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	13.355,15	13.355,15
Total do Grupo :						95.703,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	54,870	0,50	27,21
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	54,870	0,37	20,52
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	32,922	6,82	224,46
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	546,505	2,43	1.329,64
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	26,338	56,09	1.477,24
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	17.120,254	0,36	6.163,29
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	52,677	8,42	443,32
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	221,242	2,50	552,66
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	43,860	2,87	125,96
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	164,617	0,45	74,57
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	1.050,919	488,29	513.152,18
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	437,882	34,45	15.085,91
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	5,267	2,06	10,84
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	48,777	0,66	31,94
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,28%	TKM	86.700,816	0,71	61.730,98
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	8,558	2.780,09	23.792,02
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,42%	t	0,214	2.287,62	489,55
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	1.070,184	1,73	1.849,27
Total do Grupo :						626.581,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	209,000	34,85	7.283,23
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	201,997	26,24	5.299,59
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.182,712	3,59	4.240,02
Total do Grupo :						16.822,84

Total do Orçamento :	739.107,82
-----------------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	12,95%	95.703,42	3,54
PAVIMENTAÇÃO	84,78%	626.581,56	23,15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,28%	16.822,84	0,62
Total geral	100,00%	739.107,82	27,31

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019738-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: ITAGUARU - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 25.460,55 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	15.605,87	15.605,87
Total do Grupo :						97.954,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	84,866	0,50	42,09
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	84,866	0,37	31,73
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	50,920	6,82	347,17
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	101,840	2,43	247,77
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	40,736	56,09	2.284,80
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	26.478,971	0,36	9.532,42
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	81,473	8,42	685,67
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	162,946	2,50	407,03
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	27,136	2,87	77,93
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	254,605	0,45	115,33
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	1.625,401	488,29	793.665,42
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	677,249	34,45	23.332,58
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	3,258	2,06	6,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	291,669	0,66	191,04
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	160.101,998	0,71	113.992,62
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	13,238	2.780,09	36.802,85
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,330	2.287,62	754,91
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	2.184,448	1,73	3.774,72
Total do Grupo :						986.292,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	129,000	34,85	4.495,39
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	377,750	26,24	9.910,64
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.567,500	3,59	5.619,48
Total do Grupo :						20.025,51

Total do Orçamento :	1.104.272,43
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	8,87%	97.954,14	3,62
PAVIMENTAÇÃO	89,32%	986.292,78	36,44
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,81%	20.025,51	0,74
Total geral	100,00%	1.104.272,43	40,80

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036020379-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 71.352,10 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	15.355,79	15.355,78
Total do Grupo :						97.704,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	237,838	0,50	117,96
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	237,838	0,37	88,95
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	142,703	6,82	972,94
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	1.141,624	2,43	2.777,57
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	114,163	56,09	6.403,17
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	74.206,188	0,36	26.714,22
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	228,326	8,42	1.921,59
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	1.310,590	2,50	3.273,85
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	87,465	2,87	251,19
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	713,521	0,45	323,22
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	4.555,118	488,29	2.224.214,01
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	1.897,964	34,45	65.388,65
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	10,502	2,06	21,62
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	4,566	0,66	2,99
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	440.024,397	0,71	313.297,37
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	37,102	2.780,09	103.146,97
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,927	2.287,62	2.120,62
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	5.324,060	1,73	9.199,97
Total do Grupo :						2.760.236,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	1762,000	34,85	61.402,17
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	410,638	26,24	10.773,49
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	4.155,851	3,59	14.898,72
Total do Grupo :						87.074,38

Total do Orçamento :	2.945.015,29
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	3,32%	97.704,05	3,61
PAVIMENTAÇÃO	93,73%	2.760.236,86	101,98
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,96%	87.074,38	3,22
Total geral	100,00%	2.945.015,29	108,81

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202600036000829-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: NOVA IGUAÇU DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 14.936,00 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	82.348,27	82.348,27
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	41.739,29	41.739,29
Total do Grupo :						124.087,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	49,785	0,50	24,69
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	49,785	0,37	18,61
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	29,871	6,82	203,66
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	89,613	2,43	218,02
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	23,897	56,09	1.340,33
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	15.533,440	0,36	5.592,03
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	47,795	8,42	402,24
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	47,795	2,50	119,39
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	15,920	2,87	45,72
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	149,360	0,45	67,66
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28%	t	953,513	488,29	465.589,90
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42%	m3	397,297	34,45	13.687,67
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	1,911	2,06	3,93
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	100,367	0,66	65,74
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42%	TKM	100.118,865	0,71	71.284,63
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	7,766	2.780,09	21.590,19
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,194	2.287,62	443,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	2.770,080	1,73	4.786,69
Total do Grupo :						585.484,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	202,566	26,24	5.314,52
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.021,250	3,59	3.661,18
Total do Grupo :						8.975,70

Total do Orçamento :						718.548,15
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	17,27%	124.087,56	4,58
PAVIMENTAÇÃO	81,48%	585.484,89	21,63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,25%	8.975,70	0,33
Total geral	100,00%	718.548,15	26,55

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202600036000112-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: UIRAPURU- TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 18.679,00 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	88.561,81	88.561,81
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42%	un	1,000	57.199,00	57.199,00
Total do Grupo :						145.760,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42%	m2	62,261	0,50	30,88
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42%	m2	62,261	0,37	23,28
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42%	m3	37,357	6,82	254,70
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42%	m3km	150,175	2,43	365,37
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42%	m3	29,886	56,09	1.676,24
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	747,160	0,36	268,97
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42%	m3	59,772	8,42	503,04
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42%	m3km	149,430	2,50	373,27
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42%	TKM	7,848	2,87	22,53
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42%	m2	186,790	0,45	84,61
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	9,28	m3	29,885	236,85	7.078,29
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	0,09	m2	37.358,000	4,89	182.605,90
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	9,42%	TKM	877,202	1,91	1.673,70
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42%	tkm	15,256	2,06	31,41
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42%	TKM	3.320,192	0,66	2.174,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,42%	m3km	96.608,921	1,08	104.337,63
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28%	T	0,373	2.780,09	1.036,97
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,28%	T	5,454	3.099,71	16.905,80
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28%	t	0,242	2.287,62	553,60
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42%	tkm	26.091,375	1,73	45.085,89
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	9,28%	t	63,508	3.857,68	244.993,54
Total do Grupo :						610.080,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42%	Un	168,000	34,85	5.854,46
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42%	m2	184,233	26,24	4.833,53
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42%	m2	1.268,725	3,59	4.548,37
Total do Grupo :						15.236,36

Total do Orçamento :	771.077,51
-----------------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	18,90%	145.760,81	5,39
PAVIMENTAÇÃO	79,12%	610.080,34	22,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,98%	15.236,36	0,56
Total geral	100,00%	771.077,51	28,49

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
						Tributos				
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	0,15%	0,15%	1,02%	0,32%	0,50%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,42%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
						Tributos				
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	0,15%	0,15%	0,85%	0,30%	0,56%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,28%

- (1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucroremuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)