

		ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025		
MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2	
CERES	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 112.837,48	R\$ 4,17	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 609.018,57	R\$ 22,50	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.284,10	R\$ 0,27	
	TOTAL GERAL	R\$ 729.140,15	R\$ 26,94	
ESTRELA DO NORTE	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 138.827,96	R\$ 5,13	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 932.295,88	R\$ 34,45	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.042,73	R\$ 0,96	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.097.166,57	R\$ 40,54	
GUARAÍTA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 112.689,80	R\$ 4,16	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 587.812,15	R\$ 21,72	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.596,59	R\$ 0,39	
	TOTAL GERAL	R\$ 711.098,54	R\$ 26,27	
GUARINOS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 125.242,02	R\$ 4,63	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 557.744,44	R\$ 20,61	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.988,40	R\$ 0,41	
	TOTAL GERAL	R\$ 693.974,86	R\$ 25,64	
ITAGUARI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 101.909,66	R\$ 3,77	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 610.774,71	R\$ 22,57	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.093,25	R\$ 0,74	
	TOTAL GERAL	R\$ 732.777,62	R\$ 27,07	
ITAGUARU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 104.567,78	R\$ 3,86	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 963.806,60	R\$ 35,61	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 23.917,85	R\$ 0,88	
	TOTAL GERAL	R\$ 1.092.292,23	R\$ 40,36	
JARAGUÁ	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 104.272,42	R\$ 3,85	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.696.640,15	R\$ 99,63	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 104.008,49	R\$ 3,84	
	TOTAL GERAL	R\$ 2.904.921,06	R\$ 107,33	
NOVA IGUAÇU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 135.431,48	R\$ 5,00	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 573.258,26	R\$ 21,18	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.719,36	R\$ 0,40	
	TOTAL GERAL	R\$ 719.409,10	R\$ 26,58	
UIRAPURU	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 161.412,28	R\$ 5,96	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 677.848,13	R\$ 25,04	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.197,84	R\$ 0,67	
	TOTAL GERAL	R\$ 857.458,25	R\$ 31,68	
TOTAL GERAL			R\$ 9.538.238,38	
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78				

  O ESTADO QUE DÁ CERTO	ORÇAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025	 MUNICÍPIOS
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL
1	CERES	R\$ 729.140,15 7,64%
2	ESTRELA DO NORTE	R\$ 1.097.166,57 11,50%
3	GUARAÍTA	R\$ 711.098,54 7,46%
4	GUARINOS	R\$ 693.974,86 7,28%
5	ITAGUARI	R\$ 732.777,62 7,68%
6	ITAGUARU	R\$ 1.092.292,23 11,45%
7	JARAGUÁ	R\$ 2.904.921,06 30,46%
8	NOVA IGUAÇU	R\$ 719.409,10 7,54%
9	UIRAPURU	R\$ 857.458,25 8,99%
TOTAL GERAL		R\$ 9.538.238,38 100,00%

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019931-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão	: CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 17.043,10 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	26.703,40	26.703,40
Total do Grupo :						112.837,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	56,808	0,60	34,08
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	56,808	0,44	24,99
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	34,085	8,15	277,79
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	415,837	2,70	1.122,75
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	27,268	66,57	1.815,23
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	17.724,824	0,42	7.444,42
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	54,537	10,05	548,09
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	359,943	2,76	993,44
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	24,184	3,43	82,95
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	170,431	0,53	90,32
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	1.088,031	459,57	500.026,40
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	453,345	39,34	17.834,59
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	2,904	2,46	7,14
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	58,680	0,78	45,77
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	58.536,066	0,79	46.243,49
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	8,861	3.169,12	28.081,57
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,221	2.732,00	603,77
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	1.816,400	2,06	3.741,78
Total do Grupo :						609.018,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	90,683	31,34	2.842,00
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.037,875	4,28	4.442,10
Total do Grupo :						7.284,10

Total do Orçamento :						729.140,15
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	15,48%	112.837,48	4,17
PAVIMENTAÇÃO	83,53%	609.018,57	22,50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00%	7.284,10	0,27
Total geral	100,00%	729.140,15	26,94

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036020386-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 28.257,50 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	52.693,88	52.693,88
Total do Grupo :						138.827,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	94,191	0,60	56,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	94,191	0,44	41,44
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	56,515	8,15	460,59
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	282,575	2,70	762,95
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	45,212	66,57	3.009,76
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	27.005,000	0,42	11.342,10
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	90,424	10,05	908,76
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	307,441	2,76	848,53
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	34,835	3,43	119,48
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	282,575	0,53	149,76
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	1.660,990	459,57	763.341,17
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	692,079	39,34	27.226,38
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	4,542	2,46	11,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	763,178	0,78	595,27
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	85.540,984	0,79	67.577,37
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	13,501	3.169,12	42.786,28
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,367	2.732,00	1.002,64
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	5.852,296	2,06	12.055,72
Total do Grupo :						932.295,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	182,000	41,63	7.576,66
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	333,633	31,34	10.456,05
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.871,500	4,28	8.010,02
Total do Grupo :						26.042,73

Total do Orçamento :	1.097.166,57
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	12,65%	138.827,96	5,13
PAVIMENTAÇÃO	84,97%	932.295,88	34,45
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,37%	26.042,73	0,96
Total geral	100,00%	1.097.166,57	40,54

Setor	: 202500036019720-1/2025
Orçamento	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAÍTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Descrição	: GUARAÍTA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Versão	: INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 14.830,45 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	26.555,72	26.555,72
Total do Grupo :						112.689,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	49,433	0,60	29,65
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	49,433	0,44	21,75
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	29,660	8,15	241,72
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	281,770	2,70	760,77
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	23,728	66,57	1.579,57
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	15.423,667	0,42	6.477,94
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	47,456	10,05	476,93
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	450,832	2,76	1.244,29
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	15,806	3,43	54,21
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	148,304	0,53	78,60
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	946,775	459,57	435.109,38
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	394,489	39,34	15.519,19
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	1,898	2,46	4,66
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	122,436	0,78	95,50
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	124.027,525	0,79	97.981,74
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	7,711	3.169,12	24.437,08
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,192	2.732,00	524,54
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	1.541,085	2,06	3.174,63
Total do Grupo :						587.812,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	57,000	41,63	2.372,91
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	140,163	31,34	4.392,70
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	895,090	4,28	3.830,98
Total do Grupo :						10.596,59

Total do Orçamento :						711.098,54
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	15,85%	112.689,80	4,16
PAVIMENTAÇÃO	82,66%	587.812,15	21,72
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,49%	10.596,59	0,39
Total geral	100,00%	711.098,54	26,27

Setor	: 202500036019720-1/2025
Orçamento	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE GUARAITÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Descrição	: GUARAITÁ - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Versão	: INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 14.830,45 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	536,39	178	8,93		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	271,67	178	4,52	2	1.609,12
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	178	3,09		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,73	178	4,52	1	804,56
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,94	178	5,96		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	556,33	178	9,27		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	178	7,09		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	319,63	178	5,32		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	355,21	178	5,92		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	178	6,18	1	1.100,04
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	178	5,56	1	989,68
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,43	178	4,30		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	178	4,71	1	838,38
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	756,42	178	12,60	0	0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	178	2,06		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	178	2,06		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25	1	1.112,50
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	178	6,25	1	1.112,50
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25	1	1.112,50
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	178	6,25		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	178	3,12		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	375,45	178	18,77		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	375,45	178	12,51		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	375,45	178	6,25	0	0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	178	3,12	1	555,36
						Sub Total de Equipamento (F) :		12.011,44
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				30%	102,78	4	123,34
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		123,34
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		12.134,77
						BDI 9,42% (L) :		1.143,09
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		13.277,86
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		26.555,70

Setor	: 202600036000117-1/2026
Orçamento	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Descrição	: GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Versão	: GMM - MAURILÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 15.937,25 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	39.107,94	39.107,94
Total do Grupo :						125.242,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	53,121	0,60	31,87
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	53,121	0,44	23,37
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	31,873	8,15	259,76
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	159,365	2,70	430,28
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	25,499	66,57	1.697,46
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	16.574,739	0,42	6.961,39
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	50,998	10,05	512,52
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	254,990	2,76	703,77
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	16,986	3,43	58,26
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	159,372	0,53	84,46
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	1.017,433	459,57	467.581,68
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	423,929	39,34	16.677,36
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	2,039	2,46	5,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	39,676	0,78	30,94
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	39.171,169	0,79	30.945,22
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	8,286	3.169,12	26.259,32
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,207	2.732,00	565,52
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	2.386,533	2,06	4.916,25
Total do Grupo :						557.744,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	201,550	31,34	6.316,57
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.091,550	4,28	4.671,83
Total do Grupo :						10.988,40

Total do Orçamento :						693.974,86
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	18,05%	125.242,02	4,63
PAVIMENTAÇÃO	80,37%	557.744,44	20,61
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,58%	10.988,40	0,41
Total geral	100,00%	693.974,86	25,64

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019090-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 16.461,78 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	15.775,58	15.775,58
Total do Grupo :						101.909,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	54,870	0,60	32,92
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	54,870	0,44	24,14
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	32,922	8,15	268,31
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	546,505	2,70	1.475,56
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	26,338	66,57	1.753,32
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	17.120,254	0,42	7.190,50
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	52,677	10,05	529,40
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	221,242	2,76	610,62
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	43,860	3,43	150,43
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	164,617	0,53	87,24
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	1.050,919	459,57	482.970,84
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	437,882	39,34	17.226,27
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	5,267	2,46	12,95
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	48,777	0,78	38,04
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	86.700,816	0,79	68.493,64
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	8,558	3.169,12	27.121,32
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,214	2.732,00	584,64
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	1.070,184	2,06	2.204,57
Total do Grupo :						610.774,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	209,000	41,63	8.700,67
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	201,997	31,34	6.330,58
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.182,712	4,28	5.062,00
Total do Grupo :						20.093,25

Total do Orçamento :	732.777,62
-----------------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	13,91%	101.909,66	3,77
PAVIMENTAÇÃO	83,35%	610.774,71	22,57
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,74%	20.093,25	0,74
Total geral	100,00%	732.777,62	27,07

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036019738-1/2025
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: ITAGUARU - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 25.460,55 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	18.433,70	18.433,70
Total do Grupo :						104.567,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	84,866	0,60	50,91
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	84,866	0,44	37,34
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	50,920	8,15	414,99
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	101,840	2,70	274,96
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	40,736	66,57	2.711,79
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	26.478,971	0,42	11.121,16
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	81,473	10,05	818,80
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	162,946	2,76	449,73
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	27,136	3,43	93,07
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	254,605	0,53	134,94
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	1.625,401	459,57	746.985,53
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	677,249	39,34	26.642,97
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	3,258	2,46	8,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	291,669	0,78	227,50
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	160.101,998	0,79	126.480,57
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	13,238	3.169,12	41.952,81
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,330	2.732,00	901,56
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	2.184,448	2,06	4.499,96
Total do Grupo :						963.806,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	129,000	41,63	5.370,27
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	377,750	31,34	11.838,68
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.567,500	4,28	6.708,90
Total do Grupo :						23.917,85

Total do Orçamento :	1.092.292,23
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	9,57%	104.567,78	3,86
PAVIMENTAÇÃO	88,24%	963.806,60	35,61
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,19%	23.917,85	0,88
Total geral	100,00%	1.092.292,23	40,36

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202500036020379-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUÁ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão	: JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 71.352,10 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	18.138,34	18.138,34
Total do Grupo :						104.272,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	237,838	0,60	142,70
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	237,838	0,44	104,64
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	142,703	8,15	1.163,02
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	1.141,624	2,70	3.082,38
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	114,163	66,57	7.599,83
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	74.206,188	0,42	31.166,59
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	228,326	10,05	2.294,67
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	1.310,590	2,76	3.617,22
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	87,465	3,43	300,00
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	713,521	0,53	378,16
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	4.555,118	459,57	2.093.395,57
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	1.897,964	39,34	74.665,90
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	10,502	2,46	25,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	4,566	0,78	3,56
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	440.024,397	0,79	347.619,27
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	37,102	3.169,12	117.580,69
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,927	2.732,00	2.532,56
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	5.324,060	2,06	10.967,56
Total do Grupo :						2.696.640,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	1762,000	41,63	73.352,06
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	410,638	31,34	12.869,39
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	4.155,851	4,28	17.787,04
Total do Grupo :						104.008,49

Total do Orçamento :	2.904.921,06
-----------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	3,59%	104.272,42	3,85
PAVIMENTAÇÃO	92,83%	2.696.640,15	99,63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,58%	104.008,49	3,84
Total geral	100,00%	2.904.921,06	107,33

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202600036000829-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: NOVA IGUAÇU DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 14.936,00 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	86.134,08	86.134,08
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	49.297,40	49.297,40
Total do Grupo :						135.431,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	49,785	0,60	29,87
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	49,785	0,44	21,90
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	29,871	8,15	243,44
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	89,613	2,70	241,95
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	23,897	66,57	1.590,82
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	15.533,440	0,42	6.524,04
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	47,795	10,05	480,33
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	47,795	2,76	131,91
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	15,920	3,43	54,60
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	149,360	0,53	79,16
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	9,28	t	953,513	459,57	438.205,96
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	9,42	m3	397,297	39,34	15.629,66
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	1,911	2,46	4,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	100,367	0,78	78,28
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	9,42	TKM	100.118,865	0,79	79.093,90
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	7,766	3.169,12	24.611,38
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,194	2.732,00	530,00
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	2.770,080	2,06	5.706,36
Total do Grupo :						573.258,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	202,566	31,34	6.348,41
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.021,250	4,28	4.370,95
Total do Grupo :						10.719,36

Total do Orçamento :						719.409,10
----------------------	--	--	--	--	--	------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	18,83%	135.431,48	5,00
PAVIMENTAÇÃO	79,68%	573.258,26	21,18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,49%	10.719,36	0,40
Total geral	100,00%	719.409,10	26,58

Setor	: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento	: 202600036000112-1/2026
Descrição	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão	: UIRAPURU- TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço	: OBRA RODOVIÁRIA
Extensão	: 18.679,00 m2
Observação	: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	93.696,32	93.696,32
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,42	un	1,000	67.715,96	67.715,96
Total do Grupo :						161.412,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,42	m2	62,261	0,60	37,35
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	9,42	m2	62,261	0,44	27,39
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	9,42	m3	37,357	8,15	304,45
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	9,42	m3km	150,175	2,70	405,47
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	9,42	m3	29,886	66,57	1.989,51
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	747,160	0,42	313,80
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	9,42	m3	59,772	10,05	600,70
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	9,42	m3km	149,430	2,76	412,42
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	9,42	TKM	7,848	3,43	26,91
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	9,42	m2	186,790	0,53	98,99
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	9,42	m3	29,885	279,66	8.357,63
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	9,42	m2	37.358,000	5,77	215.555,66
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	9,42	TKM	877,202	2,13	1.868,44
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	9,42	tkm	15,256	2,46	37,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,42	TKM	3.320,192	0,78	2.589,74
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,42	m3km	96.608,921	1,19	114.964,61
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,28	T	0,373	3.169,12	1.182,08
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,28	T	5,454	3.278,40	17.880,39
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,28	t	0,242	2.732,00	661,14
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	9,42	tkm	26.091,375	2,06	53.748,23
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	9,28	t	63,508	4.043,36	256.785,70
Total do Grupo :						677.848,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	9,42	Un	168,000	41,63	6.993,84
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	9,42	m2	184,233	31,34	5.773,86
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	9,42	m2	1.268,725	4,28	5.430,14
Total do Grupo :						18.197,84

Total do Orçamento :	857.458,25
-----------------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	18,82%	161.412,28	5,96
PAVIMENTAÇÃO	79,05%	677.848,13	25,04
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,12%	18.197,84	0,67
Total geral	100,00%	857.458,25	31,68

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026																							
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 82																			
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias
1	CERES	PAVIMENTAÇÃO	7,64%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 729.140,15	R\$ 182.285,04	R\$ 182.285,04	R\$ 216.742,05	R\$ 146.838,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	ESTRELA DO NORTE	PAVIMENTAÇÃO	11,50%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 1.097.166,57	R\$ -	R\$ 274.291,84	R\$ 274.291,84	R\$ 328.149,97	R\$ 219.433,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	GUARATÁ	PAVIMENTAÇÃO	7,46%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 711.098,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.774,64	R\$ 177.774,64	R\$ 213.329,56	R\$ 142.219,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	GUARINOS	PAVIMENTAÇÃO	7,28%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 693.974,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.493,72	R\$ 173.493,72	R\$ 208.192,48	R\$ 138.794,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	ITAGUARI	PAVIMENTAÇÃO	7,68%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 732.777,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	ITAGUARU	PAVIMENTAÇÃO	11,45%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 1.092.292,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.073,06	R\$ 273.073,06	R\$ 327.687,67	R\$ 219.458,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	JARAGUÁ	PAVIMENTAÇÃO	30,46%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 2.904.921,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 726.235,27	R\$ 726.235,27	R\$ 871.476,32	R\$ 609.894,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	NOVA IGUAÇU DE GOIÁS	PAVIMENTAÇÃO	7,54%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 719.409,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.862,28	R\$ 179.862,28	R\$ 215.822,73	R\$ 143.891,82	R\$ -	R\$ -	
9	UIRAPURU	PAVIMENTAÇÃO	8,99%																				
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																					
		R\$ 857.458,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.364,56	R\$ 214.364,56	R\$ 257.237,48	R\$ 171.491,65
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				1,91%	4,79%	5,17%	4,98%	4,16%	3,68%	4,06%	3,67%	3,39%	1,92%	5,17%	4,40%	11,06%	9,30%	11,02%	7,98%	4,91%	3,76%	2,70%	1,80%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			53,01%	1,91%	6,70%	11,67%	16,65%	21,61%	24,66%	28,75%	32,42%	35,89%	37,72%	42,89%	47,29%	56,34%	65,24%	73,26%	87,24%	91,75%	95,61%	98,20%	100,00%
VALOR SIMPLES			R\$ 9.538.238,38	R\$ 182.285,04	R\$ 486.976,48	R\$ 493.933,69	R\$ 574.978,00	R\$ 597.207,95	R\$ 591.266,36	R\$ 598.823,38	R\$ 595.412,17	R\$ 571.989,38	R\$ 585.194,41	R\$ 482.908,34	R\$ 419.628,88	R\$ 1.593.977,83	R\$ 844.688,71	R\$ 1.591.328,89	R\$ 790.836,49	R\$ 430.187,39	R\$ 389.246,38	R\$ 237.237,48	R\$ 171.491,65
VALOR ACUMULADO			R\$ 9.538.238,38	R\$ 182.285,04	R\$ 638.861,72	R\$ 1.131.895,41	R\$ 1.606.873,41	R\$ 2.004.681,36	R\$ 2.355.349,71	R\$ 2.742.172,98	R\$ 3.092.585,15	R\$ 3.414.574,53	R\$ 3.597.768,93	R\$ 4.090.675,27	R\$ 4.510.303,86	R\$ 5.564.221,79	R\$ 6.508.910,50	R\$ 7.560.239,09	R\$ 8.321.075,58	R\$ 8.751.262,87	R\$ 9.109.509,26	R\$ 9.366.746,73	R\$ 9.538.238,38

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T319)						
MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	Meses	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10	2	18.000,00	3.600,00
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50	2	7.917,80	7.917,80
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100	2	3.905,00	7.810,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,5	2	6.843,56	342,17
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,5	2	5.013,80	250,69
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100	2	200,00	400,00
Medicamentos	mês	1,00	100	2	50,00	100,00
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100	2	3.333,14	6.666,28
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100	2	4.900,00	9.800,00
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,5	2	32.000,00	1.600,00
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100	2	2.800,00	5.600,00
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100	2	2.900,00	5.800,00
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100	2	325,00	650,00
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100	2	3.500,00	7.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			408,87	1.226,61
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			395,34	2.767,38
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			280,00	4.200,00
Cones de Sinalização	und	50,00			65,00	3.250,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
					Total Geral	R\$ 78.718,78
BDI					9,42%	R\$ 7.415,30
					Total Geral com BDI	R\$ 86.134,08

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T319)						
MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	Meses	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10	2	18.000,00	3.600,00
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50	2	7.917,80	7.917,80
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100	2	3.905,00	7.810,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,5	2	6.843,56	342,17
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,5	2	5.013,80	250,69
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100	2	200,00	400,00
Medicamentos	mês	1,00	100	2	50,00	100,00
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100	2	3.333,14	6.666,28
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100	2	4.900,00	9.800,00
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,5	2	32.000,00	1.600,00
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100	2	2.800,00	5.600,00
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100	2	2.900,00	5.800,00
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100	2	325,00	650,00
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100	2	3.500,00	7.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			408,87	1.226,61
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			395,34	2.767,38
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			280,00	4.200,00
Cones de Sinalização	und	50,00			65,00	3.250,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	1,00			6.911,20	6.911,20
					Total Geral	R\$ 85.629,98
BDI					9,42%	R\$ 8.066,34
					Total Geral com BDI	R\$ 93.696,32

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
						Tributos				
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	0,15%	0,15%	1,02%	0,32%	0,50%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,42%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
						Tributos				
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	0,15%	0,15%	0,85%	0,30%	0,56%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,28%

- (1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
- (2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
- (3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).
- (4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
- (*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)