



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260001492

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ALESSANDRO MESSIAS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO MESSIAS SILVA** RNP: **1013183150** Registro: **24065/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020260127035**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/04/2026** .. Baixada em: **28/04/2026**

Forma de registro: **Substituição à 1020230173235**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 19338**.....

Contratante: **CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL SAO JOSE LTDA** CPF/CNPJ: **19.934.982/0001-17**

Rua Castro Alves..... Número: 686.... Bairro: Centro..... CEP: 75800-021

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Jatai.....-GO

E-Mail: Fone: (64....)999479877...

Contrato: 0..... Celebrado em: 11/02/2023 Valor R\$: 15.000,00.....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Veriano de Oliveira Lima**..... Número: s/n....

Bairro: **Vila Santa Maria**..... CEP: 75800-093.....

Quadra: 44..... Lote: 19..... Complemento: Cidade: Jatai.....-GO

Data de Início: 11/03/2023 Previsão término: 11/08/2023 Coordenadas Geográficas: -17.8903635,-51.7227509

Finalidade: **Saúde**..... Código/Obra pública:

Proprietário(a): **CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL** CPF/CNPJ: **19.934.982/0001-17**

SAO JOSE LTDA

E-Mail: Fone: (64....) 999479877.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 471,50 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 471,50 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/03/2023 até 11/08/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26010657 a 26010659, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260001492

Data: 04/05/2026 Hora: 10:45:00

Código de Controle: UIURRXV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
44792/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº **00.095.125/0001-42**, com sede na Alameda Câmara Filho, nº 1509 – Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, **EXECUTOU** para **LABORATÓRIO AB PRIME LTDA**, CNPJ nº 19.934.982/0001-17, com sede na Rua Castro Alves nº 686, Centro, Jataí – GO, os serviços de reforma da Sede do Laboratório AB Prime nas condições estabelecidas no Projeto básico e demais documentos técnicos, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Alessandro Messias Silva**, com registro profissional N **24065/D-GO** e RNP **1013183150**, conforme as especificações a seguir:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: 14/2023

ART: 1020260127035

Endereço da Obra: Avenida Veriano de Oliveira Lima, s/n, Vila Santa Maria, Jataí – GO

Período de Vigência do Contrato: 01/03/2023 a 01/03/2024

Período de Execução da Obra: 11/03/2023 a 11/08/2023

Parcelas Executadas: 100%

Valor Total do Contrato: R\$ 289.554,48 (duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Área: 471,50 m²

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	12,50
2	ALVENARIA		1,00
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	95,50
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Laboratório AB+ Prime LTDA

CNPJ: 19.934.982/0001-17

Rua José de Carvalho Nº 131 – Centro

contato@laboratorioabprime.com.br



(64) 3636-9202



3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00
3.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	80,00
3.5	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00
3.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	35,00
3.7	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
3.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00
3.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1,00
4.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,46
4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,76
4.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
4.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
5	REVESTIMENTO DE PISO		1,00
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	16,45
5.2	PISO ALTA RESISTENCIA GRANIDUR GT-DHUR 40x40cm - PARA AMBIENTES HOSPITALARES	m²	432,21
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		1,00
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	45,85
7	ESQUADRIAS		1,00

Laboratório AB+ Prime LTDA
CNPJ: 19.934.982/0001-17
Rua José de Carvalho Nº 131 – Centro
contato@laboratorioabprime.com.br

  (64) 3636-9202



7.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00
7.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,15
8	LOUÇAS E ACABAMENTOS		1,00
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	4,00
8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
8.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
8.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9	PINTURA		1,00
9.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	887,50
9.2	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m²	887,50
10	DIVERSOS		1,00
10.1	FACHADA EM ACM , COM LETRAS CAIXA	m²	32,00
10.2	PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL GLAZING, COM VIDROS LAMINADOS REFLEXIVOS 3+3, CONFORME PROJETO DE DETALHES	m²	26,84

Jataí, 10 de outubro de 2025

ALINE FERREIRA E
FREITAS:70017269156

Assinado de forma digital por
ALINE FERREIRA E
FREITAS:70017269156
Dados: 2026.04.30 13:54:20 -03'00'

Aline Ferreira e Freitas
CREA 29517/D-DF
Fiscal

RAQUEL MARTINS
BUENO:07093267696

Assinado de forma digital por
RAQUEL MARTINS
BUENO:07093267696
Dados: 2026.04.30 13:11:17 -03'00'

6

Raquel Martins Bueno
CPF 070.932.676-9
Proprietária

Laboratório AB+ Prime LTDA
CNPJ: 19.934.982/0001-17
Rua José de Carvalho Nº 131 – Centro
contato@laboratorioabprime.com.br

(64) 3636-9202