



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-2/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	40.781,30	40.781,30
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	32,31	un	1,000	242.489,08	242.489,08
Total do Grupo :						283.270,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	32,31	un	1,000	369.215,34	369.215,34
Total do Grupo :						369.215,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 03, 04 E 12 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	267,000	0,71	189,57
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	53,000	52,97	2.807,41
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	33,000	132,46	4.371,18
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	97,014	3,30	320,14
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	485,070	2,81	1.363,04
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.973,250	9,16	18.074,97
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	133,500	27,71	3.699,28
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	400,500	10,61	4.249,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	230,514	2,63	606,25
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	66,750	5,53	369,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	667,500	3,12	2.082,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	1.449,000	0,52	753,48
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	267,000	0,52	138,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	907,800	9,36	8.497,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	670,800	6,98	4.682,18
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	53,400	12,07	644,53

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	64,800	211,51	13.705,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	21,600	169,39	3.658,82
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	20,700	553,36	11.454,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	12.190,173	16,43	200.284,54
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	739,881	107,48	79.522,40
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	540,000	75,76	40.910,40
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	138,000	642,52	88.667,76
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	17.058,400	0,92	15.693,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.011,195	1,52	9.137,01



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-2/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3.120,684	0,92	2.871,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	31,938	0,92	29,38
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	2.895,153	1,79	5.182,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	542,056	1,79	970,28
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	676,277	1,79	1.210,53

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	102,515	211,51	21.682,94
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	34,171	169,39	5.788,22
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	17,991	553,36	9.955,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	363,402	107,48	39.058,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	188,443	642,52	121.078,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	11.975,274	16,43	196.753,75
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	273,000	75,76	20.682,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	51,975	9,36	486,48
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	22.399,940	0,92	20.607,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.360,392	1,52	12.707,79
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	15,864	0,92	14,59
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3.065,670	0,92	2.820,41
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	3.801,720	1,79	6.805,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	335,920	1,79	601,29
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	532,500	1,79	953,17

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	42,883	15,91	682,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	42,883	2,63	112,78
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	214,417	6,35	1.361,54
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	76,740	211,51	16.231,27
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	19,597	169,39	3.319,53
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	76,038	107,48	8.172,56
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	36,405	584,83	21.290,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,014	0,92	1,85
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.090,417	1,52	4.697,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.471,872	0,92	3.194,12
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.734,056	1,79	3.103,96
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	589,246	1,79	1.054,75

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	195,000	0,71	138,45
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	39,000	3,30	128,70
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	195,000	2,81	547,95
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	39,000	2,63	102,57
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	90,000	2.320,02	208.801,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.019,437	9,16	9.338,04
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	48,750	5,53	269,58
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	487,500	3,12	1.521,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	509,718	0,52	265,05
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	195,000	0,52	101,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	526,500	6,98	3.674,97



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-2/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	328,050	9,36	3.070,54
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	38.182,339	0,97	37.036,86
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	6.555,372	1,89	12.389,65

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	71,205	458,12	32.620,43

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	38,806	838,07	32.522,14
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	38,806	3,30	128,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	194,030	2,81	545,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	38,806	2,63	102,05
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	330,000	7,74	2.554,20
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	60,000	15,96	957,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	330,000	0,79	260,70

Total do Grupo : 1.396.443,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 02 E 11 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	244,000	0,71	173,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	49,000	52,97	2.595,53
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	31,000	132,46	4.106,26
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	89,604	3,30	295,69
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	448,020	2,81	1.258,93
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.521,750	9,16	13.939,23
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	122,000	27,71	3.380,62
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	366,000	10,61	3.883,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	211,604	2,63	556,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	61,000	5,53	337,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	610,000	3,12	1.903,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	1.136,500	0,52	590,98
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	244,000	0,52	126,88
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	605,200	9,36	5.664,67
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	612,200	6,98	4.273,15
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	48,800	12,07	589,01

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	62,400	211,51	13.198,22
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	20,800	169,39	3.523,31
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	20,200	553,36	11.177,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	11.530,480	16,43	189.445,78
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	671,882	107,48	72.213,87
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	540,000	75,76	40.910,40
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	131,200	642,52	84.298,62



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-2/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	16.263,073	0,92	14.962,02
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.808,340	1,52	11.868,67
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.951,802	0,92	2.715,65
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	30,136	0,92	27,72
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	1.874,598	1,79	3.355,53
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	348,220	1,79	623,31
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	433,387	1,79	775,76

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	87,963	211,51	18.605,05
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	29,321	169,39	4.966,68
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	16,136	553,36	8.929,01
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	269,628	107,48	28.979,61
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	152,419	642,52	97.932,25
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	9.744,583	16,43	160.103,49
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	182,000	75,76	13.788,32
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	34,650	9,36	324,32
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	18.255,628	0,92	16.795,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	9.439,565	1,52	14.348,13
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	11,301	0,92	10,39
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.494,613	0,92	2.295,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	2.104,274	1,79	3.766,65
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	162,522	1,79	290,91
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	294,286	1,79	526,77

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	35,964	15,91	572,18
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	35,964	2,63	94,58
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	179,822	6,35	1.141,86
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	64,358	211,51	13.612,36
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,435	169,39	2.783,92
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	63,770	107,48	6.853,99
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	30,540	584,83	17.860,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,689	0,92	1,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.518,564	1,52	5.348,21
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.912,538	0,92	2.679,53
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.340,861	1,79	2.400,14
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	335,720	1,79	600,93

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,30	85,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	2,81	365,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.320,02	139.201,20
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	679,625	9,16	6.225,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	32,500	5,53	179,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,12	1.014,00



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-2/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	339,812	0,52	176,70
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	351,000	6,98	2.449,98
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	218,700	9,36	2.047,03
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	25.454,892	0,97	24.691,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	2.968,099	1,89	5.609,70

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	47,470	458,12	21.746,95

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	25,870	838,07	21.680,87
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	25,870	3,30	85,37
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	129,350	2,81	363,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	25,870	2,63	68,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	220,000	7,74	1.702,80
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,96	638,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	220,000	0,79	173,80

Total do Grupo : 1.147.116,96

Total do Orçamento : 3.196.046,32



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-2/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,8631	283.270,38	56.654,07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,5523	369.215,34	73.843,06
PONTOS 03, 04 E 12 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	43,6928	1.396.443,64	279.288,72
PONTOS 02 E 11 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)	35,8918	1.147.116,96	229.423,39
Total geral	100,0000	3.196.046,32	639.209,24