



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 2 - ARAGUAPAZ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Tabela de origem : 324 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Código Auxiliar	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
10069	AÇO CA - 50	49.984,5610000	Kg	6,50
10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	3.856,3889998	Kg	6,60
10002	ARAME LISO	51,2499999	m	0,74
11003	ARAME RECOZIDO	681,6076500	Kg	13,41
12081	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	656,1362562	t	35,91
12082	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	886,6522033	t	73,32
11008	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	1.974,2044610	m	12,83
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	308.847,1079999	Kg	0,64
11009	COMPENSADO RESINADO - 12 mm	883,2341840	m2	34,69
11016	DESMOLDANTE P/ FORMA	40,4588103	l	11,18
10024	GRAMA EM PLACAS	110,0000000	m2	7,17
10029	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	2,1900000	un	27,27
10030	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	0,3100000	un	97,56
10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	458,7760000	m3	93,87
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	43,9097500	m2	232,52
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	118,6750000	m2	109,79
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	356,0250000	m	31,36
11017	PONTALETES D=15 cm	165,4730000	m	4,97
11038	PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	466,6399999	m	6,65
10044	PREGO	936,1111697	Kg	15,63
10045	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	4.692,2021668	m	3,19
10048	SARRAFO	4.565,8816278	m	6,36
11030	TABUA DE 30	888,9907071	m	12,93
10066	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	157,5000000	m	1.261,68