



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-10/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Data Base : 01/12/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	39.635,44	39.635,44
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	32,31	un	1,000	242.489,08	242.489,08

Total do Grupo : 282.124,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	32,31	un	1,000	365.398,07	365.398,07

Total do Grupo : 365.398,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 01, 02, 03 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	420,000	0,71	298,20
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	84,000	52,97	4.449,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	53,000	132,46	7.020,38
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	153,810	3,30	507,57
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	769,050	2,81	2.161,03
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	2.402,000	9,16	22.002,32
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	210,000	27,71	5.819,10
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	630,000	10,61	6.684,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	363,810	2,63	956,82
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	105,000	5,53	580,65
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	1.050,000	3,12	3.276,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	1.811,333	0,52	941,89
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	420,000	0,52	218,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	884,000	9,36	8.274,24
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	1.037,600	6,98	7.242,44
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	84,000	12,07	1.013,88

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	104,400	211,51	22.081,64
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	34,800	169,39	5.894,77
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	33,600	553,36	18.592,89
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	18.587,560	16,43	305.393,61
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	1.115,764	107,48	119.922,31



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-10/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	750,000	75,76	56.820,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	166,800	642,52	107.172,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	20.793,924	0,92	19.130,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	24.761,527	1,52	37.637,52
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	4.628,302	0,92	4.258,03
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.334,127	0,92	1.227,39
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	2.487,116	1,79	4.451,93
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	566,920	1,79	1.014,78
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	678,181	1,79	1.213,94

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	129,381	211,51	27.365,37
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	43,127	169,39	7.305,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	23,716	553,36	13.123,48
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	402,736	107,48	43.286,06
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	186,496	642,52	119.827,40
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	13.171,986	16,43	216.415,72
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	272,000	75,76	20.606,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	51,000	9,36	477,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	22.076,631	0,92	20.310,50
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	27.739,705	1,52	42.164,35
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	482,394	0,92	443,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3.279,824	0,92	3.017,43
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	2.640,538	1,79	4.726,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	245,217	1,79	438,93
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	401,745	1,79	719,12

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	61,758	15,91	982,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	61,758	2,63	162,42
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	308,792	6,35	1.960,82
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	110,517	211,51	23.375,45
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	28,223	169,39	4.780,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	109,507	107,48	11.769,81
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	52,444	584,83	30.670,82
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	82,909	0,92	76,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	13.333,060	1,52	20.266,25
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.867,852	0,92	4.478,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	5.131,462	1,79	9.185,31
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	582,233	1,79	1.042,19

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	260,000	0,71	184,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,30	171,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	2,81	730,60



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-10/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	120,000	2.320,02	278.402,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.359,250	9,16	12.450,73
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	65,000	5,53	359,45
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	650,000	3,12	2.028,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	679,625	0,52	353,40
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	260,000	0,52	135,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	702,000	6,98	4.899,96
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	437,400	9,36	4.094,06
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	49.533,845	0,97	48.047,82
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	5.995,167	1,89	11.330,86

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	94,940	458,12	43.493,91

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,741	838,07	43.362,57
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,741	3,30	170,74
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,705	2,81	726,96
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,741	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	400,000	7,74	3.096,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	80,000	15,96	1.276,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	400,000	0,79	316,00

Total do Grupo : 1.861.141,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 08 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)					

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	122,000	0,71	86,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	24,000	52,97	1.271,28
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	15,000	132,46	1.986,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	44,205	3,30	145,87
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	221,025	2,81	621,08
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	760,875	9,16	6.969,61
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	61,000	27,71	1.690,31
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	183,000	10,61	1.941,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	105,205	2,63	276,68
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	30,500	5,53	168,66
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	305,000	3,12	951,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	568,250	0,52	295,49
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	122,000	0,52	63,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	302,600	9,36	2.832,33
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	306,100	6,98	2.136,57



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-10/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	24,400	12,07	294,50
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	31,200	211,51	6.599,11
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	10,400	169,39	1.761,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	10,100	553,36	5.588,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.765,240	16,43	94.722,89
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	335,941	107,48	36.106,93
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	270,000	75,76	20.455,20
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	65,600	642,52	42.149,31
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	7.914,282	0,92	7.281,13
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.947,352	1,52	9.039,97
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.435,544	0,92	1.320,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	430,517	0,92	396,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	344,504	1,79	616,66
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	63,994	1,79	114,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	79,645	1,79	142,56

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	43,981	211,51	9.302,42
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	14,660	169,39	2.483,25
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,068	553,36	4.464,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	134,814	107,48	14.489,80
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	76,209	642,52	48.965,80
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.872,291	16,43	80.051,74
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	91,000	75,76	6.894,16
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	17,325	9,36	162,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	8.883,887	0,92	8.173,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.189,728	1,52	10.928,38
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	161,446	0,92	148,53
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.213,200	0,92	1.116,14
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	386,710	1,79	692,21
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	29,867	1,79	53,46
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	54,082	1,79	96,80

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	17,982	15,91	286,09
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	17,982	2,63	47,29
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	89,911	6,35	570,93
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	32,179	211,51	6.806,18
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,217	169,39	1.391,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	31,885	107,48	3.426,99
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	15,270	584,83	8.930,35
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	24,140	0,92	22,20



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-10/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.679,948	1,52	4.073,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.417,361	0,92	1.303,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	375,371	1,79	671,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	61,696	1,79	110,43

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	13,000	3,30	42,90
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	65,000	2,81	182,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	13,000	2,63	34,19
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.320,02	69.600,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	339,812	9,16	3.112,67
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	16,250	5,53	89,86
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,12	507,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	169,906	0,52	88,35
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	175,500	6,98	1.224,99
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	109,350	9,36	1.023,51
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	12.383,461	0,97	12.011,95
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	545,461	1,89	1.030,92

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	23,735	458,12	10.873,47

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,935	838,07	10.840,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,935	3,30	42,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,675	2,81	181,73
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,935	2,63	34,01
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	110,000	7,74	851,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,96	319,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	110,000	0,79	86,90

Total do Grupo : 575.951,83

Total do Orçamento : 3.084.616,25



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-10/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	9,1461	282.124,52	56.424,90
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,8458	365.398,07	73.079,61
PONTOS 01, 02, 03 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	60,3363	1.861.141,83	372.228,36
PONTO 08 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)	18,6717	575.951,83	115.190,36
Total geral	100,0000	3.084.616,25	616.923,23