



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026
Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	46.839,50	46.839,50
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	32,31	un	1,000	242.489,08	242.489,08

Total do Grupo : 289.328,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	32,31	un	1,000	357.121,71	357.121,71

Total do Grupo : 357.121,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	10,000	52,97	529,70
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	6,000	132,46	794,76
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	18,007	3,30	59,42
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	90,035	2,81	252,99
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	428,500	9,16	3.925,06
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	25,000	27,71	692,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	75,000	10,61	795,75
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	43,007	2,63	113,10
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,53	69,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,12	390,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	310,666	0,52	161,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,52	26,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	221,000	9,36	2.068,56
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	121,800	6,98	850,16
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	10,000	12,07	120,70

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	10,200	211,51	2.157,40
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	3,400	169,39	575,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,100	553,36	1.715,41
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.230,868	16,43	20.223,16



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	130,314	107,48	14.006,14
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	62,500	75,76	4.735,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	16,700	642,52	10.730,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.221,065	0,92	2.043,37
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.135,198	1,52	4.765,50
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	369,260	0,92	339,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,394	0,92	1,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	98,534	1,79	176,37
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	15,016	1,79	26,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	28,353	1,79	50,75

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	17,681	211,51	3.739,70
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,893	169,39	998,21
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	2,921	553,36	1.616,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	77,564	107,48	8.336,57
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	30,432	642,52	19.553,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.038,488	16,43	33.492,35
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	68,000	75,76	5.151,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	12,750	9,36	119,34
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.798,320	0,92	3.494,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.336,029	1,52	8.110,76
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,030	0,92	0,94
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	611,546	0,92	562,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	168,507	1,79	301,62
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	20,962	1,79	37,52
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	24,869	1,79	44,51

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	9,228	15,91	146,81
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	9,228	2,63	24,26
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	46,144	6,35	293,01
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	16,515	211,51	3.493,08
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,217	169,39	714,31
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	16,364	107,48	1.758,80
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	7,837	584,83	4.583,31
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	0,123	0,92	0,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.564,218	1,52	3.897,61
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	784,483	0,92	721,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	394,753	1,79	706,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	34,802	1,79	62,29

DESVIO



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	10,000	3,30	33,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	50,000	2,81	140,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,000	2,63	26,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	20,000	2.320,02	46.400,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	292,937	9,16	2.683,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,53	69,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,12	390,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	146,468	0,52	76,16
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	135,000	6,98	942,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	109,350	9,36	1.023,51
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	9.893,664	0,97	9.596,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	399,677	1,89	755,38

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	23,735	458,12	10.873,47

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,935	838,07	10.840,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,935	3,30	42,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,675	2,81	181,73
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,935	2,63	34,01
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	100,000	7,74	774,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,96	319,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	100,000	0,79	79,00

Total do Grupo : 259.736,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 01, 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	232,500	0,71	165,07
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	47,000	52,97	2.489,59
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	29,000	132,46	3.841,34
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	84,917	3,30	280,22
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	424,585	2,81	1.193,08
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.543,500	9,16	14.138,46
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	116,250	27,71	3.221,28
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	348,750	10,61	3.700,23
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	201,167	2,63	529,06



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	58,125	5,53	321,43
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	581,250	3,12	1.813,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	1.145,250	0,52	595,53
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	232,500	0,52	120,90
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	663,000	9,36	6.205,68
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	571,800	6,98	3.991,16
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	46,500	12,07	561,25

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	54,450	211,51	11.516,71
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	18,150	169,39	3.074,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	17,250	553,36	9.545,46
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	9.015,393	16,43	148.122,90
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	613,881	107,48	65.979,92
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	375,000	75,76	28.410,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	87,600	642,52	56.284,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	11.740,905	0,92	10.801,63
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	16.308,096	1,52	24.788,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.704,617	0,92	2.488,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7,094	0,92	6,52
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	550,755	1,79	985,85
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	116,298	1,79	208,17
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	152,534	1,79	273,03

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	75,886	211,51	16.050,64
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	25,295	169,39	4.284,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	13,275	553,36	7.345,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	270,372	107,48	29.059,58
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	115,584	642,52	74.265,03
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	7.996,020	16,43	131.374,60
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	204,000	75,76	15.455,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	38,250	9,36	358,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	14.625,530	0,92	13.455,48
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	21.043,857	1,52	31.986,66
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3,378	0,92	3,10
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.398,806	0,92	2.206,90
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	686,070	1,79	1.228,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	72,629	1,79	130,00
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	103,148	1,79	184,63

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	37,002	15,91	588,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	37,002	2,63	97,31
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	185,013	6,35	1.174,83



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	66,216	211,51	14.005,34
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,910	169,39	2.864,38
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	65,611	107,48	7.051,87
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	31,422	584,83	18.376,52
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	0,496	0,92	0,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.068,100	1,52	15.303,51
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.145,342	0,92	2.893,71
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.638,886	1,79	2.933,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	147,545	1,79	264,10

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	150,000	0,71	106,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	30,000	3,30	99,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	150,000	2,81	421,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	30,000	2,63	78,90
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.320,02	139.201,20
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	878,812	9,16	8.049,91
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	37,500	5,53	207,37
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	375,000	3,12	1.170,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	439,406	0,52	228,49
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	150,000	0,52	78,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	405,000	6,98	2.826,90
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	328,050	9,36	3.070,54
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	29.680,994	0,97	28.790,56
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.267,830	1,89	2.396,19

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	71,205	458,12	32.620,43

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	38,806	838,07	32.522,14
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	38,806	3,30	128,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	194,030	2,81	545,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	38,806	2,63	102,05
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	300,000	7,74	2.322,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	60,000	15,96	957,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	300,000	0,79	237,00

Total do Grupo : 1.054.755,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)					

	TERRAPLENAGEM
--	---------------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-12/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	56,000	0,71	39,76
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	52,97	582,67
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	7,000	132,46	927,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	20,400	3,30	67,32
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	102,000	2,81	286,62
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	554,625	9,16	5.080,36
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	28,000	27,71	775,88
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	84,000	10,61	891,24
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	48,400	2,63	127,29
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	14,000	5,53	77,42
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	140,000	3,12	436,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	397,750	0,52	206,83
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	56,000	0,52	29,12
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	302,600	9,36	2.832,33
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	141,100	6,98	984,87
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,200	12,07	135,18

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	12,000	211,51	2.538,12
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,000	169,39	677,56
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,700	553,36	2.047,43
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.637,338	16,43	26.901,46
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	157,314	107,48	16.908,10
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	75,76	6.818,40
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	26,400	642,52	16.962,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.401,530	0,92	3.129,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.849,803	1,52	5.851,70
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	491,201	0,92	451,90
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,778	0,92	1,63
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	19,790	1,79	35,42
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2,619	1,79	4,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	4,742	1,79	8,48

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	23,707	211,51	5.014,26
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,902	169,39	1.338,51
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,926	553,36	2.172,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	107,454	107,48	11.549,15
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	49,419	642,52	31.752,69
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.104,911	16,43	51.013,68



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-12/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	91,000	75,76	6.894,16
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	17,325	9,36	162,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	6.093,518	0,92	5.606,03
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.067,948	1,52	10.743,28
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,407	0,92	1,29
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	931,473	0,92	856,95
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	35,453	1,79	63,46
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3,752	1,79	6,71
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	4,967	1,79	8,89

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,606	15,91	168,74
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,606	2,63	27,89
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	53,034	6,35	336,76
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	18,981	211,51	4.014,67
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,847	169,39	821,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,807	107,48	2.021,37
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	9,007	584,83	5.267,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	0,142	0,92	0,13
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.601,207	1,52	3.953,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	901,600	0,92	829,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	52,517	1,79	94,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	5,245	1,79	9,38

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	10,000	3,30	33,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	50,000	2,81	140,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,000	2,63	26,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	20,000	2.320,02	46.400,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	292,937	9,16	2.683,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,53	69,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,12	390,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	146,468	0,52	76,16
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	135,000	6,98	942,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	109,350	9,36	1.023,51
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	9.893,664	0,97	9.596,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	52,416	1,89	99,06

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	23,735	458,12	10.873,47

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,935	838,07	10.840,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,935	3,30	42,68



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,675	2,81	181,73
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,935	2,63	34,01
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	110,000	7,74	851,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,96	319,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	110,000	0,79	86,90

Total do Grupo : 325.318,07

Total do Orçamento : 2.286.260,83



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-12/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	12,6550	289.328,58	57.865,71
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,6204	357.121,71	71.424,34
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	11,3607	259.736,61	51.947,32
PONTOS 01, 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)	46,1346	1.054.755,86	210.951,17
PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)	14,2293	325.318,07	65.063,61
Total geral	100,0000	2.286.260,83	457.252,15