



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	328,59	135,00	1,0000000	328,59
(A)Total:							328,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,2000000	5,39
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
					(B)Total:	47,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						376,18
(D) Produção da Equipe						940,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,40
BDI: 32,31%								0,12
Preço unitário total:								0,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	0,0900000	2,01
ARMADOR	20018	10,65	27,42	157,51	0,0900000	2,46
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,0225000	0,60
(B)Total:					5,07	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						5,07
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,50	1,1000000	7,15
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	13,41	0,0150000	0,20
(F)Total:					7,35

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,42
BDI: 32,31%								4,01
Preço unitário total:								16,43



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034	1,0000	0,0000	8,61	0,80	1,0000000	8,61
(A)Total:							8,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	48,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						56,68
(D) Produção da Equipe						9,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,29
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								6,29



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2

Unidade: un

Observações: O valor apresentado foi obtido por meio de cálculo realizado conforme critérios e parâmetros estabelecidos no Manual de Custos de Intervenções Pontuais ? Administração Local.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								357.121,71
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,0100000	0,26
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	21,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						21,36
(D) Produção da Equipe						4,4444
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,80
BDI: 32,31%								1,55
Preço unitário total:								6,35



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								242.489,08
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	454,09	222,45	1,0000000	454,09
(A)Total:							454,09

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1000000	2,69
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	23,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						477,88
(D) Produção da Equipe						191,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,50
BDI: 32,31%								0,80
Preço unitário total:								3,30



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,4500	0,5500	326,30	79,32	1,0000000	190,45
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,2400	0,7600	4,93	3,43	1,0000000	3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1300	0,8700	286,45	126,39	1,0000000	147,18
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	231,16	106,08	1,0000000	231,16
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2400	0,7600	156,53	58,03	1,0000000	81,66
(A)Total:							654,23

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
(B)Total:					48,07	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						702,30
(D) Produção da Equipe						76,8900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						9,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								9,13
BDI: 32,31%								2,94
Preço unitário total:								12,07



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9900	0,0100	326,30	79,32	1,0000000	323,82
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5200	0,4800	4,93	3,43	1,0000000	4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	286,45	126,39	1,0000000	172,80
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	231,16	106,08	1,0000000	231,16
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5200	0,4800	156,53	58,03	1,0000000	109,24
(A)Total:							841,22

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	48,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					889,29
(D) Produção da Equipe					168,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					5,28
BDI: 32,31%					1,70
Preço unitário total:					6,98



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	9,30	1,06	1,0000000	9,30
(A)Total:							9,30

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1000000	2,69
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
(B)Total:					23,79	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						33,09
(D) Produção da Equipe						4,6688
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								7,08
BDI: 32,31%								2,28
Preço unitário total:								9,36



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,71	0,48	4,0000000	2,72
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							31,71

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	26,90	156,75	1,0000000	26,90
PEDREIRO	20017	10,68	27,38	156,37	1,0000000	27,38
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	9,0000000	189,90
(B)Total:					271,15	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0.00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						302,86
(D) Produção da Equipe						3,9602
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						76,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,2000000	27,72
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	12081	t	35,91	0,9045000	32,48
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	12082	t	73,32	0,8565000	62,79
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	332,0000000	212,48
(F)Total:					335,47

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,29	1,0000000	6,29
(G)Total:					6,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								418,23
---	--	--	--	--	--	--	--	--------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

	BDI: 32,31%	135,13
	Preço unitário total:	553,36



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							31,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	26,90	156,75	1,0000000	26,90
PEDREIRO	20017	10,68	27,38	156,37	1,0000000	27,38
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	9,0000000	189,90
(B)Total:					271,15	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0.00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						302,82
(D) Produção da Equipe						3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						77,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,6000000	30,36
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	12081	t	35,91	0,8850000	31,78
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	12082	t	73,32	0,8670000	63,56
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	364,0000000	232,96
(F)Total:					358,66

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,29	1,0000000	6,29
(G)Total:					6,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								442,02
---	--	--	--	--	--	--	--	--------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

	BDI: 32,31%	142,81
	Preço unitário total:	584,83



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8600	0,1400	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4000	0,6000	1,59	1,08	3,0000000	3,81
(A)Total:							31,64

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	26,90	156,75	1,0000000	26,90
PEDREIRO	20017	10,68	27,38	156,37	1,0000000	27,38
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	9,0000000	189,90
(B)Total:						271,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0.00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						302,79
(D) Produção da Equipe						3,8530
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						78,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	5,3000000	34,98
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	12081	t	35,91	0,8550000	30,70
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	12082	t	73,32	0,8865000	64,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	422,0000000	270,08
(F)Total:					400,75

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,29	1,0000000	6,29
(G)Total:					6,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								485,62
---	--	--	--	--	--	--	--	--------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

	BDI: 32,31%	156,90
	Preço unitário total:	642,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,0140000	0,37
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	14,0000000	295,40
					(B)Total:	295,77

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						295,77
(D) Produção da Equipe						490,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,60
BDI: 32,31%								0,19
Preço unitário total:								0,79



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 41295 CORTA-RIO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	284,90	135,05	1,0000000	284,90
(A)Total:							284,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	1,0000000	22,42
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,5000000	13,48
					(B)Total:	35,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						320,80
(D) Produção da Equipe						40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						8,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								8,02
BDI: 32,31%								2,59
Preço unitário total:								10,61



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	288,66	78,01	0,0500000	14,43
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	122,93	25,95	1,0000000	122,93
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	30,74	29,01	3,0000000	92,22
(A)Total:							229,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1000000	2,69
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
(B)Total:					23,79	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					253,37
(D) Produção da Equipe					0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					633,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								633,42
BDI: 32,31%								204,65
Preço unitário total:								838,07



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	778,05	308,45	1,0000000	778,05
(A)Total:							778,05

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,4000000	10,78
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						52,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					831,03
(D) Produção da Equipe					1.532,9100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					0,54
BDI: 32,31%					0,17
Preço unitário total:					0,71



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	778,05	308,45	1,0000000	778,05
(A)Total:							778,05

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,4000000	10,78
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:					52,98	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						831,03
(D) Produção da Equipe						20,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						40,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								40,04
BDI: 32,31%								12,93
Preço unitário total:								52,97



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	778,05	308,45	1,0000000	778,05
(A)Total:							778,05

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,4000000	10,78
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
					(B)Total:	52,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						831,03
(D) Produção da Equipe						8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						100,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								100,12
BDI: 32,31%								32,34
Preço unitário total:								132,46



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9000	0,1000	288,66	78,01	3,0000000	802,77
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	297,41	135,99	1,0000000	297,41
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	286,45	126,39	1,0000000	134,39
(A)Total:						1.234,57	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	3,0000000	67,26
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,0000000	26,97
(B)Total:						94,23

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.328,80	
(D) Produção da Equipe					191,7300	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,93	

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					6,93	
BDI: 32,31%					2,23	
Preço unitário total:					9,16	



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	284,90	135,05	1,0000000	284,90
(A)Total:							284,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,5000000	13,48
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	34,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						319,48
(D) Produção da Equipe						76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,18
BDI: 32,31%								1,35
Preço unitário total:								5,53



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	156,95	81,87	1,0000000	156,95
(A)Total:							156,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,2000000	5,39
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						47,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					204,54
(D) Produção da Equipe					17,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					12,03
BDI: 32,31%					3,88
Preço unitário total:					15,91



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,7200	0,2800	181,41	68,02	3,0000000	448,95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	284,90	135,05	1,0000000	284,90
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	328,59	135,00	1,0000000	162,10
(A)Total:							895,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	2,0000000	44,84
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,5000000	13,48
(B)Total:					58,32	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					954,27
(D) Produção da Equipe					45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					20,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0.00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					20,95
BDI: 32,31%					6,76
Preço unitário total:					27,71



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	43,42	6,32	0,0699700	3,03
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	28,05	27,69	0,0699700	1,96
(A)Total:							4,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	0,5000000	11,21
CARPINTEIRO	20016	10,62	27,28	156,94	0,5000000	13,64
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	26,90	156,75	0,0699700	1,88
(B)Total:					26,73	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						31,72
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	12,83	0,6468000	8,29
PONTALETES D=15 cm	11017	m	4,97	0,1078000	0,53
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	6,65	0,3040000	2,02
PREGO	10044	Kg	15,63	0,3195700	4,99
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,19	2,7734800	8,84
TABUA DE 30	11030	m	12,93	0,0676800	0,87
				(F)Total:	25,54

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								57,26
BDI: 32,31%								18,50
Preço unitário total:								75,76



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	328,59	135,00	1,0000000	328,59
(A)Total:							328,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1000000	2,69
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,0000000	21,10
					(B)Total:	23,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						352,38
(D) Produção da Equipe						176,8100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,99
BDI: 32,31%								0,64
Preço unitário total:								2,63



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 KVA	30042	1,0000	0,0000	43,42	6,32	0,0401600	1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	28,05	27,69	0,0401600	1,12
(A)Total:							2,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	0,7000000	15,69
CARPINTEIRO	20016	10,62	27,28	156,94	0,7000000	19,09
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,0700000	1,88
					(B)Total:	36,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					39,52
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	12,83	0,4492200	5,76
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	34,69	0,4043000	14,02
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	11,18	0,0185200	0,20
PREGO	10044	Kg	15,63	0,2039600	3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,19	0,1990800	0,63
SARRAFO	10048	m	6,36	2,0900300	13,29
TABUA DE 30	11030	m	12,93	0,3593800	4,64
(F)Total:					41,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					81,24
BDI: 32,31%					26,24
Preço unitário total:					107,48



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	156,95	81,87	0,1500000	23,54
(A)Total:							23,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	1,5600000	42,07
PEDREIRO	20017	10,68	27,38	156,37	3,7500000	102,67
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	11,8300000	249,61
(B)Total:					394,35	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						417,89
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						417,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	12081	t	35,91	0,0495000	1,77
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	14,1600000	9,06
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	1.261,68	1,0500000	1.324,76
(F)Total:					1.335,59

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.753,48
BDI: 32,31%								566,54
Preço unitário total:								2.320,02



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 41294 LASTRO DE BRITA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	9,30	1,06	1,0000000	9,30
(A)Total:							9,30

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1500000	4,04
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	1,5000000	31,65
					(B)Total:	35,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						44,99
(D) Produção da Equipe						3,5793
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						12,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	12082	t	73,32	1,5750000	115,47
(F)Total:					115,47

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								128,03
BDI: 32,31%								41,36
Preço unitário total:								169,39



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 45030 LASTRO DE PEDRA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,1000000	2,69
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	3,0000000	63,30
					(B)Total:	65,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						65,99
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						65,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,0000000	93,87
(F)Total:					93,87

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								159,86
BDI: 32,31%								51,65
Preço unitário total:								211,51



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								46.839,50
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,0100000	0,26
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	0,5000000	10,55
					(B)Total:	10,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						10,81
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME LISO	10002	m	0,74	0,5125000	0,37
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	27,27	0,0219000	0,59
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	97,56	0,0031000	0,30
(F)Total:				1,26	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,07
BDI: 32,31%								3,89
Preço unitário total:								15,96



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	286,45	126,39	1,0000000	286,45
(A)Total:							286,45

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	2,0000000	44,84
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,5000000	13,48
					(B)Total:	58,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						344,77
(D) Produção da Equipe						844,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,40
BDI: 32,31%								0,12
Preço unitário total:								0,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0100	0,0000	326,30	79,32	1,0000000	3,26
(A)Total:							3,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,2500000	6,74
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	10,0000000	211,00
(B)Total:					217,74	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						221,00
(D) Produção da Equipe						50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	7,17	0,2000000	1,43
(F)Total:					1,43

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								5,85
BDI: 32,31%								1,89
Preço unitário total:								7,74



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	265,72	75,03	1,0000000	170,37
(A)Total:							170,37

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	22,42	177,85	1,0000000	22,42
CARPINTEIRO	20016	10,62	27,28	156,94	0,9000000	24,55
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	26,97	103,27	0,3000000	8,09
(B)Total:					55,06	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						225,43
(D) Produção da Equipe						4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						56,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	232,52	0,3700000	86,03
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	109,79	1,0000000	109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	31,36	3,0000000	94,08
(F)Total:					289,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								346,25
BDI: 32,31%								111,87
Preço unitário total:								458,12



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	288,66	78,01	1,0000000	288,66
(A)Total:							288,66

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					288,66
(D) Produção da Equipe					250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1,15
BDI: 32,31%					0,37
Preço unitário total:					1,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					265,72
(D) Produção da Equipe					375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					0,70
BDI: 32,31%					0,22
Preço unitário total:					0,92



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					265,72
(D) Produção da Equipe					375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					0,70
BDI: 32,31%					0,22
Preço unitário total:					0,92



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						265,72
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,70
BDI: 32,31%								0,22
Preço unitário total:								0,92



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						265,72
(D) Produção da Equipe						357,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,74
BDI: 32,31%								0,23
Preço unitário total:								0,97



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	288,66	78,01	1,0000000	288,66
(A)Total:							288,66

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					288,66
(D) Produção da Equipe					135,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					2,13
BDI: 32,31%					0,68
Preço unitário total:					2,81



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	288,66	78,01	1,0000000	288,66
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	326,30	79,32	0,0250000	8,15
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	286,45	126,39	0,0250000	7,16
(A)Total:							303,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					303,97
(D) Produção da Equipe					128,3333
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					2,36
BDI: 32,31%					0,76
Preço unitário total:					3,12



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						42,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					307,92
(D) Produção da Equipe					225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1,36
BDI: 32,31%					0,43
Preço unitário total:					1,79



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						42,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					307,92
(D) Produção da Equipe					225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1,36
BDI: 32,31%					0,43
Preço unitário total:					1,79



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						42,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						307,92
(D) Produção da Equipe						225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,36
BDI: 32,31%								0,43
Preço unitário total:								1,79



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 12 - MOZARLÂNDIA - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	265,72	75,03	1,0000000	265,72
(A)Total:							265,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	21,10	186,03	2,0000000	42,20
(B)Total:						42,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					307,92
(D) Produção da Equipe					214,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1,43
BDI: 32,31%					0,46
Preço unitário total:					1,89