



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	71.336,70	71.336,70
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	32,31	un	1,000	242.489,08	242.489,08

Total do Grupo : 313.825,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	32,31	un	1,000	357.196,74	357.196,74

Total do Grupo : 357.196,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	10,000	52,97	529,70
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	6,000	132,46	794,76
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	18,007	3,30	59,42
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	90,035	2,81	252,99
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	428,500	9,16	3.925,06
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	25,000	27,71	692,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	75,000	10,61	795,75
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	43,007	2,63	113,10
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,53	69,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,12	390,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	310,666	0,52	161,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,52	26,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	221,000	9,36	2.068,56
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	121,800	6,98	850,16
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	10,000	12,07	120,70

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	10,200	211,51	2.157,40
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	3,400	169,39	575,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,100	553,36	1.715,41
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.230,868	16,43	20.223,16



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	130,314	107,48	14.006,14
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	62,500	75,76	4.735,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	16,700	642,52	10.730,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.519,899	0,92	2.318,30
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.402,869	1,52	9.732,36
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	572,353	0,92	526,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	171,515	0,92	157,79
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	8,884	1,79	15,90
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,353	1,79	2,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,556	1,79	4,57

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	17,681	211,51	3.739,70
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,893	169,39	998,21
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	2,921	553,36	1.616,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	77,564	107,48	8.336,57
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	30,432	642,52	19.553,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.038,488	16,43	33.492,35
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	68,000	75,76	5.151,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	12,750	9,36	119,34
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.309,367	0,92	3.964,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.897,525	1,52	16.564,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	126,805	0,92	116,66
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	947,896	0,92	872,06
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	15,193	1,79	27,19
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,890	1,79	3,38
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2,242	1,79	4,01

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	9,228	15,91	146,81
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	9,228	2,63	24,26
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	46,144	6,35	293,01
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	16,515	211,51	3.493,08
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,217	169,39	714,31
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	16,364	107,48	1.758,80
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	7,837	584,83	4.583,31
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	15,239	0,92	14,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.236,785	1,52	7.959,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	890,032	0,92	818,82
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	72,689	1,79	130,11
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	3,137	1,79	5,61

DESVIO



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	10,000	3,30	33,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	50,000	2,81	140,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,000	2,63	26,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	20,000	2.320,02	46.400,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	292,937	9,16	2.683,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,53	69,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,12	390,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	146,468	0,52	76,16
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	135,000	6,98	942,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	109,350	9,36	1.023,51
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	15.168,102	0,97	14.713,05
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	36,036	1,89	68,10

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	23,735	458,12	10.873,47

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,935	838,07	10.840,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,935	3,30	42,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,675	2,81	181,73
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,935	2,63	34,01
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	100,000	7,74	774,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,96	319,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	100,000	0,79	79,00

Total do Grupo : 282.059,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	155,000	0,71	110,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	31,000	52,97	1.642,07
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	19,000	132,46	2.516,74
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	56,214	3,30	185,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	281,070	2,81	789,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.029,000	9,16	9.425,64
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	77,500	27,71	2.147,52
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	232,500	10,61	2.466,82
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	133,714	2,63	351,66



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	38,750	5,53	214,28
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	387,500	3,12	1.209,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	763,500	0,52	397,02
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	155,000	0,52	80,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	442,000	9,36	4.137,12
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	381,200	6,98	2.660,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	31,000	12,07	374,17

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	36,300	211,51	7.677,81
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,100	169,39	2.049,61
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,500	553,36	6.363,64
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	6.010,262	16,43	98.748,60
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	409,254	107,48	43.986,61
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	250,000	75,76	18.940,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	58,400	642,52	37.523,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	8.880,393	0,92	8.169,96
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	25.084,367	1,52	38.128,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.794,771	0,92	2.571,18
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	581,758	0,92	535,21
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	572,102	1,79	1.024,06
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	120,806	1,79	216,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	158,446	1,79	283,61

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	50,590	211,51	10.700,29
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,863	169,39	2.856,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,850	553,36	4.897,23
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	180,248	107,48	19.373,05
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	77,056	642,52	49.510,02
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.330,680	16,43	87.583,07
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	136,000	75,76	10.303,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	25,500	9,36	238,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	11.062,219	0,92	10.177,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	32.368,502	1,52	49.200,12
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	277,004	0,92	254,84
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.478,766	0,92	2.280,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	712,662	1,79	1.275,66
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	75,444	1,79	135,04
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	585,000	1,79	1.047,15

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	24,668	15,91	392,46
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	24,668	2,63	64,87
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	123,342	6,35	783,22



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	44,144	211,51	9.336,89
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	11,273	169,39	1.909,53
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	43,740	107,48	4.701,17
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	20,948	584,83	12.251,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	40,733	0,92	37,47
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	15.486,223	1,52	23.539,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.379,022	0,92	2.188,70
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3.927,833	1,79	7.030,82
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	153,263	1,79	274,34

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	100,000	0,71	71,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	20,000	3,30	66,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	100,000	2,81	281,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	20,000	2,63	52,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	40,000	2.320,02	92.800,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	585,875	9,16	5.366,61
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	25,000	5,53	138,25
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	250,000	3,12	780,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	292,937	0,52	152,32
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	100,000	0,52	52,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	270,000	6,98	1.884,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	218,700	9,36	2.047,03
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	30.336,204	0,97	29.426,11
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.316,971	1,89	2.489,07

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	47,470	458,12	21.746,95

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	25,870	838,07	21.680,87
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	25,870	3,30	85,37
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	129,350	2,81	363,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	25,870	2,63	68,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	200,000	7,74	1.548,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,96	638,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	200,000	0,79	158,00

Total do Grupo : 789.165,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 06 E 09 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)					

	TERRAPLENAGEM
--	---------------



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	112,000	0,71	79,52
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	22,000	52,97	1.165,34
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	14,000	132,46	1.854,44
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,800	3,30	134,64
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,000	2,81	573,24
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.109,250	9,16	10.160,73
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	56,000	27,71	1.551,76
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	168,000	10,61	1.782,48
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	96,800	2,63	254,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	28,000	5,53	154,84
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	280,000	3,12	873,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	795,500	0,52	413,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	112,000	0,52	58,24
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	605,200	9,36	5.664,67
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	282,200	6,98	1.969,75
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	22,400	12,07	270,36

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	24,000	211,51	5.076,24
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,000	169,39	1.355,12
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	7,400	553,36	4.094,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.274,676	16,43	53.802,92
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	314,628	107,48	33.816,21
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	180,000	75,76	13.636,80
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	52,800	642,52	33.925,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	7.718,380	0,92	7.100,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	21.808,729	1,52	33.149,26
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.522,724	0,92	1.400,90
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	437,458	0,92	402,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	984,588	1,79	1.762,41
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	130,332	1,79	233,29
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	235,919	1,79	422,29

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	47,415	211,51	10.028,74
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	15,805	169,39	2.677,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	7,852	553,36	4.344,98
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	214,908	107,48	23.098,31
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	98,839	642,52	63.506,03
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	6.209,823	16,43	102.027,39



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	182,000	75,76	13.788,32
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	34,650	9,36	324,32
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	13.826,879	0,92	12.720,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	40.039,862	1,52	60.860,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	346,199	0,92	318,50
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.887,567	0,92	2.656,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	1.763,813	1,79	3.157,22
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	186,703	1,79	334,19
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	247,150	1,79	442,39

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	21,213	15,91	337,49
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	21,213	2,63	55,79
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	106,068	6,35	673,53
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	37,962	211,51	8.029,34
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,694	169,39	1.642,06
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	37,615	107,48	4.042,86
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	18,014	584,83	10.535,12
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	35,029	0,92	32,22
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	14.735,564	1,52	22.398,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.045,813	0,92	1.882,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7.400,504	1,79	13.246,90
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	260,972	1,79	467,13

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	100,000	0,71	71,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	20,000	3,30	66,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	100,000	2,81	281,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	20,000	2,63	52,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	40,000	2.320,02	92.800,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	585,875	9,16	5.366,61
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	25,000	5,53	138,25
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	250,000	3,12	780,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	292,937	0,52	152,32
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	100,000	0,52	52,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	270,000	6,98	1.884,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	218,700	9,36	2.047,03
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	30.336,204	0,97	29.426,11
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	2.607,734	1,89	4.928,61

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	47,470	458,12	21.746,95

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	25,870	838,07	21.680,87
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	25,870	3,30	85,37



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	129,350	2,81	363,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	25,870	2,63	68,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	220,000	7,74	1.702,80
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,96	638,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	220,000	0,79	173,80

Total do Grupo : 765.275,27

Total do Orçamento : 2.507.522,54



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-6/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T324 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	12,5153	313.825,78	62.765,15
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,2450	357.196,74	71.439,34
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	11,2486	282.059,43	56.411,88
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)	31,4719	789.165,32	157.833,06
PONTOS 06 E 09 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)	30,5191	765.275,27	153.055,05
Total geral	100,0000	2.507.522,54	501.504,48