



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-7/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	68.585,74	68.585,74
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81

Total do Grupo : 304.049,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	360.408,29	360.408,29

Total do Grupo : 360.408,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 02, 03, 04 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	356,000	0,68	242,08
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	71,000	51,41	3.650,11
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	45,000	128,55	5.784,75
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	130,404	3,21	418,59
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	652,020	2,73	1.780,01
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	2.631,000	8,95	23.547,45
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	178,000	27,19	4.839,82
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	534,000	10,40	5.553,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	308,404	2,56	789,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	89,000	5,43	483,27
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	890,000	3,02	2.687,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.932,000	0,50	966,00
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	356,000	0,52	185,12
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.210,400	9,50	11.498,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	894,400	6,84	6.117,69
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	71,200	11,88	845,85

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	86,400	209,65	18.113,76
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	28,800	237,38	6.836,54
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	27,600	653,12	18.026,11
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	16.253,564	16,33	265.420,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	986,508	107,23	105.783,25



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-7/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	720,000	75,75	54.540,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	184,000	736,40	135.497,60
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	38.804,606	0,90	34.924,14
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	59.567,956	1,47	87.564,89
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	7.460,385	0,90	6.714,34
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.518,836	0,90	1.366,95
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	872,452	1,76	1.535,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	163,348	1,76	287,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	203,795	1,76	358,67

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	136,687	209,65	28.656,42
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	45,562	237,38	10.815,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	23,988	653,12	15.667,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	484,536	107,23	51.956,79
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	251,258	736,40	185.026,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	15.967,032	16,33	260.741,63
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	364,000	75,75	27.573,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	69,300	9,50	658,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	50.955,716	0,90	45.860,14
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	82.847,626	1,47	121.786,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	754,436	0,90	678,99
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	7.328,867	0,90	6.595,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.145,648	1,76	2.016,34
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	101,229	1,76	178,16
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	160,468	1,76	282,42

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	57,178	15,85	906,27
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	57,178	2,56	146,37
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	285,890	6,56	1.875,43
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	102,320	209,65	21.451,38
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	26,130	237,38	6.202,73
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	101,385	107,23	10.871,51
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	48,540	682,32	33.119,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	95,822	0,90	86,23
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	30.624,612	1,47	45.018,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	7.897,846	0,90	7.108,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3.883,722	1,76	6.835,35
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	177,569	1,76	312,52

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	260,000	0,68	176,80
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,21	166,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,73	709,80



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-7/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,56	133,12
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	120,000	2.274,69	272.962,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.359,250	8,95	12.165,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	65,000	5,43	352,95
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	650,000	3,02	1.963,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	679,625	0,50	339,81
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	260,000	0,52	135,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	702,000	6,84	4.801,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	437,400	9,50	4.155,30
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	89.829,236	0,95	85.337,77
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.975,456	1,85	3.654,59

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	94,940	442,66	42.026,14

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,741	833,09	43.104,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,741	3,21	166,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,705	2,73	706,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,741	2,56	132,45
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	440,000	7,84	3.449,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	80,000	16,38	1.310,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	440,000	0,81	356,40

Total do Grupo : 2.177.094,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 01 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)					

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	122,000	0,68	82,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	24,000	51,41	1.233,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	15,000	128,55	1.928,25
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	44,205	3,21	141,89
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	221,025	2,73	603,39
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	760,875	8,95	6.809,83
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	61,000	27,19	1.658,59
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	183,000	10,40	1.903,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	105,205	2,56	269,32
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	30,500	5,43	165,61
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	305,000	3,02	921,10
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	568,250	0,50	284,12
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	122,000	0,52	63,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	302,600	9,50	2.874,70
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	306,100	6,84	2.093,72



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-7/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	24,400	11,88	289,87
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	31,200	209,65	6.541,08
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,400	237,38	2.468,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	10,100	653,12	6.596,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.765,240	16,33	94.146,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	335,941	107,23	36.022,95
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	75,75	20.452,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	65,600	736,40	48.307,84
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	13.873,270	0,90	12.485,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	19.390,711	1,47	28.504,34
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.646,245	0,90	2.381,62
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	537,429	0,90	483,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	34,140	1,76	60,08
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,341	1,76	11,16
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,892	1,76	13,88

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	43,981	209,65	9.220,61
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,660	237,38	3.479,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,068	653,12	5.269,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	134,814	107,23	14.456,10
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	76,209	736,40	56.120,30
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.872,291	16,33	79.564,51
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	91,000	75,75	6.893,25
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	17,325	9,50	164,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	15.572,931	0,90	14.015,63
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	23.441,347	1,47	34.458,78
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	201,538	0,90	181,38
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.236,381	0,90	2.012,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	38,322	1,76	67,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,959	1,76	5,20
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,359	1,76	9,43

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,982	15,85	285,01
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,982	2,56	46,03
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	89,911	6,56	589,81
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	32,179	209,65	6.746,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,217	237,38	1.950,55
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	31,885	107,23	3.419,02
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	15,270	682,32	10.419,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	30,135	0,90	27,12



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-7/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.737,689	1,47	12.844,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.484,551	0,90	2.236,09
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	121,283	1,76	213,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	6,114	1,76	10,76

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	13,000	3,21	41,73
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	65,000	2,73	177,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	13,000	2,56	33,28
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.274,69	68.240,70
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	339,812	8,95	3.041,31
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	16,250	5,43	88,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,02	490,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	169,906	0,50	84,95
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	175,500	6,84	1.200,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	109,350	9,50	1.038,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	22.457,309	0,95	21.334,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	54,054	1,85	99,99

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	23,735	442,66	10.506,53

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,935	833,09	10.776,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,935	3,21	41,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,675	2,73	176,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,935	2,56	33,11
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	110,000	7,84	862,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,38	327,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	110,000	0,81	89,10

Total do Grupo : 663.270,31

Total do Orçamento : 3.504.822,79



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-7/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : BONÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Observação : BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 03, 04 E 05 ; BTCC 3,00x3,00 PONTO 01- MESORREGIÃO: NORTE GOIANO

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,6751	304.049,55	60.809,91
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,2832	360.408,29	72.081,65
PONTOS 02, 03, 04 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	62,1171	2.177.094,64	435.418,92
PONTO 01 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)	18,9246	663.270,31	132.654,06
Total geral	100,0000	3.504.822,79	700.964,54