



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-9/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Data Base : 01/12/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	38.376,94	38.376,94
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81

Total do Grupo : 273.840,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	358.201,14	358.201,14

Total do Grupo : 358.201,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 01, 02, 03 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	420,000	0,68	285,60
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	84,000	51,41	4.318,44
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	53,000	128,55	6.813,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	153,810	3,21	493,73
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	769,050	2,73	2.099,50
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	2.402,000	8,95	21.497,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	210,000	27,19	5.709,90
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	630,000	10,40	6.552,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	363,810	2,56	931,35
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	105,000	5,43	570,15
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	1.050,000	3,02	3.171,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.811,333	0,50	905,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	420,000	0,52	218,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	884,000	9,50	8.398,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.037,600	6,84	7.097,18
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	84,000	11,88	997,92

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	104,400	209,65	21.887,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	34,800	163,83	5.701,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	33,600	539,37	18.122,83
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	18.587,560	16,33	303.534,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.115,764	107,23	119.643,37



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-9/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	750,000	75,75	56.812,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	166,800	625,28	104.296,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	20.793,924	0,90	18.714,53
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	24.761,527	1,47	36.399,44
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.628,302	0,90	4.165,47
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.334,127	0,90	1.200,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.487,116	1,76	4.377,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	566,920	1,76	997,77
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	678,181	1,76	1.193,59

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	129,381	209,65	27.124,72
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	43,127	163,83	7.065,49
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	23,716	539,37	12.791,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	402,736	107,23	43.185,38
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	186,496	625,28	116.612,21
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	13.171,986	16,33	215.098,53
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	272,000	75,75	20.604,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	51,000	9,50	484,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	22.076,631	0,90	19.868,96
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	27.739,705	1,47	40.777,36
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	482,394	0,90	434,15
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.279,824	0,90	2.951,84
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.640,538	1,76	4.647,34
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	245,217	1,76	431,58
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	401,745	1,76	707,07

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	61,758	15,85	978,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	61,758	2,56	158,10
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	308,792	6,56	2.025,67
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	110,517	209,65	23.169,88
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	28,223	163,83	4.623,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	109,507	107,23	11.742,43
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	52,444	569,68	29.876,29
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	82,909	0,90	74,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.333,060	1,47	19.599,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.867,852	0,90	4.381,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	5.131,462	1,76	9.031,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	582,233	1,76	1.024,73

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	260,000	0,68	176,80
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,21	166,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,73	709,80



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-9/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,56	133,12
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	120,000	2.270,64	272.476,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.359,250	8,95	12.165,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	65,000	5,43	352,95
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	650,000	3,02	1.963,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	679,625	0,50	339,81
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	260,000	0,52	135,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	702,000	6,84	4.801,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	437,400	9,50	4.155,30
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	49.533,845	0,95	47.057,15
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	5.995,167	1,85	11.091,05

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	94,940	442,66	42.026,14

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,741	833,09	43.104,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,741	3,21	166,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,705	2,73	706,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,741	2,56	132,45
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	400,000	7,84	3.136,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	80,000	16,38	1.310,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	400,000	0,81	324,00

Total do Grupo : 1.833.209,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 08 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)					

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	122,000	0,68	82,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	24,000	51,41	1.233,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	15,000	128,55	1.928,25
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	44,205	3,21	141,89
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	221,025	2,73	603,39
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	760,875	8,95	6.809,83
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	61,000	27,19	1.658,59
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	183,000	10,40	1.903,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	105,205	2,56	269,32
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	30,500	5,43	165,61
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	305,000	3,02	921,10
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	568,250	0,50	284,12
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	122,000	0,52	63,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	302,600	9,50	2.874,70
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	306,100	6,84	2.093,72



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-9/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	24,400	11,88	289,87
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	31,200	209,65	6.541,08
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,400	163,83	1.703,83
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	10,100	539,37	5.447,63
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.765,240	16,33	94.146,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	335,941	107,23	36.022,95
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	75,75	20.452,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	65,600	625,28	41.018,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	7.914,282	0,90	7.122,85
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.947,352	1,47	8.742,60
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.435,544	0,90	1.291,98
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	430,517	0,90	387,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	344,504	1,76	606,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	63,994	1,76	112,62
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	79,645	1,76	140,17

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	43,981	209,65	9.220,61
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,660	163,83	2.401,74
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,068	539,37	4.351,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	134,814	107,23	14.456,10
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	76,209	625,28	47.651,96
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.872,291	16,33	79.564,51
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	91,000	75,75	6.893,25
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	17,325	9,50	164,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	8.883,887	0,90	7.995,49
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.189,728	1,47	10.568,90
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	161,446	0,90	145,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.213,200	0,90	1.091,88
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	386,710	1,76	680,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	29,867	1,76	52,56
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	54,082	1,76	95,18

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,982	15,85	285,01
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,982	2,56	46,03
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	89,911	6,56	589,81
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	32,179	209,65	6.746,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,217	163,83	1.346,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	31,885	107,23	3.419,02
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	15,270	569,68	8.699,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	24,140	0,90	21,72



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-9/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.679,948	1,47	3.939,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.417,361	0,90	1.275,62
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	375,371	1,76	660,65
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	61,696	1,76	108,58

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	13,000	3,21	41,73
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	65,000	2,73	177,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	13,000	2,56	33,28
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.270,64	68.119,20
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	339,812	8,95	3.041,31
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	16,250	5,43	88,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,02	490,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	169,906	0,50	84,95
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	175,500	6,84	1.200,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	109,350	9,50	1.038,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	12.383,461	0,95	11.764,28
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	545,461	1,85	1.009,10

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	23,735	442,66	10.506,53

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,935	833,09	10.776,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,935	3,21	41,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,675	2,73	176,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,935	2,56	33,11
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	110,000	7,84	862,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,38	327,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	110,000	0,81	89,10

Total do Grupo : 567.512,66

Total do Orçamento : 3.032.764,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-9/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MATRINCHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	9,0294	273.840,75	54.768,15
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,8110	358.201,14	71.640,22
PONTOS 01, 02, 03 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	60,4468	1.833.209,97	366.641,99
PONTO 08 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)	18,7128	567.512,66	113.502,53
Total geral	100,0000	3.032.764,52	606.552,89