



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112 Data orçamento: 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : 9 - MATRINHÃ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 02, 03 E 07; BTCC 3,00x3,00 PONTO 08 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Código Auxiliar	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
10069	AÇO CA - 50	46.636,7847000	Kg	6,50
10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	3.252,5736998	Kg	6,60
10002	ARAME LISO	51,2500000	m	0,74
11003	ARAME RECOZIDO	635,9561550	Kg	13,41
12081	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	558,9419427	t	35,91
12082	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	781,8681912	t	73,32
11008	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	1.851,6536451	m	12,83
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	260.766,8939999	Kg	0,64
11009	COMPENSADO RESINADO - 12 mm	861,4205818	m2	34,69
11016	DESMOLDANTE P/ FORMA	39,4595822	l	11,18
10024	GRAMA EM PLACAS	102,0000000	m2	7,17
10029	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	2,1900000	un	27,27
10030	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	0,3100000	un	97,56
10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	451,6580000	m3	93,87
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	43,9097500	m2	232,52
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	118,6750000	m2	109,79
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	356,0250000	m	31,36
11017	PONTALETES D=15 cm	149,0874000	m	4,97
11038	PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	420,4319999	m	6,65
10044	PREGO	876,5320719	Kg	15,63
10045	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	4.259,8920445	m	3,19
10048	SARRAFO	4.453,1161492	m	6,36
11030	TABUA DE 30	859,3133586	m	12,93
10066	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	157,5000000	m	1.261,68