



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	45.356,74	45.356,74
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81

Total do Grupo : 280.820,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	350.229,15	350.229,15

Total do Grupo : 350.229,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	50,000	0,68	34,00
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	10,000	51,41	514,10
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	128,55	771,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	18,007	3,21	57,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	90,035	2,73	245,79
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	428,500	8,95	3.835,07
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	25,000	27,19	679,75
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	75,000	10,40	780,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	43,007	2,56	110,09
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,500	5,43	67,87
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	125,000	3,02	377,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	310,666	0,50	155,33
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	50,000	0,52	26,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	221,000	9,50	2.099,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	121,800	6,84	833,11
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	10,000	11,88	118,80

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,200	209,65	2.138,43
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,400	163,83	557,02
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,100	539,37	1.672,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.230,868	16,33	20.100,07



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	130,314	107,23	13.973,57
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	62,500	75,75	4.734,37
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	16,700	625,28	10.442,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.221,065	0,90	1.998,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.135,198	1,47	4.608,74
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	369,260	0,90	332,33
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,394	0,90	1,25
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	98,534	1,76	173,41
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	15,016	1,76	26,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	28,353	1,76	49,90

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	17,681	209,65	3.706,82
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,893	163,83	965,45
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,921	539,37	1.575,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	77,564	107,23	8.317,18
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	30,432	625,28	19.028,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.038,488	16,33	33.288,50
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	68,000	75,75	5.151,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	12,750	9,50	121,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.798,320	0,90	3.418,48
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.336,029	1,47	7.843,96
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,030	0,90	0,92
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	611,546	0,90	550,39
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	168,507	1,76	296,57
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	20,962	1,76	36,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	24,869	1,76	43,76

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	9,228	15,85	146,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	9,228	2,56	23,62
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	46,144	6,56	302,70
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	16,515	209,65	3.462,36
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,217	163,83	690,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,364	107,23	1.754,71
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	7,837	569,68	4.464,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	0,123	0,90	0,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.564,218	1,47	3.769,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	784,483	0,90	706,03
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	394,753	1,76	694,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	34,802	1,76	61,25

DESVIO						
---------------	--	--	--	--	--	--



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	50,000	0,68	34,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	10,000	3,21	32,10
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	50,000	2,73	136,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,000	2,56	25,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	20,000	2.270,64	45.412,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	292,937	8,95	2.621,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,500	5,43	67,87
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	125,000	3,02	377,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	146,468	0,50	73,23
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	135,000	6,84	923,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	109,350	9,50	1.038,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	9.893,664	0,95	9.398,98
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	399,677	1,85	739,40

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	23,735	442,66	10.506,53

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,935	833,09	10.776,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,935	3,21	41,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,675	2,73	176,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,935	2,56	33,11
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	100,000	7,84	784,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,38	327,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	100,000	0,81	81,00

Total do Grupo : 255.570,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 01, 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	232,500	0,68	158,10
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	47,000	51,41	2.416,27
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	29,000	128,55	3.727,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	84,917	3,21	272,58
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	424,585	2,73	1.159,11
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.543,500	8,95	13.814,32
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	116,250	27,19	3.160,83
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	348,750	10,40	3.627,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	201,167	2,56	514,98



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	58,125	5,43	315,61
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	581,250	3,02	1.755,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.145,250	0,50	572,62
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	232,500	0,52	120,90
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	663,000	9,50	6.298,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	571,800	6,84	3.911,11
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	46,500	11,88	552,42

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	54,450	209,65	11.415,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	18,150	163,83	2.973,51
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	17,250	539,37	9.304,13
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	9.015,393	16,33	147.221,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	613,881	107,23	65.826,45
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	375,000	75,75	28.406,25
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	87,600	625,28	54.774,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	11.740,905	0,90	10.566,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	16.308,096	1,47	23.972,90
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.704,617	0,90	2.434,15
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,094	0,90	6,38
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	550,755	1,76	969,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	116,298	1,76	204,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	152,534	1,76	268,45

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	75,886	209,65	15.909,49
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	25,295	163,83	4.144,07
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,275	539,37	7.160,13
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	270,372	107,23	28.991,98
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	115,584	625,28	72.272,36
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	7.996,020	16,33	130.575,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	204,000	75,75	15.453,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	38,250	9,50	363,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	14.625,530	0,90	13.162,97
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	21.043,857	1,47	30.934,46
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,378	0,90	3,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.398,806	0,90	2.158,92
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	686,070	1,76	1.207,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	72,629	1,76	127,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	103,148	1,76	181,54

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	37,002	15,85	586,48
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	37,002	2,56	94,72
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	185,013	6,56	1.213,68



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	66,216	209,65	13.882,18
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,910	163,83	2.770,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	65,611	107,23	7.035,46
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	31,422	569,68	17.900,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	0,496	0,90	0,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.068,100	1,47	14.800,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.145,342	0,90	2.830,80
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.638,886	1,76	2.884,43
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	147,545	1,76	259,67

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	150,000	0,68	102,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	30,000	3,21	96,30
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	150,000	2,73	409,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	30,000	2,56	76,80
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.270,64	136.238,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	878,812	8,95	7.865,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	37,500	5,43	203,62
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	375,000	3,02	1.132,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	439,406	0,50	219,70
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	150,000	0,52	78,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	405,000	6,84	2.770,20
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	328,050	9,50	3.116,47
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	29.680,994	0,95	28.196,94
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.267,830	1,85	2.345,48

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	71,205	442,66	31.519,60

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	38,806	833,09	32.328,89
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	38,806	3,21	124,56
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	194,030	2,73	529,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	38,806	2,56	99,34
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	300,000	7,84	2.352,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	60,000	16,38	982,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	300,000	0,81	243,00

Total do Grupo : 1.038.657,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)					

	TERRAPLENAGEM
--	---------------



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	56,000	0,68	38,08
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,41	565,51
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	7,000	128,55	899,85
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	20,400	3,21	65,48
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	102,000	2,73	278,46
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	554,625	8,95	4.963,89
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	28,000	27,19	761,32
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	84,000	10,40	873,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	48,400	2,56	123,90
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	14,000	5,43	76,02
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	140,000	3,02	422,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	397,750	0,50	198,87
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	56,000	0,52	29,12
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	302,600	9,50	2.874,70
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	141,100	6,84	965,12
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,200	11,88	133,05

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	12,000	209,65	2.515,80
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,000	163,83	655,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,700	539,37	1.995,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.637,338	16,33	26.737,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	157,314	107,23	16.868,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	75,75	6.817,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	26,400	625,28	16.507,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.401,530	0,90	3.061,37
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.849,803	1,47	5.659,21
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	491,201	0,90	442,08
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,778	0,90	1,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	19,790	1,76	34,83
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,619	1,76	4,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,742	1,76	8,34

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	23,707	209,65	4.970,17
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,902	163,83	1.294,58
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,926	539,37	2.117,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	107,454	107,23	11.522,29
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	49,419	625,28	30.900,71
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.104,911	16,33	50.703,19



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	91,000	75,75	6.893,25
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	17,325	9,50	164,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.093,518	0,90	5.484,16
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.067,948	1,47	10.389,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,407	0,90	1,26
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	931,473	0,90	838,32
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	35,453	1,76	62,39
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,752	1,76	6,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4,967	1,76	8,74

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,606	15,85	168,10
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,606	2,56	27,15
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	53,034	6,56	347,90
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	18,981	209,65	3.979,36
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,847	163,83	794,08
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,807	107,23	2.016,67
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	9,007	569,68	5.131,10
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	0,142	0,90	0,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.601,207	1,47	3.823,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	901,600	0,90	811,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	52,517	1,76	92,42
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	5,245	1,76	9,23

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	50,000	0,68	34,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	10,000	3,21	32,10
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	50,000	2,73	136,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,000	2,56	25,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	20,000	2.270,64	45.412,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	292,937	8,95	2.621,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,500	5,43	67,87
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	125,000	3,02	377,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	146,468	0,50	73,23
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	135,000	6,84	923,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	109,350	9,50	1.038,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	9.893,664	0,95	9.398,98
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	52,416	1,85	96,96

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	23,735	442,66	10.506,53

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,935	833,09	10.776,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,935	3,21	41,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,675	2,73	176,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,935	2,56	33,11
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	110,000	7,84	862,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,38	327,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	110,000	0,81	89,10

Total do Grupo : 320.217,36

Total do Orçamento : 2.245.495,36



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-11/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : MOZARLÂNDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 01, 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTO 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	12,5059	280.820,55	56.164,11
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,5970	350.229,15	70.045,83
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	11,3815	255.570,69	51.114,13
PONTOS 01, 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)	46,2551	1.038.657,61	207.731,52
PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)	14,2605	320.217,36	64.043,47
Total geral	100,0000	2.245.495,36	449.099,06