



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202600005007112-3/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13  
Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/12/2025  
Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

| Cód. Auxiliar    | Serviço                                               | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total      |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|------------|
|                  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                          |       |       |            |                |            |
| 42301            | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27,21 | un    | 1,000      | 56.719,32      | 56.719,32  |
| 42210            | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | 27,21 | un    | 1,000      | 235.463,81     | 235.463,81 |
| Total do Grupo : |                                                       |       |       |            |                | 292.183,13 |

| Cód. Auxiliar    | Serviço                       | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total      |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|------------|----------------|------------|
|                  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>    |       |       |            |                |            |
| 42110            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27,21 | un    | 1,000      | 357.461,04     | 357.461,04 |
| Total do Grupo : |                               |       |       |            |                | 357.461,04 |

| Cód. Auxiliar | Serviço                                                                                 | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|----------|
|               | <b>PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)</b>                                     |       |       |            |                |          |
|               | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                    |       |       |            |                |          |
| 40001         | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2    | 56,000     | 0,68           | 38,08    |
| 40003         | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm                                      | 27,21 | un    | 11,000     | 51,41          | 565,51   |
| 40004         | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm                                    | 27,21 | un    | 7,000      | 128,55         | 899,85   |
| 40005         | CARGA DE ENTULHOS                                                                       | 27,21 | m3    | 20,400     | 3,21           | 65,48    |
| 40006         | TRANSPORTE DE ENTULHOS                                                                  | 27,21 | m3km  | 102,000    | 2,73           | 278,46   |
| 40015         | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)         | 27,21 | m3    | 554,625    | 8,95           | 4.963,89 |
| 40085         | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)          | 27,21 | m3    | 28,000     | 27,19          | 761,32   |
| 41295         | CORTA-RIO                                                                               | 27,21 | m3    | 84,000     | 10,40          | 873,60   |
| 40145         | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3    | 48,400     | 2,56           | 123,90   |
| 40315         | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                                 | 27,21 | m3    | 14,000     | 5,43           | 76,02    |
| 40320         | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)                                              | 27,21 | m3km  | 140,000    | 3,02           | 422,80   |
| 40120         | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO                                                 | 27,21 | m2    | 397,750    | 0,50           | 198,87   |
| 40130         | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO                                                    | 27,21 | m2    | 56,000     | 0,52           | 29,12    |
| 40102         | COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                      | 27,21 | m3    | 302,600    | 9,50           | 2.874,70 |
| 40101         | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                    | 27,21 | m3    | 141,100    | 6,84           | 965,12   |
| 40105         | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                             | 27,21 | m3    | 11,200     | 11,88          | 133,05   |

|       |                                                                                         |       |      |           |        |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
|       | <b>CORPO DE BUEIRO</b>                                                                  |       |      |           |        |           |
| 45030 | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3   | 12,000    | 209,65 | 2.515,80  |
| 41294 | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3   | 4,000     | 163,83 | 655,32    |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 3,700     | 539,37 | 1.995,66  |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 1.637,338 | 16,33  | 26.737,72 |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 157,314   | 107,23 | 16.868,78 |
| 45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO                                                                 | 27,21 | m3   | 90,000    | 75,75  | 6.817,50  |
| 45166 | CONCRETO FCK=30 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 26,400    | 625,28 | 16.507,39 |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                          | 27,21 | TKM  | 4.032,359 | 0,90   | 3.629,12  |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                       | 27,21 | m3km | 6.092,109 | 1,47   | 8.955,40  |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-3/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

|       |                                            |       |     |         |      |          |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----|---------|------|----------|
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO    | 27,21 | tkm | 612,364 | 0,90 | 551,12   |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA            | 27,21 | tkm | 0,770   | 0,90 | 0,69     |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27,21 | tkm | 917,794 | 1,76 | 1.615,31 |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO        | 27,21 | tkm | 121,490 | 1,76 | 213,82   |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                | 27,21 | tkm | 219,914 | 1,76 | 387,04   |

|                       |                                                                                         |       |      |            |        |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------|-----------|
| <b>BOCA DE BUEIRO</b> |                                                                                         |       |      |            |        |           |
| 45030                 | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3   | 23,707     | 209,65 | 4.970,17  |
| 41294                 | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3   | 7,902      | 163,83 | 1.294,58  |
| 45050                 | CONCRETO FCK=15 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 3,926      | 539,37 | 2.117,56  |
| 45145                 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 107,454    | 107,23 | 11.522,29 |
| 45166                 | CONCRETO FCK=30 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 49,419     | 625,28 | 30.900,71 |
| 45155                 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 3.104,911  | 16,33  | 50.703,19 |
| 45140                 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO                                                                 | 27,21 | m3   | 91,000     | 75,75  | 6.893,25  |
| 40102                 | COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                      | 27,21 | m3   | 17,325     | 9,50   | 164,58    |
| 40450                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                          | 27,21 | TKM  | 7.223,589  | 0,90   | 6.501,23  |
| 40455                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                       | 27,21 | m3km | 11.184,653 | 1,47   | 16.441,43 |
| 40453                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                                                         | 27,21 | tkm  | 0,609      | 0,90   | 0,54      |
| 40451                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                                                 | 27,21 | tkm  | 1.161,236  | 0,90   | 1.045,11  |
| 40449                 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                              | 27,21 | tkm  | 1.644,142  | 1,76   | 2.893,68  |
| 47049                 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                                                             | 27,21 | tkm  | 174,037    | 1,76   | 306,30    |
| 47050                 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO                                                     | 27,21 | tkm  | 230,384    | 1,76   | 405,47    |

|                                          |                                                                                         |       |      |           |        |          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|----------|
| <b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b> |                                                                                         |       |      |           |        |          |
| 45410                                    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                             | 27,21 | m3   | 10,606    | 15,85  | 168,10   |
| 40145                                    | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3   | 10,606    | 2,56   | 27,15    |
| 41293                                    | APILOAMENTO MANUAL                                                                      | 27,21 | m2   | 53,034    | 6,56   | 347,90   |
| 45030                                    | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3   | 18,981    | 209,65 | 3.979,36 |
| 41294                                    | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3   | 4,847     | 163,83 | 794,08   |
| 45145                                    | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 18,807    | 107,23 | 2.016,67 |
| 45160                                    | CONCRETO FCK=20 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 9,007     | 569,68 | 5.131,10 |
| 40453                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                                                         | 27,21 | tkm  | 0,061     | 0,90   | 0,05     |
| 40455                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                       | 27,21 | m3km | 4.116,272 | 1,47   | 6.050,91 |
| 40450                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                          | 27,21 | TKM  | 1.068,806 | 0,90   | 961,92   |
| 47049                                    | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                                                             | 27,21 | tkm  | 3.854,069 | 1,76   | 6.783,16 |
| 40449                                    | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                              | 27,21 | tkm  | 243,268   | 1,76   | 428,15   |

|               |                                                                                         |       |      |         |          |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|-----------|
| <b>DESVIO</b> |                                                                                         |       |      |         |          |           |
| 40001         | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 50,000  | 0,68     | 34,00     |
| 40005         | CARGA DE ENTULHOS                                                                       | 27,21 | m3   | 10,000  | 3,21     | 32,10     |
| 40006         | TRANSPORTE DE ENTULHOS                                                                  | 27,21 | m3km | 50,000  | 2,73     | 136,50    |
| 40145         | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3   | 10,000  | 2,56     | 25,60     |
| 45465         | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M                                            | 27,21 | m    | 20,000  | 2.270,64 | 45.412,80 |
| 40015         | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)         | 27,21 | m3   | 292,937 | 8,95     | 2.621,78  |
| 40315         | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                                 | 27,21 | m3   | 12,500  | 5,43     | 67,87     |
| 40320         | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                             | 27,21 | m3km | 125,000 | 3,02     | 377,50    |
| 40120         | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO                                                 | 27,21 | m2   | 146,468 | 0,50     | 73,23     |
| 40130         | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO                                                    | 27,21 | m2   | 50,000  | 0,52     | 26,00     |
| 40101         | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                    | 27,21 | m3   | 135,000 | 6,84     | 923,40    |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202600005007112-3/2026 Data Orçamento : 12/03/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13  
Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/12/2025  
Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

|       |                               |       |     |            |      |           |
|-------|-------------------------------|-------|-----|------------|------|-----------|
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL            | 27,21 | m3  | 109,350    | 9,50 | 1.038,82  |
| 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27,21 | tkm | 12.350,700 | 0,95 | 11.733,16 |
| 40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS     | 27,21 | tkm | 2.430,827  | 1,85 | 4.497,02  |

|                            |                                     |       |    |        |        |           |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|----|--------|--------|-----------|
| <b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b> |                                     |       |    |        |        |           |
| 40850                      | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27,21 | m2 | 23,735 | 442,66 | 10.506,53 |

|                             |                                       |       |      |         |        |           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|
| <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b> |                                       |       |      |         |        |           |
| 42825                       | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO          | 27,21 | m3   | 12,935  | 833,09 | 10.776,01 |
| 40005                       | CARGA DE ENTULHOS                     | 27,21 | m3   | 12,935  | 3,21   | 41,52     |
| 40006                       | TRANSPORTE DE ENTULHOS                | 27,21 | m3km | 64,675  | 2,73   | 176,56    |
| 40145                       | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27,21 | m3   | 12,935  | 2,56   | 33,11     |
| 40870                       | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS         | 27,21 | m2   | 110,000 | 7,84   | 862,40    |
| 40805                       | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA        | 27,21 | M    | 20,000  | 16,38  | 327,60    |
| 40880                       | CONFORMAÇÃO DE TALUDE                 | 27,21 | m2   | 110,000 | 0,81   | 89,10     |

Total do Grupo : 353.381,69

| Cód. Auxiliar                                                     | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|------------|----------------|-------|
| <b>PONTOS 02, 04, 07 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0 M)</b> |         |     |       |            |                |       |

|                      |                                                                                         |       |      |           |        |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|-----------|
| <b>TERRAPLENAGEM</b> |                                                                                         |       |      |           |        |           |
| 40001                | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 356,000   | 0,68   | 242,08    |
| 40003                | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm                                      | 27,21 | un   | 71,000    | 51,41  | 3.650,11  |
| 40004                | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm                                    | 27,21 | un   | 45,000    | 128,55 | 5.784,75  |
| 40005                | CARGA DE ENTULHOS                                                                       | 27,21 | m3   | 130,404   | 3,21   | 418,59    |
| 40006                | TRANSPORTE DE ENTULHOS                                                                  | 27,21 | m3km | 652,020   | 2,73   | 1.780,01  |
| 40015                | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)         | 27,21 | m3   | 2.631,000 | 8,95   | 23.547,45 |
| 40085                | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)          | 27,21 | m3   | 178,000   | 27,19  | 4.839,82  |
| 41295                | CORTA-RIO                                                                               | 27,21 | m3   | 534,000   | 10,40  | 5.553,60  |
| 40145                | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3   | 308,404   | 2,56   | 789,51    |
| 40315                | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                                 | 27,21 | m3   | 89,000    | 5,43   | 483,27    |
| 40320                | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                             | 27,21 | m3km | 890,000   | 3,02   | 2.687,80  |
| 40120                | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO                                                 | 27,21 | m2   | 1.932,000 | 0,50   | 966,00    |
| 40130                | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO                                                    | 27,21 | m2   | 356,000   | 0,52   | 185,12    |
| 40102                | COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                      | 27,21 | m3   | 1.210,400 | 9,50   | 11.498,80 |
| 40101                | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                    | 27,21 | m3   | 894,400   | 6,84   | 6.117,69  |
| 40105                | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                             | 27,21 | m3   | 71,200    | 11,88  | 845,85    |

|                        |                                                                                         |       |    |            |        |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|--------|------------|
| <b>CORPO DE BUEIRO</b> |                                                                                         |       |    |            |        |            |
| 45030                  | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3 | 86,400     | 209,65 | 18.113,76  |
| 41294                  | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3 | 28,800     | 163,83 | 4.718,30   |
| 45050                  | CONCRETO FCK=15 MPA                                                                     | 27,21 | m3 | 27,600     | 539,37 | 14.886,61  |
| 45155                  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg | 16.253,564 | 16,33  | 265.420,70 |
| 45145                  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2 | 986,508    | 107,23 | 105.783,25 |
| 45140                  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO                                                                 | 27,21 | m3 | 720,000    | 75,75  | 54.540,00  |
| 45166                  | CONCRETO FCK=30 MPA                                                                     | 27,21 | m3 | 184,000    | 625,28 | 115.051,52 |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202600005007112-3/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13  
Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/12/2025  
Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

|       |                                                |       |      |            |      |           |
|-------|------------------------------------------------|-------|------|------------|------|-----------|
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27,21 | TKM  | 28.300,451 | 0,90 | 25.470,40 |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS              | 27,21 | m3km | 53.855,960 | 1,47 | 79.168,26 |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO        | 27,21 | tkm  | 6.078,832  | 0,90 | 5.470,94  |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                | 27,21 | tkm  | 5,272      | 0,90 | 4,74      |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER     | 27,21 | tkm  | 5.827,201  | 1,76 | 10.255,87 |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO            | 27,21 | tkm  | 1.091,020  | 1,76 | 1.920,19  |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                    | 27,21 | tkm  | 1.361,173  | 1,76 | 2.395,66  |

|                       |                                                                                         |       |      |            |        |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------|------------|
| <b>BOCA DE BUEIRO</b> |                                                                                         |       |      |            |        |            |
| 45030                 | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3   | 136,687    | 209,65 | 28.656,42  |
| 41294                 | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3   | 45,562     | 163,83 | 7.464,42   |
| 45050                 | CONCRETO FCK=15 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 23,988     | 539,37 | 12.938,40  |
| 45145                 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 484,536    | 107,23 | 51.956,79  |
| 45166                 | CONCRETO FCK=30 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 251,258    | 625,28 | 157.106,60 |
| 45155                 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 15.967,032 | 16,33  | 260.741,63 |
| 45140                 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO                                                                 | 27,21 | m3   | 364,000    | 75,75  | 27.573,00  |
| 40102                 | COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                      | 27,21 | m3   | 69,300     | 9,50   | 658,35     |
| 40450                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                          | 27,21 | TKM  | 37.162,334 | 0,90   | 33.446,10  |
| 40455                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                       | 27,21 | m3km | 74.903,333 | 1,47   | 110.107,89 |
| 40453                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                                                         | 27,21 | tkm  | 2,618      | 0,90   | 2,35       |
| 40451                 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO                                                 | 27,21 | tkm  | 5.971,669  | 0,90   | 5.374,50   |
| 40449                 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                              | 27,21 | tkm  | 7.651,907  | 1,76   | 13.467,35  |
| 47049                 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                                                             | 27,21 | tkm  | 676,122    | 1,76   | 1.189,97   |
| 47050                 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO                                                     | 27,21 | tkm  | 1.071,787  | 1,76   | 1.886,34   |

|                                          |                                                                                         |       |      |            |        |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|--------|-----------|
| <b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b> |                                                                                         |       |      |            |        |           |
| 45410                                    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                             | 27,21 | m3   | 57,178     | 15,85  | 906,27    |
| 40145                                    | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3   | 57,178     | 2,56   | 146,37    |
| 41293                                    | APILOAMENTO MANUAL                                                                      | 27,21 | m2   | 285,890    | 6,56   | 1.875,43  |
| 45030                                    | LASTRO DE PEDRA                                                                         | 27,21 | m3   | 102,320    | 209,65 | 21.451,38 |
| 41294                                    | LASTRO DE BRITA                                                                         | 27,21 | m3   | 26,130     | 163,83 | 4.280,87  |
| 45145                                    | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 101,385    | 107,23 | 10.871,51 |
| 45160                                    | CONCRETO FCK=20 MPA                                                                     | 27,21 | m3   | 48,540     | 569,68 | 27.652,26 |
| 40453                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA                                                         | 27,21 | tkm  | 0,332      | 0,90   | 0,29      |
| 40455                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS                                                       | 27,21 | m3km | 27.688,006 | 1,47   | 40.701,36 |
| 40450                                    | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                          | 27,21 | TKM  | 5.759,950  | 0,90   | 5.183,95  |
| 47049                                    | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                                                             | 27,21 | tkm  | 23.452,411 | 1,76   | 41.276,24 |
| 40449                                    | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER                                              | 27,21 | tkm  | 1.186,002  | 1,76   | 2.087,36  |

|               |                                                                                         |       |      |           |          |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------|------------|
| <b>DESVIO</b> |                                                                                         |       |      |           |          |            |
| 40001         | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 260,000   | 0,68     | 176,80     |
| 40005         | CARGA DE ENTULHOS                                                                       | 27,21 | m3   | 52,000    | 3,21     | 166,92     |
| 40006         | TRANSPORTE DE ENTULHOS                                                                  | 27,21 | m3km | 260,000   | 2,73     | 709,80     |
| 40145         | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA                                                   | 27,21 | m3   | 52,000    | 2,56     | 133,12     |
| 45465         | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M                                            | 27,21 | m    | 120,000   | 2.270,64 | 272.476,80 |
| 40015         | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)         | 27,21 | m3   | 1.359,250 | 8,95     | 12.165,28  |
| 40315         | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                                 | 27,21 | m3   | 65,000    | 5,43     | 352,95     |
| 40320         | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)                                             | 27,21 | m3km | 650,000   | 3,02     | 1.963,00   |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202600005007112-3/2026 Data Orçamento : 12/03/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13  
Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Data Base : 01/12/2025

|       |                                         |       |     |            |      |           |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----|------------|------|-----------|
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27,21 | m2  | 679,625    | 0,50 | 339,81    |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO    | 27,21 | m2  | 260,000    | 0,52 | 135,20    |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL    | 27,21 | m3  | 702,000    | 6,84 | 4.801,68  |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL                      | 27,21 | m3  | 437,400    | 9,50 | 4.155,30  |
| 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS           | 27,21 | tkm | 74.104,205 | 0,95 | 70.398,99 |
| 40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS               | 27,21 | tkm | 13.194,283 | 1,85 | 24.409,42 |

|       |                                     |       |    |        |        |           |
|-------|-------------------------------------|-------|----|--------|--------|-----------|
|       | <b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>          |       |    |        |        |           |
| 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27,21 | m2 | 94,940 | 442,66 | 42.026,14 |

|       |                                       |       |      |         |        |           |
|-------|---------------------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|
|       | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>           |       |      |         |        |           |
| 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO          | 27,21 | m3   | 51,741  | 833,09 | 43.104,90 |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS                     | 27,21 | m3   | 51,741  | 3,21   | 166,08    |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS                | 27,21 | m3km | 258,705 | 2,73   | 706,26    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27,21 | m3   | 51,741  | 2,56   | 132,45    |
| 40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS         | 27,21 | m2   | 440,000 | 7,84   | 3.449,60  |
| 40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA        | 27,21 | M    | 80,000  | 16,38  | 1.310,40  |
| 40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE                 | 27,21 | m2   | 440,000 | 0,81   | 356,40    |

Total do Grupo : 2.125.231,35

Total do Orçamento : 3.128.257,21



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202600005007112-3/2026 Data Orçamento : 12/03/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13  
Versão : NOVA CRIXÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/12/2025  
Observação : BSCC 3,00X3,00 PONTO 08; BDCC 3,0X3,0 PONTOS 02, 04, 07 E 10 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

| Discriminação                                              | Percentual | Preço        | Preço/un   |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES                                      | 9,3401     | 292.183,13   | 58.436,62  |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                        | 11,4268    | 357.461,04   | 71.492,20  |
| PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)               | 11,2965    | 353.381,69   | 70.676,33  |
| PONTOS 02, 04, 07 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0 M) | 67,9366    | 2.125.231,35 | 425.046,27 |
| Total geral                                                | 100,0000   | 3.128.257,21 | 625.651,42 |