



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	69.081,72	69.081,72
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81

Total do Grupo : 304.545,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	350.300,21	350.300,21

Total do Grupo : 350.300,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	50,000	0,68	34,00
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	10,000	51,41	514,10
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	128,55	771,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	18,007	3,21	57,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	90,035	2,73	245,79
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	428,500	8,95	3.835,07
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	25,000	27,19	679,75
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	75,000	10,40	780,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	43,007	2,56	110,09
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,500	5,43	67,87
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	125,000	3,02	377,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	310,666	0,50	155,33
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	50,000	0,52	26,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	221,000	9,50	2.099,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	121,800	6,84	833,11
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	10,000	11,88	118,80

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,200	209,65	2.138,43
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,400	163,83	557,02
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,100	539,37	1.672,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.230,868	16,33	20.100,07



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	130,314	107,23	13.973,57
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	62,500	75,75	4.734,37
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	16,700	625,28	10.442,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.519,899	0,90	2.267,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.402,869	1,47	9.412,21
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	572,353	0,90	515,11
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	171,515	0,90	154,36
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	8,884	1,76	15,63
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,353	1,76	2,38
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,556	1,76	4,49

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	17,681	209,65	3.706,82
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,893	163,83	965,45
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,921	539,37	1.575,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	77,564	107,23	8.317,18
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	30,432	625,28	19.028,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.038,488	16,33	33.288,50
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	68,000	75,75	5.151,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	12,750	9,50	121,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.309,367	0,90	3.878,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.897,525	1,47	16.019,36
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	126,805	0,90	114,12
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	947,896	0,90	853,10
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	15,193	1,76	26,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,890	1,76	3,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,242	1,76	3,94

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	9,228	15,85	146,26
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	9,228	2,56	23,62
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	46,144	6,56	302,70
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	16,515	209,65	3.462,36
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,217	163,83	690,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,364	107,23	1.754,71
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	7,837	569,68	4.464,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	15,239	0,90	13,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.236,785	1,47	7.698,07
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	890,032	0,90	801,02
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	72,689	1,76	127,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	3,137	1,76	5,52

DESVIO



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	50,000	0,68	34,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	10,000	3,21	32,10
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	50,000	2,73	136,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,000	2,56	25,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	20,000	2.270,64	45.412,80
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	292,937	8,95	2.621,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,500	5,43	67,87
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	125,000	3,02	377,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	146,468	0,50	73,23
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	50,000	0,52	26,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	135,000	6,84	923,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	109,350	9,50	1.038,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.168,102	0,95	14.409,69
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	36,036	1,85	66,66

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	23,735	442,66	10.506,53

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,935	833,09	10.776,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,935	3,21	41,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,675	2,73	176,56
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,935	2,56	33,11
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	100,000	7,84	784,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,38	327,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	100,000	0,81	81,00

Total do Grupo : 277.212,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	155,000	0,68	105,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	31,000	51,41	1.593,71
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	19,000	128,55	2.442,45
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	56,214	3,21	180,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	281,070	2,73	767,32
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.029,000	8,95	9.209,55
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	77,500	27,19	2.107,22
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	232,500	10,40	2.418,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	133,714	2,56	342,30



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	38,750	5,43	210,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	387,500	3,02	1.170,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	763,500	0,50	381,75
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	155,000	0,52	80,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	442,000	9,50	4.199,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	381,200	6,84	2.607,40
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	31,000	11,88	368,28

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	36,300	209,65	7.610,29
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,100	163,83	1.982,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,500	539,37	6.202,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	6.010,262	16,33	98.147,57
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	409,254	107,23	43.884,30
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	250,000	75,75	18.937,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	58,400	625,28	36.516,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	8.880,393	0,90	7.992,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	25.084,367	1,47	36.874,01
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.794,771	0,90	2.515,29
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	581,758	0,90	523,58
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	572,102	1,76	1.006,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	120,806	1,76	212,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	158,446	1,76	278,86

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	50,590	209,65	10.606,19
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,863	163,83	2.762,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,850	539,37	4.773,42
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	180,248	107,23	19.327,99
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	77,056	625,28	48.181,57
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.330,680	16,33	87.050,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	136,000	75,75	10.302,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	25,500	9,50	242,25
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	11.062,219	0,90	9.955,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	32.368,502	1,47	47.581,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	277,004	0,90	249,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.478,766	0,90	2.230,88
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	712,662	1,76	1.254,28
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	75,444	1,76	132,78
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	585,000	1,76	1.029,60

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	24,668	15,85	390,98
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	24,668	2,56	63,15
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	123,342	6,56	809,12



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	44,144	209,65	9.254,78
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	11,273	163,83	1.846,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	43,740	107,23	4.690,24
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	20,948	569,68	11.933,65
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	40,733	0,90	36,65
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.486,223	1,47	22.764,74
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.379,022	0,90	2.141,11
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3.927,833	1,76	6.912,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	153,263	1,76	269,74

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,68	68,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	20,000	3,21	64,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	100,000	2,73	273,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,000	2,56	51,20
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	40,000	2.270,64	90.825,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	585,875	8,95	5.243,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	25,000	5,43	135,75
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	250,000	3,02	755,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	292,937	0,50	146,46
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	270,000	6,84	1.846,80
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	218,700	9,50	2.077,65
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	30.336,204	0,95	28.819,39
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.316,971	1,85	2.436,39

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	47,470	442,66	21.013,07

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	25,870	833,09	21.552,03
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	25,870	3,21	83,04
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	129,350	2,73	353,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,870	2,56	66,22
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	200,000	7,84	1.568,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,38	655,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	200,000	0,81	162,00

Total do Grupo : 775.911,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 06 E 09 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)					

	TERRAPLENAGEM
--	---------------



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	112,000	0,68	76,16
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	22,000	51,41	1.131,02
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	14,000	128,55	1.799,70
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,800	3,21	130,96
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,000	2,73	556,92
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.109,250	8,95	9.927,78
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	56,000	27,19	1.522,64
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	168,000	10,40	1.747,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	96,800	2,56	247,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	28,000	5,43	152,04
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	280,000	3,02	845,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	795,500	0,50	397,75
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	112,000	0,52	58,24
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	605,200	9,50	5.749,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	282,200	6,84	1.930,24
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	22,400	11,88	266,11

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	24,000	209,65	5.031,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,000	163,83	1.310,64
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	7,400	539,37	3.991,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.274,676	16,33	53.475,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	314,628	107,23	33.737,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	75,75	13.635,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	52,800	625,28	33.014,78
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	7.718,380	0,90	6.946,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	21.808,729	1,47	32.058,83
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.522,724	0,90	1.370,45
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	437,458	0,90	393,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	984,588	1,76	1.732,87
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	130,332	1,76	229,38
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	235,919	1,76	415,21

	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	47,415	209,65	9.940,55
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	15,805	163,83	2.589,33
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	7,852	539,37	4.235,13
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	214,908	107,23	23.044,58
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	98,839	625,28	61.802,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	6.209,823	16,33	101.406,40



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	182,000	75,75	13.786,50
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	34,650	9,50	329,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	13.826,879	0,90	12.444,19
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	40.039,862	1,47	58.858,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	346,199	0,90	311,57
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.887,567	0,90	2.598,81
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.763,813	1,76	3.104,31
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	186,703	1,76	328,59
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	247,150	1,76	434,98

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	21,213	15,85	336,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	21,213	2,56	54,30
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	106,068	6,56	695,80
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	37,962	209,65	7.958,73
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,694	163,83	1.588,16
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	37,615	107,23	4.033,45
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	18,014	569,68	10.262,21
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	35,029	0,90	31,52
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.735,564	1,47	21.661,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.045,813	0,90	1.841,23
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7.400,504	1,76	13.024,88
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	260,972	1,76	459,31

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,68	68,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	20,000	3,21	64,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	100,000	2,73	273,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,000	2,56	51,20
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	40,000	2.270,64	90.825,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	585,875	8,95	5.243,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	25,000	5,43	135,75
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	250,000	3,02	755,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	292,937	0,50	146,46
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	270,000	6,84	1.846,80
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	218,700	9,50	2.077,65
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	30.336,204	0,95	28.819,39
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.607,734	1,85	4.824,30

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	47,470	442,66	21.013,07

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	25,870	833,09	21.552,03
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	25,870	3,21	83,04



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	129,350	2,73	353,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,870	2,56	66,22
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	220,000	7,84	1.724,80
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,38	655,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	220,000	0,81	178,20

Total do Grupo : 751.853,34

Total do Orçamento : 2.459.822,61



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-5/2026 Data Orçamento : 12/03/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : NOVO PLANALTO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/12/2025
Observação : BSCC 2,50X2,50 PONTO 02; BDCC 2,50X2,50 PONTOS 03 E 04; BSCC 3,00X3,00 PONTOS 06 E 09 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	12,3807	304.545,53	60.909,10
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,2409	350.300,21	70.060,04
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	11,2696	277.212,47	55.442,49
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)	31,5434	775.911,06	155.182,21
PONTOS 06 E 09 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M)	30,5654	751.853,34	150.370,66
Total geral	100,0000	2.459.822,61	491.964,50