

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA PROPRIA		0,00%	0,00%	

CPU16152 DEMOLIÇÃO DE GRADIL METÁLICO (M2)						
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,53890000	R\$ 15,69
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,91270000	R\$ 18,55
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,24
					VALOR:	34,24
					VALOR BDI (25.07%):	8,58
					VALOR COM BDI:	42,82

CPU6229 ALUGUEL DE CASA COM MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO EM PEQUENAS CIDADES (MÊS)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	MAT6227	MÊS	3530,79	1,00000000	R\$ 3.530,79
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	MAT6228	MÊS	373,06	1,00000000	R\$ 373,06
				TOTAL Material:	R\$ 3.903,85
				VALOR:	3.903,85
				VALOR BDI (25.07%):	978,69
				VALOR COM BDI:	4.882,54

CPU16261 BRISE MODELO LINEAR (HORIZONTAL COM ÂNGULO FIXO DE 45°, BORDA ARREDONDADA, EM ALUMÍNIO OU GALVALUME/AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA AMARELA (RAL 1004) (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BRISE MODELO LINEAR (HORIZONTAL COM ÂNGULO FIXO DE 45°, BORDA ARREDONDADA, EM ALUMÍNIO OU GALVALUME/AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA AMARELA (RAL 1004) - INSTALADO	MAT16260	M2	781,03	1,00000000	R\$ 781,03
				TOTAL Material:	R\$ 781,03
				VALOR:	781,03
				VALOR BDI (25.07%):	195,80
				VALOR COM BDI:	976,83

CPU16330 PORTÃO DE GIRO, 02 FOLHAS, C/ CHAPA DE AÇO A36 Nº18, COM FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO (STAM 701/100 - PRETO FOSCO OU EQUIVALENTE, PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COR BRANCO FOSCO - P11 - 2,00 X 2,10 (M2)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	2256	un	22,66	0,37040000	R\$ 8,39
CANTONEIRA 50X50 CH.16	2765	Kg	9,37	1,80740000	R\$ 16,93
CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	2802	Kg	11,42	14,40630000	R\$ 164,51
CHAPA PERFILADA Nº 18	2372	Kg	8,34	8,50000000	R\$ 70,89
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	1334	un	11,14	0,03320000	R\$ 0,36
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	1264	un	11,38	0,05950000	R\$ 0,67
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NUMERO 2	2818	un	25,46	0,74070000	R\$ 18,85
ELETRODO 2.5 OK	2246	Kg	25,52	0,14090000	R\$ 3,59
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	2893	un	115,42	1,00000000	R\$ 115,42
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	2529	un	8,39	0,37040000	R\$ 3,10
LIXA PARA FERRO Nº 100	1672	un	3,39	0,29760000	R\$ 1,00
MASSA PLASTICA	2417	Kg	33,69	0,23810000	R\$ 8,02
				TOTAL Material:	R\$ 411,73

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,19790000	R\$ 34,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,28320000	R\$ 26,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 60,97
					VALOR:	472,70
					VALOR BDI (25.07%):	118,50
					VALOR COM BDI:	591,20

CPU16331 PORTÃO DE GIRO, 01 FOLHA, C/ CHAPA DE AÇO A36 Nº18, PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COR TURQUEZA - P12 - 1,20 X 2,10 (M2)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	2256	un	22,66	0,37040000	R\$ 8,39
CANTONEIRA 50X50 CH.16	2765	Kg	9,37	1,80740000	R\$ 16,93
CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	2802	Kg	11,42	14,40630000	R\$ 164,51
CHAPA PERFILADA Nº 18	2372	Kg	8,34	8,50000000	R\$ 70,89
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	1334	un	11,14	0,03320000	R\$ 0,36
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	1264	un	11,38	0,05950000	R\$ 0,67
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NUMERO 2	2818	un	25,46	0,74070000	R\$ 18,85
ELETRODO 2.5 OK	2246	Kg	25,52	0,14090000	R\$ 3,59

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO						

FABRICAÇÃO / MONTAGEM	2893	un	115,42	1,00000000	R\$ 115,42
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	2529	un	8,39	0,37040000	R\$ 3,10
LIXA PARA FERRO Nº 100	1672	un	3,39	0,29760000	R\$ 1,00
MASSA PLASTICA	2417	Kg	33,69	0,23810000	R\$ 8,02

				TOTAL Material:	R\$ 411,73
--	--	--	--	-----------------	------------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,19790000	R\$ 34,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,28320000	R\$ 26,08

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 60,97
					VALOR:	472,70
					VALOR BDI (25.07%):	118,50
					VALOR COM BDI:	591,20

CPU16332 PORTÃO BASCULANTE C/ CHAPA DE AÇO A36 Nº18, SISTEMA CONTRAPESO DIMENSIONADA P/ O TAMANHO DO PORTÃO, PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COR BRANCO FOSCO - P13 - 3,50 X 2,30 (M2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	2256	un	22,66	0,37040000	R\$ 8,39
CANTONEIRA 50X50 CH.16	2765	Kg	9,37	1,80740000	R\$ 16,93
CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	2802	Kg	11,42	14,40630000	R\$ 164,51
CHAPA PERFILADA Nº 18	2372	Kg	8,34	8,50000000	R\$ 70,89
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	1334	un	11,14	0,03320000	R\$ 0,36
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	1264	un	11,38	0,05950000	R\$ 0,67
ELETRODO 2.5 OK	2246	Kg	25,52	0,14090000	R\$ 3,59
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	2893	un	115,42	1,00000000	R\$ 115,42
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	2529	un	8,39	0,37040000	R\$ 3,10
LIXA PARA FERRO Nº 100	1672	un	3,39	0,29760000	R\$ 1,00
MASSA PLASTICA	2417	Kg	33,69	0,23810000	R\$ 8,02
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	MAT16760	KG	11,22	12,00000000	R\$ 134,64

				TOTAL Material:	R\$ 527,52
--	--	--	--	-----------------	------------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,19790000	R\$ 34,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,28320000	R\$ 26,08

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 60,97
					VALOR:	588,49
					VALOR BDI (25.07%):	147,53
					VALOR COM BDI:	736,02

CPU16336 PORTÃO DE CORRER SUSPENSO C/ GUIA AÉREO (2 ROLAMENTOS) EM CHAPA AÇO A36 Nº18, PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COR BARNCO FOSCO - P14 - 1,50 X 2,00 (M2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	2256	un	22,66	0,37040000	R\$ 8,39
CANTONEIRA 50X50 CH.16	2765	Kg	9,37	1,80740000	R\$ 16,93
CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	2802	Kg	11,42	14,40630000	R\$ 164,51
CHAPA PERFILADA Nº 18	2372	Kg	8,34	8,50000000	R\$ 70,89
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	1334	un	11,14	0,03320000	R\$ 0,36
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	1264	un	11,38	0,05950000	R\$ 0,67
ELETRODO 2.5 OK	2246	Kg	25,52	0,14090000	R\$ 3,59
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	2893	un	115,42	1,00000000	R\$ 115,42
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	2529	un	8,39	0,37040000	R\$ 3,10
LIXA PARA FERRO Nº 100	1672	un	3,39	0,29760000	R\$ 1,00
MASSA PLASTICA	2417	Kg	33,69	0,23810000	R\$ 8,02

				TOTAL Material:	R\$ 392,88
--	--	--	--	-----------------	------------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,19790000	R\$ 34,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,28320000	R\$ 26,08

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 60,97
--	--	--	--	--	--------------------	-----------

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	CPU16761	M	105,13	0,50000000	R\$ 52,56

				TOTAL Serviço:	R\$ 52,56
				VALOR:	506,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (25.07%):	126,95
VALOR COM BDI:	633,36

CPU9191 VIGIA NOTURNO (MÊS)						
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
VIGIA NOTURNO	MO9190	R\$ 1.775,88	R\$ 4.166,56	130,01	1,00000000	R\$ 4.166,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4.166,56
					VALOR:	4.166,56
					VALOR BDI (25.07%):	1.044,55
					VALOR COM BDI:	5.211,11

CPU16340 BATE RODAS COM COMPRIMENTO DE 1,50M, EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR AMARELO (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
BATE RODAS COM COMPRIMENTO DE 1,50M, EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR AMARELO	MAT16339	UN	278,08		1,00000000	R\$ 278,08
					TOTAL Material:	R\$ 278,08
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,78140000	R\$ 17,37
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,17210000	R\$ 34,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,51
					VALOR:	329,59
					VALOR BDI (25.07%):	82,62
					VALOR COM BDI:	412,21

CPU16272 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO FCK 25 MPA (M)						
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,10300000	R\$ 32,13
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,33000000	R\$ 27,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,16
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	051030	m3	540,58		0,08600000	R\$ 46,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,48
					VALOR:	105,64
					VALOR BDI (25.07%):	26,48
					VALOR COM BDI:	132,12

CPU16272 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO FCK 25 MPA (M)						
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,10300000	R\$ 32,13
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,33000000	R\$ 27,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,16
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	051030	m3	540,58		0,08600000	R\$ 46,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,48
					VALOR:	105,64
					VALOR BDI (25.07%):	26,48
					VALOR COM BDI:	132,12

CPU16272 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO FCK 25 MPA (M)						
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,10300000	R\$ 32,13
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,33000000	R\$ 27,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,16
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	051030	m3	540,58		0,08600000	R\$ 46,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 46,48
					VALOR:	105,64
					VALOR BDI (25.07%):	26,48
					VALOR COM BDI:	132,12

CPU16367 ARMAÇÃO DO SISTEMA LAJE/RAMPA EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138 (kg)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ARAME RECOZIDO 18 BWG	0102	Kg	12,45		0,01142860	R\$ 0,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA PROPRIA		0,00%	0,00%	

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SNP39315	un	0,33	0,99750000	R\$ 0,32
TELA SOLDADA Q138	2747	m2	17,67	0,51948050	R\$ 9,17
				TOTAL Material:	R\$ 9,63

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,00141640	R\$ 0,03
ARMADOR	0006	R\$ 11,56	R\$ 29,19	152,54	0,01049040	R\$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,33
					VALOR:	9,96
					VALOR BDI (25.07%):	2,49
					VALOR COM BDI:	12,45

CPU16415 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA E PREENCHIMENTO DE GRAUTE EM 1 FURO A CADA 2 BLOCOS (1 DOS 4 FUROS) (m2)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SNP654	un	5,01	13,60000000	R\$ 68,13	
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SNP37395	C	39,59	0,01000000	R\$ 0,39	
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SNP34547	M	2,6	0,42000000	R\$ 1,09	
				TOTAL Material:	R\$ 69,61	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,56500000	R\$ 12,55
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,13000000	R\$ 32,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,46
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	CPU16450	M3	543,88	0,01280000	R\$ 6,96	
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	CPU16463	m3	361,06	0,00353330	R\$ 1,27	
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,23	
				VALOR:	123,30	
				VALOR BDI (25.07%):	30,91	
				VALOR COM BDI:	154,21	

CPU16367 ARMAÇÃO DO SISTEMA LAJE/RAMPA EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138 (kg)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
ARAME RECOZIDO 18 BWG	0102	Kg	12,45	0,01142860	R\$ 0,14	
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SNP39315	un	0,33	0,99750000	R\$ 0,32	
TELA SOLDADA Q138	2747	m2	17,67	0,51948050	R\$ 9,17	
				TOTAL Material:	R\$ 9,63	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,00141640	R\$ 0,03
ARMADOR	0006	R\$ 11,56	R\$ 29,19	152,54	0,01049040	R\$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,33
					VALOR:	9,96
					VALOR BDI (25.07%):	2,49
					VALOR COM BDI:	12,45

CPU16468 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA E PREENCHIMENTO DE GRAUTE EM 1 FURO A CADA 2 BLOCOS (1 DOS 4 FUROS). (m2)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SNP651	UN	4,05	13,60000000	R\$ 55,08	
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SNP37395	C	39,59	0,01000000	R\$ 0,39	
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SNP34547	M	2,6	0,42000000	R\$ 1,09	
				TOTAL Material:	R\$ 56,56	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,50000000	R\$ 11,11
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,00000000	R\$ 29,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,24
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA PROPRIA		0,00%	0,00%	

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	CPU16450	M3	543,88	0,01020000	R\$ 5,54
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	CPU16463	m3	361,06	0,00961540	R\$ 3,47
				TOTAL Serviço:	R\$ 9,01
				VALOR:	105,81
				VALOR BDI (25.07%):	26,52
				VALOR COM BDI:	132,33

CPU16319 SPOT DE EMBURIR, AR111 12W - L5 (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
SPOT DE EMBURIR, AR111 12W - L5	MAT16318	un	41,17		1,00000000	R\$ 41,17
					TOTAL Material:	R\$ 41,17
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,10000000	R\$ 24,45
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,10000000	R\$ 32,43
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,88
					VALOR:	98,05
					VALOR BDI (25.07%):	24,58
					VALOR COM BDI:	122,63

CPU16649 REFLETOR LED EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR, DIM.: 162X130MM, 4.100K, 100W, 7.800LM, IP66 (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	3321	un	2,91		0,04200000	R\$ 0,12
REFLETOR LED EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR, DIM.: 162X130MM, 4.100K, 100W, 7.800LM, IP66 - L6	MAT16648	UN	65,08		1,00000000	R\$ 65,08
					TOTAL Material:	R\$ 65,20
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,72890000	R\$ 16,20
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,72890000	R\$ 21,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,69
					VALOR:	102,89
					VALOR BDI (25.07%):	25,79
					VALOR COM BDI:	128,68

CPU16662 LUMINÁRIA SOBREPOR RECUADA QUADRADA COM UMA LÂMPADA DICRÓICA AR70 (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
LÂMPADA DICRÓICA AR70, 24°, 4,7W, 4000K, 340 LM	MAT16651	un	50,12		1,00000000	R\$ 50,12
LUMINÁRIA SOBREPOR RECUADA QUADRADA PARA LÂMPADA DICROICA AR70, 24°, 4,7W, 4000K, 340LM, ACABAMENTO BRANCO	MAT16650	un	70,32		1,00000000	R\$ 70,32
					TOTAL Material:	R\$ 120,44
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20054400	R\$ 4,45
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,64174080	R\$ 18,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,37
					VALOR:	143,81
					VALOR BDI (25.07%):	36,05
					VALOR COM BDI:	179,86

CPU15528 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO TRIFÁSICA - 650X450X150, COM VISOR DE VIDRO (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO TRIFÁSICA - 650X450X150, COM VISOR DE VIDRO	MAT15504	un	502,89		1,00000000	R\$ 502,89
					TOTAL Material:	R\$ 502,89
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	2,00000000	R\$ 44,46
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	2,00000000	R\$ 58,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 103,44
					VALOR:	606,33
					VALOR BDI (25.07%):	152,00
					VALOR COM BDI:	758,33

CPU15564 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA PROPRIA		0,00%	0,00%	

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SNP34643	un	43,77	1,00000000	R\$ 43,77
				TOTAL Material:	R\$ 43,77

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,13840000	R\$ 4,03
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,10880000	R\$ 2,21

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	CPU15567	m3	294,29	0,01410000	R\$ 4,14
				TOTAL Serviço:	R\$ 4,14
				VALOR:	54,15
				VALOR BDI (25.07%):	13,57
				VALOR COM BDI:	67,72

CPU15569 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	MAT15568	un	319,2	1,00000000	R\$ 319,20
				TOTAL Material:	R\$ 319,20

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,50000000	R\$ 44,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,23
					VALOR:	363,43
					VALOR BDI (25.07%):	91,11
					VALOR COM BDI:	454,54

CPU15571 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN=300X300MM COM TAMPA DE FERRO FUNIDIDO (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	SNP41474	un	81,06	0,01410000	R\$ 1,14
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO	MAT15579	un	177,48	1,00000000	R\$ 177,48
				TOTAL Material:	R\$ 178,62

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,13840000	R\$ 4,03
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,10880000	R\$ 2,21

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	CPU15567	m3	294,29	1,00000000	R\$ 294,29
				TOTAL Serviço:	R\$ 294,29
				VALOR:	479,15
				VALOR BDI (25.07%):	120,12
				VALOR COM BDI:	599,27

CPU15581 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SNP2442	m	6,71	1,10000000	R\$ 7,38
				TOTAL Material:	R\$ 7,38

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,15110000	R\$ 3,35
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,15110000	R\$ 4,45
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,80
					VALOR:	15,18
					VALOR BDI (25.07%):	3,80
					VALOR COM BDI:	18,98

CPU15589 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SNP2446	m	4,79	1,10000000	R\$ 5,26

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

					TOTAL Material:	R\$ 5,26
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,09450000	R\$ 2,10
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,09450000	R\$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,88
					VALOR:	10,14
					VALOR BDI (25.07%):	2,54
					VALOR COM BDI:	12,68

CPU15597 TERMINAL ELÉTRICO PINO AGULHA PRÉ ISOLADO LIGA DE COBRE 0,5MM A 6,0MM (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
TERMINAL ELÉTRICO PINO AGULHA PRÉ ISOLADO LIGA DE COBRE 0,5MM A 6,0MM	MAT15510	un	0,42	1,00000000	R\$ 0,42	
				TOTAL Material:	R\$ 0,42	
				VALOR:	0,42	
				VALOR BDI (25.07%):	0,10	
				VALOR COM BDI:	0,52	

CPU15599 TERMINAL ELÉTRICO OLHAL PRÉ ISOLADO 2,5MM A 6,0MM (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
TERMINAL ELÉTRICO OLHAL PRÉ ISOLADO 2,5MM A 6,0MM	MAT15598	un	4,07	1,00000000	R\$ 4,07	
				TOTAL Material:	R\$ 4,07	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,10000000	R\$ 2,22
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,10000000	R\$ 2,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,16
					VALOR:	9,23
					VALOR BDI (25.07%):	2,31
					VALOR COM BDI:	11,54

CPU15605 PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 20A (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 20A	MAT15511	un	8,87	1,00000000	R\$ 8,87	
				TOTAL Material:	R\$ 8,87	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	19,20
					VALOR BDI (25.07%):	4,81
					VALOR COM BDI:	24,01

CPU15610 ARRUELA LISA D=3/8" (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
ARRUELA LISA D=3/8"	MAT15609	UN	0,11	1,00000000	R\$ 0,11	
				TOTAL Material:	R\$ 0,11	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,01000000	R\$ 0,22
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,01000000	R\$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,51
					VALOR:	0,62
					VALOR BDI (25.07%):	0,15
					VALOR COM BDI:	0,77

CPU12105 BUCHA DE NYLON S-4 (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SNP11945	un	0,06	1,00000000	R\$ 0,06	
				TOTAL Material:	R\$ 0,06	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,01600000	R\$ 0,47
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,01600000	R\$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,79
					VALOR:	0,85
					VALOR BDI (25.07%):	0,21

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	VALOR COM BDI:	1,06
--	----------------	------

CPU15617 PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE	MAT15616	un	0,52			1,00000000	R\$ 0,52
						TOTAL Material:	R\$ 0,52
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,01000000	R\$ 0,29	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,29	
					VALOR:	0,81	
					VALOR BDI (25.07%):	0,20	
					VALOR COM BDI:	1,01	

CPU15619 CHUMBADOR PARABOLT EM ACO ZINCADO, 1/4" x 3.1/4" (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARABOLT 6,3MMX82,5MM	2795	un	1,62		1,00000000	R\$ 1,62
					TOTAL Material:	R\$ 1,62
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,25000000	R\$ 5,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,08
					VALOR:	6,70
					VALOR BDI (25.07%):	1,67
					VALOR COM BDI:	8,37

CPU15654 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 75 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOP A OU SIMILAR) (m)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 75 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOP A OU SIMILAR)	MAT15653	m	24,18		1,00000000	R\$ 24,18
					TOTAL Material:	R\$ 24,18
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	34,51
					VALOR BDI (25.07%):	8,65
					VALOR COM BDI:	43,16

CPU15658 TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (m)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO	VALOR TOTAL
TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	MAT15657	m	25,84			1,00000000	R\$ 25,84
						TOTAL Material:	R\$ 25,84
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,06666000	R\$ 1,48	
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,06666000	R\$ 1,96	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,44	
					VALOR:	29,28	
					VALOR BDI (25.07%):	7,34	
					VALOR COM BDI:	36,62	

CPU15626 SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: M OPA OU SIMILAR) (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: M OPA OU SIMILAR)	MAT15625	un	3,44		1,00000000	R\$ 3,44
					TOTAL Material:	R\$ 3,44
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	13,77
					VALOR BDI (25.07%):	3,45
					VALOR COM BDI:	17,22

CPU15629 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM (m)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
----------	-------------	---------	----------------	--	---------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM	MAT15628	m	8,64	1,05000000	R\$ 9,07
--	----------	---	------	------------	----------

				TOTAL Material:	R\$ 9,07
--	--	--	--	-----------------	----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,50000000	R\$ 11,11
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,50000000	R\$ 14,74

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,85
					VALOR:	34,92
					VALOR BDI (25.07%):	8,75
					VALOR COM BDI:	43,67

CPU15631 GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)					
---	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	MAT15630	un	2,78	1,00000000	R\$ 2,78

				TOTAL Material:	R\$ 2,78
--	--	--	--	-----------------	----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	13,11
					VALOR BDI (25.07%):	3,28
					VALOR COM BDI:	16,39

CPU15663 TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO (m)					
---	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO	MAT15661	m	9,76	1,00000000	R\$ 9,76

				TOTAL Material:	R\$ 9,76
--	--	--	--	-----------------	----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	20,09
					VALOR BDI (25.07%):	5,03
					VALOR COM BDI:	25,12

CPU15632 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)					
--	--	--	--	--	--

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CPU15633	un	65,99	1,00000000	R\$ 65,99
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU15634	un	10,44	1,00000000	R\$ 10,44

				TOTAL Serviço:	R\$ 76,43
				VALOR:	76,43
				VALOR BDI (25.07%):	19,16
				VALOR COM BDI:	95,59

CPU16226 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK MODULAR DUPLA CONVERSÃO EXM33 15KVA, RACK 19", SAÍDA 220V (UN)					
--	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
NOBREAK MODULAR DUPLA CONVERSÃO EXM33 15KVA, RACK 19", SAÍDA 220V	MAT16225	UN	78266,33	1,00000000	R\$ 78.266,33

				TOTAL Material:	R\$ 78.266,33
				VALOR:	78.266,33
				VALOR BDI (20.86%):	16.326,35
				VALOR COM BDI:	94.592,68

CPU15937 COLUNA PLUS SLIM, 3M ACABAM. BRANCO DT 76440. DUTOTEC (un)					
---	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
COLUNA PLUS SLIM, 3M ACABAM. BRANCO DT 76440. DUTOTEC	MAT15934	un	1828,73	1,00000000	R\$ 1.828,73

				TOTAL Material:	R\$ 1.828,73
--	--	--	--	-----------------	--------------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,30000000	R\$ 8,84

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,84
					VALOR:	1.837,57
					VALOR BDI (25.07%):	460,67
					VALOR COM BDI:	2.298,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CPU16025 ACESSÓRIO 2NBR 20A , BRANCO DX 90002.22. DUDOTEC (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ACESSÓRIO 2NBR 20A , BRANCO DX 90002.22. DUDOTEC	MAT16024	UN	17,01		1,00000000	R\$ 17,01
					TOTAL Material:	R\$ 17,01
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,30000000	R\$ 8,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,84
					VALOR:	25,85
					VALOR BDI (25.07%):	6,48
					VALOR COM BDI:	32,33

CPU15941 LUVA DE ARREMATE. ACABAM. BRANCO DT 76940 DUTOTEC (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
LUVA DE ARREMATE. ACABAM. BRANCO DT 76940 DUTOTEC	MAT15940	un	33,95		1,00000000	R\$ 33,95
					TOTAL Material:	R\$ 33,95
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,30000000	R\$ 8,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,84
					VALOR:	42,79
					VALOR BDI (25.07%):	10,72
					VALOR COM BDI:	53,51

CPU15958 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 83KVA TRIFÁSICO, SILENCIADO E CABINADO COM QTA - INDICADO PARA EXPOSIÇÃO À CHUVA E SOL, COMPOSTO POR: QUADRO AUTOMATICO INCLUSO NA BASE COM CHAVE AUTOMATIZADA, CONTROLADOR ELETRÔNICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
GRUPO GERADOR DIESEL 83KVA TRIFÁSICO, SILENCIADO E CABINADO COM QTA - INDICADO PARA EXPOSIÇÃO À CHUVA E SOL, COMPOSTO POR: QUADRO AUTOMATICO INCLUSO NA BASE COM CHAVE AUTOMATIZADA, CONTROLADOR ELETRÔNICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO	MAT15957	un	109534,46	1,00000000	R\$ 109.534,46
				TOTAL Material:	R\$ 109.534,46
				VALOR:	109.534,46
				VALOR BDI (20.86%):	22.848,88
				VALOR COM BDI:	132.383,34

CPU15610 ARRUELA LISA D=3/8" (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ARRUELA LISA D=3/8"	MAT15609	UN	0,11		1,00000000	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,11
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,01000000	R\$ 0,22
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,01000000	R\$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,51
					VALOR:	0,62
					VALOR BDI (25.07%):	0,15
					VALOR COM BDI:	0,77

CPU15961 CABO DE FIBRA ÓPTICA INDOOR/OUTDOOR SINGLE(SM) 2 FO (9/125µm) (m)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
CABO DE FIBRA ÓPTICA INDOOR/OUTDOOR SINGLE(SM) 2 FO (9/125µm)	MAT15960	m	20,28		1,05000000	R\$ 21,29
					TOTAL Material:	R\$ 21,29
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,14000000	R\$ 3,11
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,14000000	R\$ 4,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,23
					VALOR:	28,52
					VALOR BDI (25.07%):	7,14
					VALOR COM BDI:	35,66

CPU15703 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SNP1872	un	1,36		1,00000000	R\$ 1,36
					TOTAL Material:	R\$ 1,36
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO			DATA :			BDI : 25,07%		
	LOCAL:				FONTES	VERSÃO	HORA	MES	UF	
	GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO				180,43%	134,62%	GO			
			PRÓPRIA			PROPRIA	0,00%	0,00%		

AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,29100000	R\$ 6,46
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,29100000	R\$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,04

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	CPU15701	m3	633,84	0,00090000	R\$ 0,57
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,57
				VALOR:	16,97
				VALOR BDI (25.07%):	4,25
				VALOR COM BDI:	21,22

CPU15964 CAMERA BULLET IP 30M VIP 3230 B STARLIGHT G3 (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAMERA BULLET IP 30M VIP 3230 B STARLIGHT G3	MAT15962	un	236,1	1,00000000	R\$ 236,10
				TOTAL Material:	R\$ 236,10

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,00000000	R\$ 29,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,49
					VALOR:	265,59
					VALOR BDI (25.07%):	66,58
					VALOR COM BDI:	332,17

CPU15968 CAMERA DOME IP 30M VIP 3230 D STARLIGHT G3 (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAMERA DOME IP 30M VIP 3230 D STARLIGHT G3	MAT15967	un	236,1	1,00000000	R\$ 236,10
				TOTAL Material:	R\$ 236,10

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,00000000	R\$ 29,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,49
					VALOR:	265,59
					VALOR BDI (25.07%):	66,58
					VALOR COM BDI:	332,17

CPU15619 CHUMBADOR PARABOLT EM ACO ZINCADO, 1/4" x 3.1/4" (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PARABOLT 6,3MMX82,5MM	2795	un	1,62	1,00000000	R\$ 1,62
				TOTAL Material:	R\$ 1,62

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,25000000	R\$ 5,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,08
					VALOR:	6,70
					VALOR BDI (25.07%):	1,67
					VALOR COM BDI:	8,37

CPU15719 CHUMBADOR PARABOLT EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3.3/4" (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SNP11964	un	2,28	1,00000000	R\$ 2,28
				TOTAL Material:	R\$ 2,28

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,25000000	R\$ 5,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,08
					VALOR:	7,36
					VALOR BDI (25.07%):	1,84
					VALOR COM BDI:	9,20

CPU12099 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNP11950	un	0,24	2,00000000	R\$ 0,48
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SNP2590	un	17,34	1,00000000	R\$ 17,34
				TOTAL Material:	R\$ 17,82

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,25500000	R\$ 5,66
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,25500000	R\$ 7,51

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SNP13348	un	1,53	33,60000000	R\$ 51,40
EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	SNP44336	un	2,88	1,00000000	R\$ 2,88
PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	MAT17124	un	0,42	16,80000000	R\$ 7,05
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SNP39997	un	0,29	16,80000000	R\$ 4,87
TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	SNP44027	un	1,09	4,00000000	R\$ 4,36
				TOTAL Material:	R\$ 70,56

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,25570000	R\$ 5,68
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,25570000	R\$ 7,54
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,22
					VALOR:	83,78
					VALOR BDI (25.07%):	21,00
					VALOR COM BDI:	104,78

CPU15631 GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	MAT15630	un	2,78		1,00000000	R\$ 2,78
					TOTAL Material:	R\$ 2,78
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	13,11
					VALOR BDI (25.07%):	3,28
					VALOR COM BDI:	16,39

CPU15629 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM (m)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM	MAT15628	m	8,64		1,05000000	R\$ 9,07
					TOTAL Material:	R\$ 9,07
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,50000000	R\$ 11,11
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,50000000	R\$ 14,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,85
					VALOR:	34,92
					VALOR BDI (25.07%):	8,75
					VALOR COM BDI:	43,67

CPU15740 PORCA PARA PARAFUSO 3/8" (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SNP4342	un	0,2		1,00000000	R\$ 0,20
					TOTAL Material:	R\$ 0,20
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,05000000	R\$ 1,11
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,05000000	R\$ 1,47
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,58
					VALOR:	2,78
					VALOR BDI (25.07%):	0,69
					VALOR COM BDI:	3,47

CPU15974 ACCESS POINT, INSTALAÇÃO NO TETO, WI-FI 6, ROTEADOR EMPRESARIAL (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ACCESS POINT, INSTALAÇÃO NO TETO, WI-FI 6, ROTEADOR EMPRESARIAL	MAT15973	un	1623,45		1,00000000	R\$ 1.623,45
					TOTAL Material:	R\$ 1.623,45
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,15000000	R\$ 3,33
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,15000000	R\$ 4,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,75
					VALOR:	1.631,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	VALOR BDI (25.07%):	408,94
	VALOR COM BDI:	2.040,14

CPU15744 RACK FECHADO 44U (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SNP43836	un	3116,56		1,00000000	R\$ 3.116,56
					TOTAL Material:	R\$ 3.116,56
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,71798620	R\$ 15,96
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,95731490	R\$ 28,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,19
					VALOR:	3.160,75
					VALOR BDI (25.07%):	792,40
					VALOR COM BDI:	3.953,15

CPU15746 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	MAT15745	un	3446,43		1,00000000	R\$ 3.446,43
					TOTAL Material:	R\$ 3.446,43
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,00000000	R\$ 29,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,49
					VALOR:	3.475,92
					VALOR BDI (25.07%):	871,41
					VALOR COM BDI:	4.347,33

CPU15984 GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 24 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
GRAVADOR DE VIDEO IP NVR, PARA 24 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT	MAT15983	un	2149,64		1,00000000	R\$ 2.149,64
					TOTAL Material:	R\$ 2.149,64
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,50000000	R\$ 14,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,74
					VALOR:	2.164,38
					VALOR BDI (25.07%):	542,61
					VALOR COM BDI:	2.706,99

CPU15989 DIO, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA USO INTERNO EM RACK 19″ COM 12 FIBRAS 12FO (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
DIO, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA USO INTERNO EM RACK 19″ COM 12 FIBRAS 12FO .	MAT15988	un	322,04		1,00000000	R\$ 322,04
					TOTAL Material:	R\$ 322,04
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	2,44800000	R\$ 54,41
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	2,44800000	R\$ 72,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 126,60
					VALOR:	448,64
					VALOR BDI (25.07%):	112,47
					VALOR COM BDI:	561,11

CPU15756 SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO #38x38 (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO #38x38	MAT15755	un	3,68		1,00000000	R\$ 3,68
					TOTAL Material:	R\$ 3,68
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	14,01
					VALOR BDI (25.07%):	3,51
					VALOR COM BDI:	17,52

CPU15771 SUPORTE VERTICAL (GANCHO B) 100 X 50 MM (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%					
	LOCAL:		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	UF			
						GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

SUPORTE VERTICAL (GANCHO B) 100 X 50 MM	MAT15769	un	3,76	1,00000000	R\$ 3,76
---	----------	----	------	------------	----------

				TOTAL Material:	R\$ 3,76
--	--	--	--	-----------------	----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20000000	R\$ 4,44
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,20000000	R\$ 5,89

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,33
					VALOR:	14,09
					VALOR BDI (25.07%):	3,53
					VALOR COM BDI:	17,62

CPU15775 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)						
---	--	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SNP13348	un	1,53	50,40000000	R\$ 77,11
PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	MAT17124	un	0,42	25,20000000	R\$ 10,58
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SNP39997	un	0,29	25,20000000	R\$ 7,30
TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	SNP44027	un	1,09	6,00000000	R\$ 6,54
TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	SNP44028	un	20,75	1,00000000	R\$ 20,75

				TOTAL Material:	R\$ 122,28
--	--	--	--	-----------------	------------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,51130000	R\$ 11,36
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,51130000	R\$ 15,07

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,43
					VALOR:	148,71
					VALOR BDI (25.07%):	37,28
					VALOR COM BDI:	185,99

CPU15782 TOMADA DUPLA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA (un)						
--	--	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SNP1872	un	1,36	1,00000000	R\$ 1,36
MODULO PARA TOMADA RJ45 CAT.6	MAT15779	un	37,58	2,00000000	R\$ 75,16
PLACA 4" X 2" PARA TOMADA RJ-45 CAT.6 - P/ 02 MODULOS	MAT15781	un	2,69	1,00000000	R\$ 2,69

				TOTAL Material:	R\$ 79,21
--	--	--	--	-----------------	-----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,40000000	R\$ 8,89
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,80000000	R\$ 23,59

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,48
					VALOR:	111,69
					VALOR BDI (25.07%):	28,00
					VALOR COM BDI:	139,69

CPU15784 VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" (m)						
---	--	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"	MAT15783	m	9,28	1,00000000	R\$ 9,28

				TOTAL Material:	R\$ 9,28
--	--	--	--	-----------------	----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,24000000	R\$ 5,33
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,24000000	R\$ 7,07

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,40
					VALOR:	21,68
					VALOR BDI (25.07%):	5,43
					VALOR COM BDI:	27,11

CPU15788 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) (un)						
--	--	--	--	--	--	--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	MAT15787	un	26,2	1,00000000	R\$ 26,20

				TOTAL Material:	R\$ 26,20
--	--	--	--	-----------------	-----------

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,08000000	R\$ 2,35

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,35
					VALOR:	28,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (25.07%):	7,15
VALOR COM BDI:	35,70

CPU15792 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO	MAT15791	un	26,71	1,00000000	R\$ 26,71
				TOTAL Material:	R\$ 26,71
				VALOR:	26,71
				VALOR BDI (25.07%):	6,69
				VALOR COM BDI:	33,40

CPU15564 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SNP34643	un	43,77	1,00000000	R\$ 43,77
				TOTAL Material:	R\$ 43,77

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,13840000	R\$ 4,03
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,10880000	R\$ 2,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,24

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	CPU15567	m3	294,29	0,01410000	R\$ 4,14
				TOTAL Serviço:	R\$ 4,14
				VALOR:	54,15
				VALOR BDI (25.07%):	13,57
				VALOR COM BDI:	67,72

CPU15569 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	MAT15568	un	319,2	1,00000000	R\$ 319,20
				TOTAL Material:	R\$ 319,20

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,50000000	R\$ 44,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,23
					VALOR:	363,43
					VALOR BDI (25.07%):	91,11
					VALOR COM BDI:	454,54

CPU16004 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABOS, C/SUPOORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX1.1/2" E 3MX2" E BASE E SINALIZADOR DUPLO (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO 1 DESCIDA PARA MASTRO 1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-340	MAT15994	un	13,03		1,00000000	R\$ 13,03
ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO 1 DESCIDA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-350	MAT15995	un	13,03		1,00000000	R\$ 13,03
ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES 1 DESCIDA PARA MASTRO 1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-320	MAT15996	un	11,47		1,00000000	R\$ 11,47
ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES 1 DESCIDA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-330	MAT15997	un	11,47		2,00000000	R\$ 22,94
BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	SNP10956	un	62,82		1,00000000	R\$ 62,82
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	SNP11855	un	22,93		6,00000000	R\$ 137,58
CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO D=2" (PÁRA-RAIO)	MAT16000	un	132,12		1,00000000	R\$ 132,12
PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, DESCIDA 1 CABO (OU SIMILAR)	MAT16001	CJ	146,38		1,00000000	R\$ 146,38
PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM	MAT16002	CJ	0,9		4,00000000	R\$ 3,60
SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO)	MAT16003	un	755,04		1,00000000	R\$ 755,04
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SNP7697	m	48,09		3,00000000	R\$ 144,27
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SNP7696	m	69,35		3,00000000	R\$ 208,05
					TOTAL Material:	R\$ 1.650,33
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	5,50000000	R\$ 122,26
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	5,50000000	R\$ 162,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 284,45

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	1.934,78
VALOR BDI (25.07%):	485,04
VALOR COM BDI:	2.419,82

CPU15800 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SNP11267	un	1,35	2,00000000	R\$ 2,70
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SNP7583	un	0,5	2,00000000	R\$ 1,00
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SNP41426	un	14,46	1,00000000	R\$ 14,46
TOTAL Material:					R\$ 18,16

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,19050000	R\$ 4,23
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,19050000	R\$ 5,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,84
VALOR:						28,00
VALOR BDI (25.07%):						7,01
VALOR COM BDI:						35,01

CPU15648 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA VEDAROSCA 18 MM	H689	m	0,33	0,53000000	R\$ 0,17
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SNP12773	un	111,51	1,00000000	R\$ 111,51
TOTAL Material:					R\$ 111,68

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,43150000	R\$ 9,59
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,43150000	R\$ 12,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,44
VALOR:						134,12
VALOR BDI (25.07%):						33,62
VALOR COM BDI:						167,74

CPU15702 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SNP1960	un	55,11	1,00000000	R\$ 55,11
TOTAL Material:					R\$ 55,11

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,37000000	R\$ 8,22
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,37000000	R\$ 11,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,24
VALOR:						74,35
VALOR BDI (25.07%):						18,63
VALOR COM BDI:						92,98

CPU15707 LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA VEDAROSCA 18 MM	H689	m	0,33	0,13000000	R\$ 0,04
LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	SNP3884	un	2,54	1,00000000	R\$ 2,54
TOTAL Material:					R\$ 2,58

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,15000000	R\$ 3,33
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,15000000	R\$ 4,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,79
VALOR:						10,37
VALOR BDI (25.07%):						2,59
VALOR COM BDI:						12,96

CPU15711 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 25 MM (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 25 MM	MAT15710	un	8,9	1,00000000	R\$ 8,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

					TOTAL Material:	R\$ 8,90
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,30000000	R\$ 6,66
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,30000000	R\$ 8,93
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,59
					VALOR:	24,49
					VALOR BDI (25.07%):	6,13
					VALOR COM BDI:	30,62

CPU15735 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM	MAT15725	un	44,82		1,00000000	R\$ 44,82
					TOTAL Material:	R\$ 44,82
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,45000000	R\$ 10,00
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,45000000	R\$ 13,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,40
					VALOR:	68,22
					VALOR BDI (25.07%):	17,10
					VALOR COM BDI:	85,32

CPU15739 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM	MAT15731	un	120,69		1,00000000	R\$ 120,69
					TOTAL Material:	R\$ 120,69
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,45000000	R\$ 10,00
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,45000000	R\$ 13,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,40
					VALOR:	144,09
					VALOR BDI (25.07%):	36,12
					VALOR COM BDI:	180,21

CPU15487 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (NBR 5688) (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	MAT15538	un	1,01		1,00000000	R\$ 1,01
					TOTAL Material:	R\$ 1,01
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,10000000	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,97
					VALOR:	3,98
					VALOR BDI (25.07%):	0,99
					VALOR COM BDI:	4,97

CPU15490 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SNP296	un	1,81		1,00000000	R\$ 1,81
					TOTAL Material:	R\$ 1,81
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,10000000	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,97
					VALOR:	4,78
					VALOR BDI (25.07%):	1,19
					VALOR COM BDI:	5,97

CPU15492 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SNP297	un	2,66		1,00000000	R\$ 2,66
					TOTAL Material:	R\$ 2,66
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,10000000	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,97
					VALOR:	5,63

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	VALOR BDI (25.07%):	1,41
	VALOR COM BDI:	7,04

CPU15500 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO	VALOR TOTAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SNP301	un	3,21			1,00000000	R\$ 3,21
						TOTAL Material:	R\$ 3,21
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,10000000	R\$ 2,97	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,97
						VALOR:	6,18
						VALOR BDI (25.07%):	1,54
						VALOR COM BDI:	7,72

CPU15514 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO	VALOR TOTAL
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SNP122	un	65,03			0,01670000	R\$ 1,08
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SNP38383	un	1,79			0,03100000	R\$ 0,05
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SNP20083	un	73,68			0,02600000	R\$ 1,91
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SNP39320	un	17,79			1,00000000	R\$ 17,79
						TOTAL Material:	R\$ 20,83
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,04190000	R\$ 0,93	
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,04190000	R\$ 1,24	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,17	
					VALOR:	23,00	
					VALOR BDI (25.07%):	5,76	
					VALOR COM BDI:	28,76	

CPU15790 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 (m)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SNP13115	m	26,02		1,03000000	R\$ 26,80
					TOTAL Material:	R\$ 26,80
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,24403080	R\$ 7,10
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,24403080	R\$ 4,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,06
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	CPU15649	m3	633,84		0,00130950	R\$ 0,83
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,83
					VALOR:	39,69
					VALOR BDI (25.07%):	9,95
					VALOR COM BDI:	49,64

CPU16005 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO	VALOR TOTAL
RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	SNP21061	un	118,76			1,00000000	R\$ 118,76
						TOTAL Material:	R\$ 118,76
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,24727970	R\$ 7,20	
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,24727970	R\$ 5,02	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,22
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL	
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	CPU15649	m3	633,84		0,00504290	R\$ 3,19	
						TOTAL Serviço:	R\$ 3,19
						VALOR:	134,17
						VALOR BDI (25.07%):	33,63
						VALOR COM BDI:	167,80

CPU16010 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
----------	-------------	---------	----------------	---------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM		SNP21062	un	187,06	1,00000000	R\$ 187,06
					TOTAL Material:	R\$ 187,06
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,25752300	R\$ 7,50
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,25752300	R\$ 5,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,73
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	CPU15649	m3	633,84		0,00526210	R\$ 3,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,33
					VALOR:	203,12
					VALOR BDI (25.07%):	50,92
					VALOR COM BDI:	254,04

CPU16012 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SNP11707	un	15,28		1,00000000	R\$ 15,28
					TOTAL Material:	R\$ 15,28
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,50000000	R\$ 14,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,50000000	R\$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,05
					VALOR:	40,33
					VALOR BDI (25.07%):	10,11
					VALOR COM BDI:	50,44

CPU16013 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SNP11708	un	20,4		1,00000000	R\$ 20,40
					TOTAL Material:	R\$ 20,40
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,50000000	R\$ 14,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,50000000	R\$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,05
					VALOR:	45,45
					VALOR BDI (25.07%):	11,39
					VALOR COM BDI:	56,84

CPU16013 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SNP11708	un	20,4		1,00000000	R\$ 20,40
					TOTAL Material:	R\$ 20,40
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,50000000	R\$ 14,89
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,50000000	R\$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,05
					VALOR:	45,45
					VALOR BDI (25.07%):	11,39
					VALOR COM BDI:	56,84

CPU16021 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SNP300	un	13,03		1,00000000	R\$ 13,03
					TOTAL Material:	R\$ 13,03
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,10000000	R\$ 2,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,97
					VALOR:	16,00
					VALOR BDI (25.07%):	4,01
					VALOR COM BDI:	20,01

CPU16023 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INOX 220V - 2 SAIDAS DE ÁGUA DE GELADA	MAT16334	UN	2428,99	1,00000000	R\$ 2.428,99
				TOTAL Material:	R\$ 2.428,99

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,50000000	R\$ 33,34
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	1,50000000	R\$ 44,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 78,02
					VALOR:	2.507,01
					VALOR BDI (25.07%):	628,50
					VALOR COM BDI:	3.135,51

CPU16480 BARRA DE APOIO INOX 70CM LINHA CONFORTO, DECA, CROMADO ESCOVADO - 2310.I.070.ESC - OU EQUIVALENTE (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SNP36205	UN	176,56	1,00000000	R\$ 176,56
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SNP4351	UN	15,99	6,00000000	R\$ 95,94
				TOTAL Material:	R\$ 272,50

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,29880000	R\$ 6,64
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,94850000	R\$ 28,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,89
					VALOR:	307,39
					VALOR BDI (25.07%):	77,06
					VALOR COM BDI:	384,45

CPU16483 BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INOX POLIDO (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SNP36209	UN	414,43	1,00000000	R\$ 414,43
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SNP4351	UN	15,99	9,00000000	R\$ 143,91
				TOTAL Material:	R\$ 558,34

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,44830000	R\$ 9,96
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	1,42280000	R\$ 42,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,34
					VALOR:	610,68
					VALOR BDI (25.07%):	153,09
					VALOR COM BDI:	763,77

CPU16490 KIT ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL A PROVA D'ÁGUA SEM FIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD (BOTOEIRA: INCLUSA FONTE: INCLUSO TENSÃO: 110-220V)	MAT2509	UN	200,21		1,00000000	R\$ 200,21
					TOTAL Material:	R\$ 200,21
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,48888890	R\$ 10,86
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,48888890	R\$ 14,41

CPU16496 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML EM ABS BRANCO (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	2857	un	40,36		1,00000000	R\$ 40,36
					TOTAL Material:	R\$ 40,36
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,09960000	R\$ 2,21
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,31620000	R\$ 9,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,62
					VALOR:	51,98
					VALOR BDI (25.07%):	13,03
					VALOR COM BDI:	65,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CPU16512 SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM AÇO, BASE DE FIXAÇÃO COM 6 FUROS E BRAÇO DE SUPORTE COM 50CM DE COMPRIMENTO (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	1176	un	3,51		6,00000000	R\$ 21,06
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM AÇO, BASE DE FIXAÇÃO COM 6 FUROS E BRAÇO DE SUPORTE COM 50CM DE COMPRIMENTO	MAT16510	un	32,27		1,00000000	R\$ 32,27
					TOTAL Material:	R\$ 53,33
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,14940000	R\$ 3,32
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,47430000	R\$ 14,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,44
					VALOR:	70,77
					VALOR BDI (25.07%):	17,74
					VALOR COM BDI:	88,51

CPU16523 TROCADOR DE FRALDA DE PAREDE, EM POLIETILENO, CINZA, DIM. 56X85,5XCM (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
TROCADOR DE FRALDA DE PAREDE, EM POLIETILENO, CINZA, DIM. 56X85,5XCM	MAT16522	un	1411,71		1,00000000	R\$ 1.411,71
					TOTAL Material:	R\$ 1.411,71
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,35000000	R\$ 7,78
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,35000000	R\$ 10,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,20
					VALOR:	1.429,91
					VALOR BDI (25.07%):	358,47
					VALOR COM BDI:	1.788,38

CPU16525 ACABAMENTO E CANOPLA PARA REGISTRO, CROMADO (UN)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
ACABAMENTO E CANOPLA PARA REGISTRO, CROMADO	MAT16524	UN	28,28		1,00000000	R\$ 28,28
					TOTAL Material:	R\$ 28,28
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,03030000	R\$ 0,67
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,09600000	R\$ 2,85
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,52
					VALOR:	31,80
					VALOR BDI (25.07%):	7,97
					VALOR COM BDI:	39,77

CPU16098 EXTINTOR PÓ QUÍMICO (PQS) 2-A:20-B:C (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	3948	un	180,85		1,00000000	R\$ 180,85
PARAFUSO COM BUCHA S-8	2221	un	0,84		2,00000000	R\$ 1,68
					TOTAL Material:	R\$ 182,53
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,43105600	R\$ 9,58
ENCANADOR	0011	R\$ 11,55	R\$ 29,79	157,75	0,43105600	R\$ 12,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,42
					VALOR:	204,95
					VALOR BDI (25.07%):	51,38
					VALOR COM BDI:	256,33

CPU16104 PLACA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (316x158mm) (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"] FORMATO: QUADRADO MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15482	m2	114,25	0,04990000	R\$ 5,70
				TOTAL Material:	R\$ 5,70
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	14,47
				VALOR BDI (25.07%):	3,62

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	VALOR COM BDI:	18,09
--	----------------	-------

CPU16105 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S3 (316x158mm) (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15444	m2	391,92	0,04990000	R\$ 19,55
				TOTAL Material:	R\$ 19,55

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	28,32
				VALOR BDI (25.07%):	7,09
				VALOR COM BDI:	35,41

CPU16106 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2E (316x158mm) (un)
--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15444	m2	391,92	0,04990000	R\$ 19,55
				TOTAL Material:	R\$ 19,55

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	28,32
				VALOR BDI (25.07%):	7,09
				VALOR COM BDI:	35,41

CPU16107 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA - CÓDIGO S2D (316x158mm) (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15444	m2	391,92	0,04990000	R\$ 19,55
				TOTAL Material:	R\$ 19,55

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	28,32
				VALOR BDI (25.07%):	7,09
				VALOR COM BDI:	35,41

CPU16108 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (316x158mm) (un)
--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15444	m2	391,92	0,04990000	R\$ 19,55
				TOTAL Material:	R\$ 19,55

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	28,32
				VALOR BDI (25.07%):	7,09
				VALOR COM BDI:	35,41

CPU16109 PLACA SINALIZAÇÃO DE SISTEMAS EXISTENTES - CÓDIGO M1 (400x200mm) (un)
--

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"])FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: PVC ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MAT15444	m2	391,92	0,08000000	R\$ 31,35
				TOTAL Material:	R\$ 31,35

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CPU15445	un	8,77	1,00000000	R\$ 8,77
				TOTAL Serviço:	R\$ 8,77
				VALOR:	40,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (25.07%):	10,05
VALOR COM BDI:	50,17

CPU16110 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SNP42424	un	1874,31	1,00000000	R\$ 1.874,31	
BUCHA DE NYLON S-10	3067	un	0,42	9,00000000	R\$ 3,78	
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SNP11976	un	1,15	6,00000000	R\$ 6,90	
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SNP13246	un	0,42	4,00000000	R\$ 1,68	
PARAFUSO P/BUCHA S-10	3390	un	0,6	1,00000000	R\$ 0,60	
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SNP37591	un	19,14	2,00000000	R\$ 38,28	
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNP1570	un	1,07	10,00000000	R\$ 10,70	
				TOTAL Material:	R\$ 1.936,25	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	2,33340000	R\$ 51,87
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	2,33340000	R\$ 67,97
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,84	
				VALOR:	2.056,09	
				VALOR BDI (25.07%):	515,46	
				VALOR COM BDI:	2.571,55	

CPU16112 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SNP42425	un	2098,69	1,00000000	R\$ 2.098,69	
BUCHA DE NYLON S-10	3067	un	0,42	9,00000000	R\$ 3,78	
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SNP11976	un	1,15	6,00000000	R\$ 6,90	
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SNP13246	un	0,42	4,00000000	R\$ 1,68	
PARAFUSO P/BUCHA S-10	3390	un	0,6	9,00000000	R\$ 5,40	
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SNP37591	un	19,14	2,00000000	R\$ 38,28	
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNP1570	un	1,07	10,00000000	R\$ 10,70	
				TOTAL Material:	R\$ 2.165,43	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	2,33340000	R\$ 51,87
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	2,33340000	R\$ 67,97
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,84	
				VALOR:	2.285,27	
				VALOR BDI (25.07%):	572,91	
				VALOR COM BDI:	2.858,18	

CPU16114 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SNP42422	un	3115,57	1,00000000	R\$ 3.115,57	
BUCHA DE NYLON S-10	3067	un	0,42	9,00000000	R\$ 3,78	
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SNP11976	un	1,15	6,00000000	R\$ 6,90	
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SNP13246	un	0,42	4,00000000	R\$ 1,68	
PARAFUSO P/BUCHA S-10	3390	un	0,6	9,00000000	R\$ 5,40	
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SNP37591	un	19,14	2,00000000	R\$ 38,28	
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNP1570	un	1,07	10,00000000	R\$ 10,70	
				TOTAL Material:	R\$ 3.182,31	
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	2,52300000	R\$ 56,08
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	2,52300000	R\$ 73,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
			MES	UF	
		134,62%	GO		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 129,57
VALOR:	3.311,88
VALOR BDI (25.07%):	830,28
VALOR COM BDI:	4.142,16

CPU16115 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SNP42419	un	10254,02	1,00000000	R\$ 10.254,02
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SNP13348	un	1,53	6,00000000	R\$ 9,18
BUCHA DE NYLON S-10	3067	un	0,42	6,00000000	R\$ 2,52
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SNP11976	un	1,15	6,00000000	R\$ 6,90
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SNP13246	un	0,42	8,00000000	R\$ 3,36
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SNP13294	un	1,44	6,00000000	R\$ 8,64
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SNP37591	un	19,14	2,00000000	R\$ 38,28
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNP1570	un	1,07	10,00000000	R\$ 10,70
				TOTAL Material:	R\$ 10.333,60

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	4,36190000	R\$ 96,96
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	4,36190000	R\$ 127,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 224,02
					VALOR:	10.557,62
					VALOR BDI (25.07%):	2.646,79
					VALOR COM BDI:	13.204,41

CPU16116 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)					
Equipamento Custo Horário	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CPU16118	CHI	169,13	1,51660000	R\$ 256,50
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CPU16117	CHP	332,87	0,20590000	R\$ 68,53
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 325,03

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SNP42420	un	14065,78	1,00000000	R\$ 14.065,78
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SNP13348	un	1,53	6,00000000	R\$ 9,18
BUCHA DE NYLON S-10	3067	un	0,42	6,00000000	R\$ 2,52
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SNP13246	un	0,42	4,00000000	R\$ 1,68
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SNP13294	un	1,44	6,00000000	R\$ 8,64
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SNP1570	un	1,07	10,00000000	R\$ 10,70
				TOTAL Material:	R\$ 14.098,50

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	4,57490000	R\$ 101,70
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	4,57490000	R\$ 133,26
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 234,96
					VALOR:	14.658,49
					VALOR BDI (25.07%):	3.674,88
					VALOR COM BDI:	18.333,37

CPU16129 GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø150MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 484M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH150 - SICFLUX OU EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø150MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 484M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH150 - SICFLUX OU EQUIVALENTE	MAT16119	un	2347,34		1,00000000	R\$ 2.347,34
					TOTAL Material:	R\$ 2.347,34
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	6,00000000	R\$ 133,38

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO			DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
					GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	6,00000000	R\$ 176,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 310,32
					VALOR:	2.657,66
					VALOR BDI (25.07%):	666,27
					VALOR COM BDI:	3.323,93

CPU16130 GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø200MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 905M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH200 - SICFLUX OU EQUIVALENTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø200MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 905M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH200 - SICFLUX OU EQUIVALENTE	MAT16120	un	2781,33	1,00000000	R\$ 2.781,33	
					TOTAL Material:	R\$ 2.781,33

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	6,00000000	R\$ 133,38
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	6,00000000	R\$ 176,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 310,32
					VALOR:	3.091,65
					VALOR BDI (25.07%):	775,07
					VALOR COM BDI:	3.866,72

CPU16131 GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø250MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 1290M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH250 - SICFLUX OU EQUIVALENTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
GABINETE DE VENTILAÇÃO COMPACTO PARA FORRO. DIÂMETRO DO ACOPLAMENTO: Ø250MM, COM FILTROS G4+M5, VAZÃO NOMINAL: 1290M³/H C/ P.E.E.: 10 MMCA, REF.: FH250 - SICFLUX OU EQUIVALENTE	MAT16121	un	3416,44	1,00000000	R\$ 3.416,44	
					TOTAL Material:	R\$ 3.416,44

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	6,00000000	R\$ 133,38
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	6,00000000	R\$ 176,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 310,32
					VALOR:	3.726,76
					VALOR BDI (25.07%):	934,29
					VALOR COM BDI:	4.661,05

CPU16132 VENTILADOR/EXAUSTOR EM LINHA, Ø200MM, REF.: MAXX 200 - SICFLUX OU EQUIVALENTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
VENTILADOR/EXAUSTOR EM LINHA, Ø200MM, REF.: MAXX 200 - SICFLUX OU EQUIVALENTE	MAT16122	un	774,41	1,00000000	R\$ 774,41	
					TOTAL Material:	R\$ 774,41

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	3,23100000	R\$ 71,82
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	3,23100000	R\$ 94,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 165,93
					VALOR:	940,34
					VALOR BDI (25.07%):	235,74
					VALOR COM BDI:	1.176,08

CPU16134 MICRO-EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO Ø150MM, VAZÃO NOMINAL: 340M³/H, REF.: MEGA34 - SICFLUX O EQUIVALENTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
MICRO-EXAUSTOR AXIAL, DIÂMETRO Ø150MM, VAZÃO NOMINAL: 340M³/H, REF.: MEGA34 - SICFLUX O EQUIVALENTE	MAT16133	un	148,89	1,00000000	R\$ 148,89	
					TOTAL Material:	R\$ 148,89

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,00000000	R\$ 22,23
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	1,00000000	R\$ 29,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,72
					VALOR:	200,61
					VALOR BDI (25.07%):	50,29
					VALOR COM BDI:	250,90

CPU16135 PROGRAMADOR HORÁRIO SEMANAL, REF.: TM-ADIN, METALEX OU EQUIVALENTE (un)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL	
PROGRAMADOR HORÁRIO SEMANAL, REF.: TM-ADIN, METALEX OU EQUIVALENTE	MAT16123	un	166,64	1,00000000	R\$ 166,64	
					TOTAL Material:	R\$ 166,64

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
-------------	-------------	--------------	----------------	--------------	---------	---------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA PROPRIA		0,00%	0,00%	

AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,58700000	R\$ 13,04
ELETRICISTA	0012	R\$ 11,56	R\$ 29,49	155,13	0,58700000	R\$ 17,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,35
					VALOR:	196,99
					VALOR BDI (25.07%):	49,38
					VALOR COM BDI:	246,37

CPU16228 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, QUADRADO, 1 VIA, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 6"X6", REF.: DI11 6"X6" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, QUADRADO, 1 VIA, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 6"X6", REF.: DI11 6"X6" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16185	UN	184,09		1,00000000	R\$ 184,09
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
					TOTAL Material:	R\$ 184,69
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,18990000	R\$ 4,22
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,18990000	R\$ 5,53
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,75
					VALOR:	194,44
					VALOR BDI (25.07%):	48,74
					VALOR COM BDI:	243,18

CPU16233 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, QUADRADO, 4 VIAS, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 12"X12", REF.: DI41 12"X12" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, QUADRADO, 4 VIAS, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 12"X12", REF.: DI41 12"X12" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16186	UN	356,64		1,00000000	R\$ 356,64
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
					TOTAL Material:	R\$ 357,24
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,75960000	R\$ 16,88
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,75960000	R\$ 22,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 39,00
					VALOR:	396,24
					VALOR BDI (25.07%):	99,33
					VALOR COM BDI:	495,57

CPU16234 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, RETANGULAR, 1 VIA, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 15"X9", REF.: DI13 15"X9" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, RETANGULAR, 1 VIA, COM REGISTRO, LINHA AMERICANA, DIMENSÕES: 15"X9", REF.: DI13 15"X9" RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16187	UN	283,92		1,00000000	R\$ 283,92
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
					TOTAL Material:	R\$ 284,52
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,71210000	R\$ 15,82
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,71210000	R\$ 20,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,56
					VALOR:	321,08
					VALOR BDI (25.07%):	80,49
					VALOR COM BDI:	401,57

CPU16235 GRELHA RETANGULAR, DE RETORNO/EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO, DEIMENÕES: 200X200MM, REF.: RHN+RGA 200X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
GRELHA RETANGULAR, DE RETORNO/EXAUSTÃO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO, DEIMENÕES: 200X200MM, REF.: RHN+RGA 200X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16188	UN	171,65		1,00000000	R\$ 171,65
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
					TOTAL Material:	R\$ 172,25
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,32700000	R\$ 7,26
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,32700000	R\$ 9,52
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,78
					VALOR:	189,03
					VALOR BDI (25.07%):	47,38
					VALOR COM BDI:	236,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CPU16236 VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 400 X 200MM, REF.: VHT 400X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 400 X 200MM, REF.: VHT 400X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16189	un	231,51		1,00000000	R\$ 231,51
					TOTAL Material:	R\$ 232,11
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,65410000	R\$ 14,54
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,65410000	R\$ 19,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,59
					VALOR:	265,70
					VALOR BDI (25.07%):	66,61
					VALOR COM BDI:	332,31
CPU16237 VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 600 X 200MM, REF.: VHT 600X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 600 X 200MM, REF.: VHT 600X200 - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16191	un	312,57		1,00000000	R\$ 312,57
					TOTAL Material:	R\$ 313,17
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,75000000	R\$ 16,67
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,75000000	R\$ 21,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,51
					VALOR:	351,68
					VALOR BDI (25.07%):	88,16
					VALOR COM BDI:	439,84
CPU16238 VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 700 X 250MM, REF.: VHT 700X250 - TROPICAL OU EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO/ DESCARGA, DIMENSÕES 700 X 250MM, REF.: VHT 700X250 - TROPICAL OU EQUIVALENTE	MAT16194	un	462,4		1,00000000	R\$ 462,40
					TOTAL Material:	R\$ 463,00
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,43080000	R\$ 31,80
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,43080000	R\$ 41,67
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 73,47
					VALOR:	536,47
					VALOR BDI (25.07%):	134,49
					VALOR COM BDI:	670,96
CPU16239 VENEZIANA DE PORTA INDEVASSAVEL, COM DUPLA MOLDURA E HALETAS FIXAS. DIMENSÕES: 450X300MM, REF.: VSH2M 450X300 - TROPICAL O EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		4,00000000	R\$ 0,60
VENEZIANA DE PORTA INDEVASSAVEL, COM DUPLA MOLDURA E HALETAS FIXAS. DIMENSÕES: 450X300MM, REF.: VSH2M 450X300 - TROPICAL O EQUIVALENTE	MAT16196	un	388,17		1,00000000	R\$ 388,17
					TOTAL Material:	R\$ 388,77
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,10370000	R\$ 24,53
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,10370000	R\$ 32,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,68
					VALOR:	445,45
					VALOR BDI (25.07%):	111,67
					VALOR COM BDI:	557,12
CPU16240 VENEZIANA TIPO GRADE REDONDA FIXA, COM COLARINHO, EM PLASTICO ABS, DIMENSÃO: Ø150MM, REF.: S150 - SICFLUX OU EQUIVALENTE (un)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15		2,00000000	R\$ 0,30
VENEZIANA TIPO GRADE REDONDA FIXA, COM COLARINHO, EM PLASTICO ABS, DIMENSÃO: Ø150MM, REF.: S150 - SICFLUX OU EQUIVALENTE	MAT16198	un	28,31		1,00000000	R\$ 28,31
					TOTAL Material:	R\$ 28,61

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,14450000	R\$ 3,21
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,14450000	R\$ 4,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,41
					VALOR:	36,02
					VALOR BDI (25.07%):	9,03
					VALOR COM BDI:	45,05

CPU16139 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SNP39738	m	3,69	1,02272700	R\$ 3,77
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SNP39662	m	19,46	1,02272700	R\$ 19,90
				TOTAL Material:	R\$ 23,67

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,04452600	R\$ 0,98
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,04452600	R\$ 1,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,27
					VALOR:	25,94
					VALOR BDI (25.07%):	6,50
					VALOR COM BDI:	32,44

CPU16140 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/ MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SNP39741	m	9,3	1,02272700	R\$ 9,51
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SNP39664	m	29,93	1,02272700	R\$ 30,61
				TOTAL Material	R\$ 40,12

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,05361200	R\$ 1,19
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,05361200	R\$ 1,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,75
					VALOR:	42,87
					VALOR BDI (25.07%):	10,74
					VALOR COM BDI:	53,61

CPU16141 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/ MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SNP39737	m	10,22	1,02272700	R\$ 10,45
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SNP39660	m	40,6	1,02272700	R\$ 41,52
				TOTAL Material:	R\$ 51,97

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,06272800	R\$ 1,39
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,06272800	R\$ 1,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,21
					VALOR:	55,18
					VALOR BDI (25.07%):	13,83
					VALOR COM BDI:	69,01

CPU16142 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (m)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/ MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SNP39853	m	12,22	1,02272700	R\$ 12,49
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SNP39665	m	50,51	1,02272700	R\$ 51,65

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

					TOTAL Material:	R\$ 64,14
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,07181400	R\$ 1,59
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,07181400	R\$ 2,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,68
					VALOR:	67,82
					VALOR BDI (25.07%):	17,00
					VALOR COM BDI:	84,82

CPU16143 FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, ROLO 10M X 0,10M (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, ROLO 10mX0,10m	MAT16125	UN	4,48	1,00000000	R\$ 4,48
				TOTAL Material:	R\$ 4,48
				VALOR:	4,48
				VALOR BDI (25.07%):	1,12
				VALOR COM BDI:	5,60

CPU16144 COMPLEMENTO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R32 - CHEMOURS OU EQUIVALENTE (KG)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
COMPLEMENTO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R32 - CHEMOURS OU EQUIVALENTE	MAT16126	KG	95,85		1,00000000	R\$ 95,85
					TOTAL Material:	R\$ 95,85
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,50000000	R\$ 11,11
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,50000000	R\$ 14,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,67
					VALOR:	121,52
					VALOR BDI (25.07%):	30,46
					VALOR COM BDI:	151,98

CPU16911 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR EM CHAPA GALVANIZADA USG 26, SEM ISOLAMENTO (m2)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	MAT17122	m	1,31		1,00000000	R\$ 1,31
PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	MAT17123	un	0,41		3,70370000	R\$ 1,51
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G	MAT6663	un	35,88		0,04010000	R\$ 1,43
					TOTAL Material:	R\$ 4,25
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,60950000	R\$ 13,54
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,60950000	R\$ 17,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,29
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_03/2024	CPU11507	M2	107,27		1,07430000	R\$ 115,24
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO.	CPU16913	m2	33,46		1,00000000	R\$ 33,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 148,70
					VALOR:	184,24
					VALOR BDI (25.07%):	46,18
					VALOR COM BDI:	230,42

CPU16136 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO Ø150MM (M)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
DUTO FLEXIVEL ISOLADO Ø6"	MAT10681	M	7,76		1,05000000	R\$ 8,14
					TOTAL Material:	R\$ 8,14
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,22620000	R\$ 5,02
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,22620000	R\$ 6,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,60
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	CPU16137	M	27,81		1,00000000	R\$ 27,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,81

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										
	OBRA:		REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO				DATA : BDI : 25,07%				
	LOCAL:		RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
							GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
								VALOR:		47,55	
								VALOR BDI (25.07%):		11,92	
								VALOR COM BDI:		59,47	
CPU16138 LONA/JUNTA FLEXÍVEL VINÍLICA (M)											
Material			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
LONA/JUNTA FLEXÍVEL VINÍLICA			MAT16124	M	29,36			1,00000000		R\$ 29,36	
								TOTAL Material:		R\$ 29,36	
Mão de Obra			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO		
AJUDANTE			0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,20830000		R\$ 4,63		
OFICIAL B			0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,20830000		R\$ 6,06		
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,69	
								VALOR:		40,05	
								VALOR BDI (25.07%):		10,04	
								VALOR COM BDI:		50,09	
CPU16146 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT (UN)											
Material			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G			H111	un	9,08			0,02000000		R\$ 0,18	
CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT			MAT16147	UN	44,19			1,00000000		R\$ 44,19	
								TOTAL Material:		R\$ 44,37	
Mão de Obra			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO		
SERVENTE			0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,50000000		R\$ 10,16		
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,16	
Serviço			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-8 (1:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 8 PADIOLASDE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE			CPU16145	M3	366,6			0,00070000		R\$ 0,25	
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA			020118	m3	58,1			0,00430000		R\$ 0,24	
								TOTAL Serviço:		R\$ 0,49	
								VALOR:		55,02	
								VALOR BDI (25.07%):		13,79	
								VALOR COM BDI:		68,81	
CPU16148 CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE PARA CONDENSADORA SPLIT ? 50 x 50 x 1/2? (UN)											
Material			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE PARA CONDENSADORA SPLIT ? 50 x 50 x 1/2?			MAT16127	UN	7,93			1,00000000		R\$ 7,93	
								TOTAL Material:		R\$ 7,93	
Mão de Obra			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO		
AJUDANTE			0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,49000000		R\$ 10,89		
OFICIAL B			0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,49000000		R\$ 14,27		
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,16	
								VALOR:		33,09	
								VALOR BDI (25.07%):		8,29	
								VALOR COM BDI:		41,38	
CPU16149 ALÇAPÃO TIPO CLICK, PARA FORRO, DIMENSÕES 500X500MM (un)											
Material			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
ALÇAPÃO TIPO CLICK, PARA FORRO, DIMENSÕES 500X500MM			MAT16128	UN	258,63			1,00000000		R\$ 258,63	
								TOTAL Material:		R\$ 258,63	
Mão de Obra			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO		
AJUDANTE			0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,50000000		R\$ 11,11		
OFICIAL B			0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,50000000		R\$ 14,56		
								TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,67	
								VALOR:		284,30	
								VALOR BDI (25.07%):		71,27	
								VALOR COM BDI:		355,57	
CPU16337 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL ST, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA (m2)											
Material			CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL	
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL			SNP39431	M	0,29			2,50270000		R\$ 0,72	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTESOURCE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SNP39432	M	2,6	0,79250000	R\$ 2,06
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SNP39434	KG	3,25	1,09780000	R\$ 3,56
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	INS-12354151	UN	0,09	20,18680000	R\$ 1,81
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	SNP39437	UN	0,21	10,09340000	R\$ 2,11
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SNP39443	UN	0,22	0,54410000	R\$ 0,11
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SNP39419	M	6,11	0,91170000	R\$ 5,57
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	INS-49000381	M	6,94	2,91390000	R\$ 20,22
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SNP37586	C	46,04	0,02960000	R\$ 1,36
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SNP39413	M²	18,81	3,15900000	R\$ 59,42

					TOTAL Material:	R\$ 96,94
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	0015	R\$ 11,56	R\$ 29,22	152,8	0,70600000	R\$ 20,62
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,23100000	R\$ 4,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,31
					VALOR:	122,25
					VALOR BDI (25.07%):	30,64
					VALOR COM BDI:	152,89

CPU16338 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU, USO INTERNO COM CPU16338 - UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA (m2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SNP39431	M	0,29	2,50270000	R\$ 0,72
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SNP39432	M	2,6	0,79250000	R\$ 2,06
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SNP39434	KG	3,25	1,09780000	R\$ 3,56
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SNP39435	UN	0,09	20,18680000	R\$ 1,81
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	SNP39437	UN	0,21	10,09340000	R\$ 2,11
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SNP39443	UN	0,22	0,54410000	R\$ 0,11
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SNP39419	M	6,11	0,91170000	R\$ 5,57
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SNP39422	M	6,94	2,91390000	R\$ 20,22
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SNP37586	C	46,04	0,02960000	R\$ 1,36
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SNP39417	M²	24,81	3,15900000	R\$ 78,37

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	0015	R\$ 11,56	R\$ 29,22	152,8	0,70600000	R\$ 20,62
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,23100000	R\$ 4,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,31
					VALOR:	141,20
					VALOR BDI (25.07%):	35,39
					VALOR COM BDI:	176,59

CPU16362 PORTA DE ALUMÍNIO LISA DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO, C/ PUXADOR INOX HORIZONTAL, C/ FERRAGENS - PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA (2 PORTAS) (UN)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
AREIA MÉDIA	0104	m3	158,74	0,10800000	R\$ 17,14
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	H705	un	68,23	2,00000000	R\$ 136,46
CHAPA DE ALUMINIO 1MM - DIMENSÃO 2,00 X 1,00 M	MAT16352	M²	109,53	0,72000000	R\$ 78,86
CIMENTO PORTLAND CPII-32	1215	Kg	0,6	4,52200000	R\$ 2,71
COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	1243	l	36,39	1,00000000	R\$ 36,39
FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	1380	un	119,56	1,00000000	R\$ 119,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PERFIL ALUMINIO U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	MAT16356	M	42,28	1,80000000	R\$ 76,10
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 90 X (180 A 210) X 3,5CM	MAT16357	UN	311,55	1,00000000	R\$ 311,55
PREGO 18x30	1863	Kg	17,49	0,00400000	R\$ 0,06
ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	2820	un	9,29	2,00000000	R\$ 18,58
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	SNP11581	M	21,35	1,80000000	R\$ 38,43
				TOTAL Material:	R\$ 835,84

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
CARPINTEIRO	0010	R\$ 11,56	R\$ 29,15	152,18	3,75000000	R\$ 109,31
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	3,79000000	R\$ 77,05
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 186,36	

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR	CPU16364	M	74,49	5,10000000	R\$ 379,89
				TOTAL Serviço:	R\$ 379,89
				VALOR:	1.402,09
				VALOR BDI (25.07%):	351,50
				VALOR COM BDI:	1.753,59

CPU16741 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) (M2)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
AREIA GROSSA	2804	m3	144,81	0,00300000	R\$ 0,43
CIMENTO PORTLAND CPII-32	1215	Kg	0,6	1,20000000	R\$ 0,72
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	MAT16740	M2	752,21	1,05000000	R\$ 789,82
				TOTAL Material:	R\$ 790,97

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	1,11000000	R\$ 24,67
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,90300000	R\$ 26,30
SERRALHEIRO	0021	R\$ 11,56	R\$ 29,17	152,34	1,11000000	R\$ 32,37
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,44400000	R\$ 9,02
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 92,36	

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	190104	m2	201,93	1,05000000	R\$ 212,02
				TOTAL Serviço:	R\$ 212,02
				VALOR:	1.095,35
				VALOR BDI (25.07%):	274,60
				VALOR COM BDI:	1.369,95

CPU16369 ESPELHO CRISTAL 4 MM (M2)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	MAT16370	UN	37	0,43041610	R\$ 15,92
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SNP11186	M²	345,17	1,00000000	R\$ 345,17
FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM	MAT17121	UN	82,58	0,08000000	R\$ 6,60
				TOTAL Material:	R\$ 367,69

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
OFICIAL B	0025	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,32677400	R\$ 9,51
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,28192270	R\$ 5,73
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,24	
				VALOR:	382,93	
				VALOR BDI (25.07%):	96,00	
				VALOR COM BDI:	478,93	

CPU16750 PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, 120X210, 02 FOLHAS, C/ FERRAGENS (04 DOBRADIÇAS DE INOX 90°, 01 FECHADURA CENTRAL, 01 CONTRA FECHADURA, 02 TRINCOS DE CENTRO E PISO, 02 CAPUCHINHOS PARA TRINCO, 02 PUXADORES DE 40CM EM INOX COR PRATA). (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, 120X210, 02 FOLHAS, C/ FERRAGENS	MAT16745	UN	1462,24	1,00000000	R\$ 1.462,24
				TOTAL Material:	R\$ 1.462,24
				VALOR:	1.462,24
				VALOR BDI (25.07%):	366,58
				VALOR COM BDI:	1.828,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO						

CPU16751 PORTA DE GIRO DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, 90X210, 01 FOLHAS, C/ FERRAGENS (02 DOBRADIÇAS DE INOX 90º, 01 FECHADURA CENTRAL, 01 TRINCO DE CENTRO E PISO, 01 CAPUCHINHO PARA TRINCO, 01 PUXADORE DE 40CM EM INOX COR PRATA) (UN)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, 90X210, 01 FOLHA, C/ FERRAGENS	MAT16746	UN	949,45	1,00000000	R\$ 949,45
				TOTAL Material:	R\$ 949,45
				VALOR:	949,45
				VALOR BDI (25.07%):	238,02
				VALOR COM BDI:	1.187,47

CPU17103 FORRO MODULAR COM PLACA DE FORRO REMOVÍVEL MINERAL COM MEMBRANA ACÚSTICA - 625X625X16MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	2702	Kg	13,77	0,02830000	R\$ 0,38
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15	0,94100000	R\$ 0,14
PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	2970	un	0,1	3,18460000	R\$ 0,31
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SNP39430	UN	1,69	0,94100000	R\$ 1,59
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	SNP39571	M	4,07	1,01890000	R\$ 4,14
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SNP39570	M	4	2,80190000	R\$ 11,20
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SNP39514	UN	28,04	2,73660000	R\$ 76,73
				TOTAL Material:	R\$ 94,49

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	0015	R\$ 11,56	R\$ 29,22	152,8	0,71750000	R\$ 20,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,96
					VALOR:	115,45
					VALOR BDI (25.07%):	28,94
					VALOR COM BDI:	144,39

CPU17094 FORRO MODULAR COM PLACA DE FORRO REMOVÍVEL MINERAL COM MEMBRANA ACÚSTICA - 1250X625X16MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	2702	Kg	13,77	0,02830000	R\$ 0,38
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	2770	un	0,15	0,94100000	R\$ 0,14
PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	2970	un	0,1	3,18460000	R\$ 0,31
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SNP39430	UN	1,69	0,94100000	R\$ 1,59
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	SNP39571	M	4,07	1,01890000	R\$ 4,14
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SNP39570	M	4	2,80190000	R\$ 11,20
PLACA DE FORRO REMOVÍVEL MINERAL COM MEMBRANA ACÚSTICA (TRANSPARENTE), DIM.: 1250X625X16MM - SISTEMA DE SUSPENSÃO DE PERFIL CLICADO "T" 24MM	MAT16765	UN	59,07	1,36830000	R\$ 80,82
				TOTAL Material:	R\$ 98,58

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	0015	R\$ 11,56	R\$ 29,22	152,8	0,71750000	R\$ 20,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,96
					VALOR:	119,54
					VALOR BDI (25.07%):	29,96
					VALOR COM BDI:	149,50

CPU16381 PISO E PATAMAR EM GRANITO LEVIGADO DA ESCADA (M2)

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	SNP1380	KG	4,67	0,30000000	R\$ 1,40
GRANITO CINZA ANDORINHA, LEVIGADO, E=2CM	MAT16380	M²	758,57	1,05000000	R\$ 796,49
				TOTAL Material:	R\$ 797,89

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	1,04000000	R\$ 30,29
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	0,60000000	R\$ 12,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 42,48

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
---------	-------------	---------	----------------	---------	-------------

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS													
		OBRA:		REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO		DATA :					BDI : 25,07%				
						FONTE		VERSÃO		HORA	MES	UF			
						GOINFRA CIVIL		T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO		180,43%	134,62%	GO			
LOCAL:		RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBATIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR				CPU16379		KG		17,08		4,50000000		R\$ 76,86			
										TOTAL Serviço:		R\$ 76,86			
										VALOR:		917,23			
										VALOR BDI (25.07%):		229,94			
										VALOR COM BDI:		1.147,17			
CPU16390 PLACA MODELO 02, DIM.: 10X30,7CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M02 (UN)															
Material				CÓDIGO AUX.		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL		
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE				MAT16389		m²		1595,85			0,03070000		R\$ 48,99		
										TOTAL Material:		R\$ 48,99			
Mão de Obra				CÓDIGO AUX.		EQ. SALARIAL		SALÁRIO / HORA		ENCARGOS (%)		CONSUMO		CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE				0008		R\$ 8,18		R\$ 22,23		171,78		0,06140000		R\$ 1,36	
PEDREIRO				0004		R\$ 11,56		R\$ 29,13		152,01		0,06140000		R\$ 1,78	
										TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,14			
										VALOR:		52,13			
										VALOR BDI (25.07%):		13,06			
										VALOR COM BDI:		65,19			
CPU16391 PLACA MODELO 03, DIM.: 15X15CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M03 (UN)															
Material				CÓDIGO AUX.		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL		
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE				MAT16389		m²		1595,85			0,02250000		R\$ 35,90		
										TOTAL Material:		R\$ 35,90			
Mão de Obra				CÓDIGO AUX.		EQ. SALARIAL		SALÁRIO / HORA		ENCARGOS (%)		CONSUMO		CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE				0008		R\$ 8,18		R\$ 22,23		171,78		0,04500000		R\$ 1,00	
PEDREIRO				0004		R\$ 11,56		R\$ 29,13		152,01		0,04500000		R\$ 1,31	
										TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,31			
										VALOR:		38,21			
										VALOR BDI (25.07%):		9,57			
										VALOR COM BDI:		47,78			
CPU16392 PLACA MODELO 04, DIM.: 15X15CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M04 (UN)															
Material				CÓDIGO AUX.		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL		
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE				MAT16389		m²		1595,85			0,02250000		R\$ 35,90		
										TOTAL Material:		R\$ 35,90			
Mão de Obra				CÓDIGO AUX.		EQ. SALARIAL		SALÁRIO / HORA		ENCARGOS (%)		CONSUMO		CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE				0008		R\$ 8,18		R\$ 22,23		171,78		0,04500000		R\$ 1,00	
PEDREIRO				0004		R\$ 11,56		R\$ 29,13		152,01		0,04500000		R\$ 1,31	
										TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,31			
										VALOR:		38,21			
										VALOR BDI (25.07%):		9,57			
										VALOR COM BDI:		47,78			
CPU16393 PLACA MODELO 05, DIM.: 15X15CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M05 (UN)															
Material				CÓDIGO AUX.		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL		
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE				MAT16389		m²		1595,85			0,02250000		R\$ 35,90		
										TOTAL Material:		R\$ 35,90			
Mão de Obra				CÓDIGO AUX.		EQ. SALARIAL		SALÁRIO / HORA		ENCARGOS (%)		CONSUMO		CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE				0008		R\$ 8,18		R\$ 22,23		171,78		0,04500000		R\$ 1,00	
PEDREIRO				0004		R\$ 11,56		R\$ 29,13		152,01		0,04500000		R\$ 1,31	
										TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,31			
										VALOR:		38,21			
										VALOR BDI (25.07%):		9,57			
										VALOR COM BDI:		47,78			
CPU16395 PLACA MODELO 06, DIM.: 15X15CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M06 (UN)															
Material				CÓDIGO AUX.		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO			CONSUMO		VALOR TOTAL		
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE				MAT16389		m²		1595,85			0,02250000		R\$ 35,90		
										TOTAL Material:		R\$ 35,90			
Mão de Obra				CÓDIGO AUX.		EQ. SALARIAL		SALÁRIO / HORA		ENCARGOS (%)		CONSUMO		CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE				0008		R\$ 8,18		R\$ 22,23		171,78		0,04500000		R\$ 1,00	
PEDREIRO				0004		R\$ 11,56		R\$ 29,13		152,01		0,04500000		R\$ 1,31	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,31
VALOR:	38,21
VALOR BDI (25.07%):	9,57
VALOR COM BDI:	47,78

CPU16396 PLACA MODELO 07, DIM.: 15X30,7CM EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE - LEGENDA M07 (UN)						
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		CONSUMO	VALOR TOTAL
PLACA MODELO EM ACRÍLICO E=6MM, COM ARTE ADESIVA COLANTE	MAT16389	m2	1595,85		0,04605000	R\$ 73,48
					TOTAL Material:	R\$ 73,48
Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,09210000	R\$ 2,04
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	0,09210000	R\$ 2,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,72
					VALOR:	78,20
					VALOR BDI (25.07%):	19,60
					VALOR COM BDI:	97,80

CPU12064 PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM PLASTIFICANTE (m2)					
Equipamento Custo Horário	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CPU17114	CHI	29,22	2,65000000	R\$ 77,43
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CPU17115	CHP	30,64	0,14000000	R\$ 4,28
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 81,71

Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SNP11795	m2	555,93	1,00000000	R\$ 555,93
				TOTAL Material:	R\$ 555,93

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
PEDREIRO	0004	R\$ 11,56	R\$ 29,13	152,01	2,79000000	R\$ 81,27
SERVENTE	0005	R\$ 7,25	R\$ 20,33	180,43	1,39330000	R\$ 28,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 109,59

Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE	CPU12061	m3	478,72	0,04000000	R\$ 19,14
				TOTAL Serviço:	R\$ 19,14
				VALOR:	766,37
				VALOR BDI (25.07%):	192,12
				VALOR COM BDI:	958,49

CPU6015 PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (M2)					
Serviço	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	CPU6014	UN	6604,98	0,00010000	R\$ 0,65
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,65
				VALOR:	0,65
				VALOR BDI (25.07%):	0,16
				VALOR COM BDI:	0,81

CPU16436 PLANTIO DE AMENDOIM FORRAGEIRO EM MUDAS (M2)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	2791	Kg	3,22	0,10000000	R\$ 0,32
ADUBO ORGANICO CURTIDO	MAT16439	l	0,5	10,00000000	R\$ 5,00
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SNP44479	KG	0,17	0,10000000	R\$ 0,01
FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	MAT16438	M²	22,97	1,00000000	R\$ 22,97
TERRA VEGETAL	2057	m3	283,32	0,20000000	R\$ 56,66
				TOTAL Material:	R\$ 84,96

Mão de Obra	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO / HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	0008	R\$ 8,18	R\$ 22,23	171,78	0,25000000	R\$ 5,55
JARDINEIRO	0019	R\$ 7,46	R\$ 20,74	178,1	0,18000000	R\$ 3,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,28
					VALOR:	94,24
					VALOR BDI (25.07%):	23,62
					VALOR COM BDI:	117,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO PÚBLICO DE PARAÚNA - GO	DATA :		BDI : 25,07%		
	LOCAL:	RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES, ESQUINA C/ A RUA SEBASTIÃO DA SILVA MELO E RUA BENJAMIN CONTANT, SETOR CENTRAL, PARAÚNA-GO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			GOINFRA CIVIL	T322 2025/10 SEM DESONERAÇÃO	180,43%	134,62%	GO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CPU16782 BAMBU MOSSÔ (un)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO BAMBU MOSSÔ	MAT16780	un	19,45	1,00000000	R\$ 19,45
				TOTAL Material:	R\$ 19,45
				VALOR:	19,45
				VALOR BDI (25.07%):	4,87
				VALOR COM BDI:	24,32

CPU16774 PLANTA STRELITZIA (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE STRELITZIA	MAT16773	UN	58,58	1,00000000	R\$ 58,58
				TOTAL Material:	R\$ 58,58
				VALOR:	58,58
				VALOR BDI (25.07%):	14,68
				VALOR COM BDI:	73,26

CPU16776 PLANTA DRACAENA-VERMELHA (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PLANTA DRACAENA-VERMELHA	MAT16775	UN	37,51	1,00000000	R\$ 37,51
				TOTAL Material:	R\$ 37,51
				VALOR:	37,51
				VALOR BDI (25.07%):	9,40
				VALOR COM BDI:	46,91

CPU16788 FLOR DE CORAL (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
PLANTA FLOR DE CORAL	MAT16787	UN	7,71	1,00000000	R\$ 7,71
				TOTAL Material:	R\$ 7,71
				VALOR:	7,71
				VALOR BDI (25.07%):	1,93
				VALOR COM BDI:	9,64

CPU16790 LIRIOPE VERDE (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
LIRIOPE VERDE - PLANTA	MAT16789	UN	1,58	1,00000000	R\$ 1,58
				TOTAL Material:	R\$ 1,58
				VALOR:	1,58
				VALOR BDI (25.07%):	0,39
				VALOR COM BDI:	1,97

CPU16792 LAMBARI ROXO (UN)					
Material	CÓDIGO AUX.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	VALOR TOTAL
LAMBARI ROXO - PLANTA	MAT16791	UN	5,75	1,00000000	R\$ 5,75
				TOTAL Material:	R\$ 5,75
				VALOR:	5,75
				VALOR BDI (25.07%):	1,44
				VALOR COM BDI:	7,19

RHONNIER
RAYNER
CORREA:7
0113772122

Digitally signed by
RHONNIER RAYNER
CORREA:70113772122
DN: cn=RHONNIER RAYNER
CORREA:70113772122 c=BR
o=ICP-Brasil
ou=videoconferencia
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026-05-15 16:05-03:00