

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	1.730,238	140,12	242.440,95
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	7.976,764	10,10	80.565,32
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	20.578,651	2,91	59.883,87
	TERRAPLANAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	21.771,000	0,60	13.062,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	28.797,890	7,72	222.319,71
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	4.942,810	8,88	43.892,15
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	5.712,120	9,38	53.579,69
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	1.130,980	12,89	14.578,33
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.670,400	5,27	35.153,01
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	17.390,667	5,88	102.257,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.400,000	0,45	2.430,00
	PAVIMENTAÇÃO					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	43.476,665	3,09	134.342,89
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11.036,434	4,72	52.091,97
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	6.691,597	20,54	137.445,40
40350A	ESTABILIZAÇÃO SOLO (78%)-CIMENTO (2%) E BRITA (20%) - PESO - PISTA	27,21	m3	6.416,693	86,44	554.658,94
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	34.706,710	0,50	17.353,36
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	34.706,710	8,13	282.165,55
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	69.130,800	0,41	28.343,63
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.935,450	432,35	836.791,81
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	1.521,096	436,15	663.426,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	24.081,182	0,78	18.783,32
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	12.460,325	1,87	23.300,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	243.611,077	1,26	306.949,96
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	9.041,147	1,40	12.657,61
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	335.985,249	2,58	866.841,94
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	7.357,622	0,45	3.310,93
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.357,622	0,60	4.414,57
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO					
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	45,121	3.741,92	168.839,17
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	34,566	3.906,11	135.018,60
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	97,179	4.302,32	418.095,16

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	18,98	T	479,490	6.358,29	3.048.736,47
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	18,98	TKM	214,559	2,83	607,20
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	18,98	tkm	20.543,944	1,89	38.828,05
	DRENAGEM					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	4.148,561	27,60	114.500,28
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.162,748	21,43	24.917,69
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	93,000	203,31	18.907,83
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	3,000	295,85	887,55
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	215,000	423,34	91.018,10
2003201DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	38,000	723,11	27.478,18
2019762DN	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO	27,21	m	326,000	1.668,92	544.067,92
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	5,000	315,37	1.576,85
41329	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35	27,21	m	361,544	105,61	38.182,66
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	2.711,192	4,76	12.905,27
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	677,206	1,87	1.266,38
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	207,544	1,54	319,62
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.372,638	1,26	19.369,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	9.226,660	0,78	7.196,79
	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	61,000	770,28	46.987,08
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	4,000	894,86	3.579,44
41374	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)	27,21	un	1,000	2.033,07	2.033,07
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.408,17	6.408,17
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	101,610	22,47	2.283,18
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	70,948	21,31	1.511,90
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	140,989	1,87	263,65
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	20,517	1,54	31,60
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	51,578	1,62	83,56
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,229	1,54	0,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.327,151	1,26	1.672,21
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	391,529	0,78	305,39
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	6,165	0,81	4,99
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,778	0,78	1,39
	OBRA DE ARTE ESPECIAL					
	SERVIÇOS PRELIMINARES - ESCAVAÇÃO					
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	2.106,400	119,07	250.809,05
45590	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M)	27,21	m2	1.629,400	115,20	187.706,88
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	1.218,800	89,68	109.301,98

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
020600OC	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	27,21	m2	1.984,400	95,42	189.351,45
	INFRAESTRUTURA ESTACAS METÁLICAS					
45300A	ESTACA PERFIL METÁLICO HP-310 x 79 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	27,21	m	11.136,000	1.185,19	13.198.275,84
45300B	ESTACA PERFIL METÁLICO W 250 x 38,5 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	27,21	m	704,000	577,53	406.581,12
45300C	ESTACA PERFIL METÁLICO W 310 x 44,5 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	27,21	m	612,000	667,59	408.565,08
EG000030	ESTACA PERFIL METÁLICO - PREPARO DE CABEÇA, CHAPA 12,5 MM	27,21	un	568,000	614,82	349.217,76
EG000040	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTATICA	27,21	un	1,000	22563,28	22.563,28
EG000050	ENSAIOS PDA - CARREGAMENTO DINÂMICO	27,21	un	25,000	5150,73	128.768,25
	INFRAESTRUTURA BLOCOS					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.156,800	201,81	233.453,81
45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,21	m3	887,600	771,21	684.526,00
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	83.015,000	15,42	1.280.091,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	28,200	525,78	14.827,00
	MESO ESTRUTURA					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	3.537,020	201,81	713.806,01
45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,21	m3	1.277,200	771,21	984.989,41
45157	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA	27,21	m3	18,060	818,14	14.775,61
1109680	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	4,680	4.788,58	22.410,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	165.126,000	15,42	2.546.242,92
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	5.333,333	66,09	352.479,98
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	3.574,650	129,89	464.311,29
	SUPER ESTRUTURA (LONGARINA)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	17.835,350	201,81	3.599.351,98
45157	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA	27,21	m3	2.516,800	818,14	2.059.094,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	342.091,000	15,42	5.275.043,22
45701	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	27,21	Kg	159.568,000	16,37	2.612.128,16
45735	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	27,21	un	1.040,000	1.527,75	1.588.860,00
45725	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	27,21	m	15.808,000	38,63	610.663,04
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	58,012	525,78	30.501,55
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	174,037	328,35	57.145,05
3816194DN	FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE DE 140 T	27,21	un	1,000	12.932,61	12.932,61

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
3816195DN	FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 M - OPERAÇÃO DO PAR	27,21	h	780,000	168,07	131.094,60
3806420DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	27,21	un	130,000	4.149,65	539.454,50
5915400DN	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	27,21	un	130,000	3.419,54	444.540,20
45201	TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY	27,21	Km	68,900	71,64	4.936,00
	SUPER ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	2.153,840	201,81	434.666,45
45157	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA	27,21	m3	1.889,100	818,14	1.545.548,27
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	326.410,000	15,42	5.033.242,20
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	9.544,080	129,89	1.239.680,55
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	27,21	un	6.777,000	118,65	804.091,05
	LAJE DE TRANSIÇÃO					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	30,200	201,81	6.094,66
45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,21	m3	50,780	771,21	39.162,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.218,000	15,42	65.041,56
	BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	2.587,440	201,81	522.171,27
45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,21	m3	377,770	771,21	291.340,00
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	27.990,000	15,42	431.605,80
	ENCONTROS					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	894,520	201,81	180.523,08
45154	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	27,21	m3	98,400	771,21	75.887,06
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	15.160,000	15,42	233.767,20
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	383,730	129,89	49.842,69
	TRANSPORTES					
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	42.857,730	1,54	66.000,90
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	244.911,470	0,78	191.030,95
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	255.238,220	0,84	214.400,10
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	463,640	0,78	361,64
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	106.329,360	2,21	234.987,89
	DIVERSOS					
45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	196,000	10,28	2.014,88
0307733DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m	110,000	370,08	40.708,80
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	27,21	m	110,000	42,48	4.672,80

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO					
	PROVISÓRIA DE OBRAS					
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	79,280	17,43	1.381,85
	PERMANENTE					
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	2.535,000	43,44	110.120,40
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	27,21	m2	3.598,253	68,86	247.775,70
40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	27,21	m2	36,350	1.296,54	47.129,23
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	40,480	671,76	27.192,84
5213649DN	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	130.115,60	260.231,20
5213630DN	SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	83.169,52	166.339,04
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	94,430	601,61	56.810,03
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	27,21	m2	10.067,455	14,49	145.877,42
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	30.193,232	1,72	51.932,36
3713689DN	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	25,000	526,38	13.159,50
3713902A	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (CERTIFICADO CONFORME ABNT BR 15486, 70/80 KM/ H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	un	17,000	7.723,19	131.294,23
40810-A	DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO H1 A W2 - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m	4.908,000	321,07	1.575.811,56
3713873DN	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	4,000	7.389,96	29.559,84
3713828DN	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	27,21	m	171,000	430,58	73.629,18
4915668DN	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	27,21	m3	104,010	288,32	29.988,16
4915670DN	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	27,21	m3	104,110	172,97	18.007,91
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3	208,120	2,39	497,41
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3km	780,450	3,33	2.598,90
EG000010	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS	27,21	un	311,000	22,54	7.009,94
3713705DN	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	27,21	m	5.231,000	28,56	149.397,36
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	1.961,000	22,25	43.632,25
40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	2.010,000	7,21	14.492,10
44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	27,21	m2	237,000	27,82	6.593,34
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	624,539	1,54	961,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	8.845,969	0,78	6.899,86
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7,474	1,87	13,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2,114	1,54	3,26

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL N.º 72/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de Viaduto na rodovia GO 060 - Viaduto Vera Cruz.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	425,011	1,26	535,51
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER	27,21	TKM	232,499	0,78	181,35
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	613,587	2,21	1.356,03
5915014A	TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	27,21	tkm	78,471	2,02	158,51
00008	REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO	27,21	un	38,000	238,33	9.056,54
COMP 01	RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES	27,21	un	11,000	10.282,38	113.106,18
	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PASSARELA					
3806400EG0	DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-15	27,21	un	1,000	26.299,13	26.299,13
3806399EG0	DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-20	27,21	un	10,000	34.733,43	347.334,30
3806387EG0	DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-25	27,21	un	1,000	45.173,09	45.173,09
3806401DN	LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA DE 12 A 24 T COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	27,21	un	12,000	14.563,27	174.759,24
45201	TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY	27,21	Km	253,200	71,64	18.139,25
5915400DN	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ- MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	27,21	un	12,000	3.419,54	41.034,48
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	42,240	265,17	11.200,78
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	108,401	720,39	78.091,00
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3	150,641	2,39	360,03
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3km	449,356	3,33	1.496,36
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					
42101A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME MANUAL DE INTERVENÇÕES PONTUAIS	27,21	un	1,000	2.354.129,64	2.354.129,64
	CANTEIRO DE OBRAS					
42250A	CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA D1	27,21	un	1,000	4.344.318,97	4.344.318,97
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	31.023,94	31.023,94

IZABELA
BORGES
PENA:10601
869699

Assinado de forma
digital por IZABELA
BORGES
PENA:10601869699
Dados: 2026.05.20
16:00:50 -03'00'

Total do orçamento: R\$ 71.642.663,77

CONATA ENGENHARIA LTDA

Izabela Borges Pena (Procuradora)

Wellington Andrade Mota

Tales Paulo Couto Guimarães

CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

Rua Urano nº 145 – térreo – sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-580

Tel: (31) 3282.5499 - e-mail: licitacao@conata.com.br