

PROPOSTA LOTE 7

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

EDITAL N.º 046/ 2026

Contratação n.º 118384,

Processo nº 202600005003389

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20).

LICITANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

PROPOSTA DE PREÇOS

À

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20). - LOTE 7.**

Prezados,

O signatário da presente Proposta de Preços, em nome da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.000.710/0001-35, com endereço à Rua Pedro Brant quinhão 01 fazenda ladeira na cidade de Goiânia, Goiás, vem, pela presente, submeter à apreciação de Vossa Senhoria, a Proposta de MENOR PREÇO POR LOTE relava à licitação em epígrafe, declarando que executará os serviços objeto desta Licitação, o que resulta no:

Valor global de R\$ 116.093.09 7,89 (cento e dezesseis milhões, noventa e três mil, noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

Valor de desconto: 35,92%

BDI: 10,88% (dez virgula oitenta e oito por cento)

BDI reduzido: 9,57% (nove virgula cinquenta e sete por cento)

- Informamos que o valor oferecido incide sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante no instrumento convocatório.
- O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço e conforme cronograma apresentado.
- Os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

Goiânia, 18 de maio de 2026

IBIZA
CONSTRUTORA
LTDA:050007100
00135

Assinado de forma digital
por IBIZA CONSTRUTORA
LTDA:05000710000135
Dados: 2026.05.18
23:41:21 -03'00'

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	10,88%	mes	30,000	132.219,62	3.966.588,60
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,88%	m2	213.732,840	1,45	309.912,61
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,88%	m	58.548,500	1,69	98.946,96
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,88%	m	58.548,500	5,54	324.358,69
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,88%	m	12.326,000	7,05	86.898,30
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,88%	m3	1.479,120	71,79	106.186,02
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,88%	m3	2.465,200	148,39	365.811,02
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,88%	m3	2.465,200	65,49	161.445,94

Total do Grupo : 5.420.148,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	6.918,560	109,32	756.336,97
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	8.648,200	1,68	14.528,97
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	172.964,050	0,27	46.700,29
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	3.459,280	117,42	406.188,65
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	3.459,280	209,57	724.961,30
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	6.918,560	279,68	1.934.982,86
	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,88%	m3	1.729,640	109,32	189.084,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.162,050	1,68	3.632,24
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.162,050	0,38	821,57
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	2.162,050	0,32	691,85
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	2.162,050	3,74	8.086,06
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	1.729,640	7,99	13.819,82
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,35	3.026,87
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	8.648,200	0,27	2.335,01
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,88%	m3	172,960	117,42	20.308,96
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.556,670	209,57	326.231,33
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,88%	m3	1.729,640	279,68	483.745,71

Total do Grupo : 4.935.482,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	10,88%	m3	1.385,480	90,64	125.579,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	1.731,850	1,68	2.909,50
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	8.659,260	0,38	3.290,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	8.659,260	0,32	2.770,96
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	8.659,260	3,74	32.385,63
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	8.659,260	4,41	38.187,33
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	10,88%	m3	6.927,400	45,46	314.919,60
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	10,88%	m3	6.927,400	73,59	509.787,36
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,88%	m3	6.927,400	83,59	579.061,36
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,27	9.352,00
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,88%	m3	1.731,850	240,41	416.354,05
40380	IMPRIMAÇÃO	10,88%	m2	34.637,040	0,35	12.122,96

📞 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,88%	m2	34.637,040	5,25	181.844,46
Total do Grupo :						2.228.565,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	6.313,500	0,38	2.399,13
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	6.313,500	13,08	82.580,58
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,88%	m2	1.387,580	2,43	3.371,81
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.773,280	4,62	22.052,55
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	6.313,500	0,32	2.020,32
Total do Grupo :						112.424,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	789,180	0,38	299,88
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001	10,88%	m3	789,180	13,08	10.322,47
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	631,350	7,99	5.044,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	789,180	0,32	252,53
Total do Grupo :						15.919,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,88%	m3	8.693,390	71,36	620.360,31
Total do Grupo :						620.360,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,88%	m3	252,540	6,99	1.765,25
Total do Grupo :						1.765,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	10,88%	m3	151,520	481,31	72.928,09
3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO	10,88%	m2	658,800	157,78	103.945,46
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E	10,88%	m3	151,524	88,75	13.447,75
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	151,524	235,08	35.620,26
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	151,524	118,41	17.941,95
Total do Grupo :						243.883,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	10,88%	m3	505,080	199,83	100.930,13
Total do Grupo :						100.930,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

📧 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.08 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.500,000	0,38	950,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.500,000	0,32	800,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.500,000	8,82	22.050,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	7,99	1.598,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	2.300,000	4,62	10.626,00
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	73,34	7.822,44
Total do Grupo :						43.846,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,38	339,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,32	285,49
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,82	7.541,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	7,99	296,74
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	235,08	6.168,49
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	4,15	2.684,55
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	73,34	42.422,78
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	212,42	2.047,72
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,58	142,63
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	1.962,74	1.962,74
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	103,73	6.377,32
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	146,13	9.577,36
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	16,56	203,52
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	228,92	1.103,39
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	9,640	604,57	5.828,05
Total do Grupo :						86.981,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	66,130	0,38	25,12
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	66,130	8,82	583,26
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	7,750	7,99	61,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	45,140	4,15	187,33
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	66,130	0,32	21,16
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	24,730	73,34	1.813,69
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,88%	Kg	505,080	1,81	914,19
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,88%	Kg	505,080	22,89	11.561,28
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM	10,88%	m	5,000	11.466,85	57.334,25
Total do Grupo :						72.502,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	10,88%	m3	1.010,160	7,14	7.212,54
Total do Grupo :						7.212,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,88%	m2	345,230	297,31	102.640,33
24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,88%	un	81,000	60,32	4.885,92
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,88%	m2	75,000	213,15	15.986,25
22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,88%	m2	192,420	272,77	52.486,40
Total do Grupo :						175.998,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,88%	m3	24,050	572,28	13.763,33
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	10,88%	m	962,140	13,62	13.104,34
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	10,88%	m	240,530	34,31	8.252,58
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,88%	m	48,100	52,63	2.531,50
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,88%	m	120,260	58,43	7.026,79
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,88%	m	120,260	41,19	4.953,50
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,88%	m	48,100	99,62	4.791,72
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	35,47	602,99
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	43,56	522,72
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,88%	m	192,420	64,69	12.447,64
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,88%	m	48,100	212,52	10.222,21
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,88%	un	12,000	218,50	2.622,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,88%	un	17,000	138,02	2.346,34
Total do Grupo :						83.187,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	240,530	0,38	91,40
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	221,67	221,67
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,88%	un	1,000	42,05	42,05
23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO	10,88%	m	240,530	86,86	20.892,43
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	75,29	18.109,50
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,88%	m	240,530	14,73	3.543,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	10,88%	m3	240,530	6,70	1.611,55
Total do Grupo :						44.511,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,88%	m3	481,070	65,07	31.303,22
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	601,330	18,17	10.926,16
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001	10,88%	m3	1.282,850	9,24	11.853,53
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	481,070	4,62	2.222,54
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	320,710	15,45	4.954,96
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	320,710	0,38	121,86
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,88%	m2	320,710	0,32	102,62
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	400,890	3,74	1.499,32
Total do Grupo :						62.984,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)						

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001	10,88%	m3	404,060	18,17	7.341,77
Total do Grupo :						7.341,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.17	GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,38	1.919,30
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	5.050,800	8,82	44.548,05
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	4.040,640	4,15	16.768,65
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	5.050,800	0,38	1.919,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	5.050,800	0,32	1.616,25
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.010,160	3,74	3.777,99
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.010,160	4,41	4.454,80
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES	10,88%	m3	808,120	15,45	12.485,45
Total do Grupo :						87.489,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.18	GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM	10,88%	m3	2.020,320	2,55	5.151,81
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,88%	m3	2.020,320	1,68	3.394,13
Total do Grupo :						8.545,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.19	GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,88%	m2	481,070	0,27	129,88
26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	m3	48,100	456,91	21.977,37
Total do Grupo :						22.107,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.21	GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,88%	m2	12.540,330	3,98	49.910,51
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	10,88%	m2	12.540,330	9,36	117.377,48
Total do Grupo :						167.287,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,88%	m	808.128,000	0,09	72.731,52
Total do Grupo :						72.731,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	9.091,440	0,32	2.909,26
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	9.091,440	8,82	80.186,50
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,88%	m2	18.182,880	0,36	6.545,83
Total do Grupo :						89.641,59



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	10,88%	m3	50.508,000	4,06	205.062,48
Total do Grupo :						205.062,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	2.000,000	0,38	760,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	2.000,000	0,32	640,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	2.000,000	8,82	17.640,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	200,000	7,99	1.598,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.800,000	4,62	8.316,00
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	106,660	73,34	7.822,44
Total do Grupo :						36.776,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	892,170	0,38	339,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	892,170	0,32	285,49
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	855,030	8,82	7.541,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	37,140	7,99	296,74
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,88%	m3	26,240	235,08	6.168,49
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	646,880	4,62	2.988,58
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	578,440	73,34	42.422,78
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E	10,88%	m2	9,640	212,42	2.047,72
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	245,930	0,58	142,63
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	1,000	1.962,74	1.962,74
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	61,480	103,73	6.377,32
45030	LASTRO DE PEDRA	10,88%	m3	65,540	146,13	9.577,36
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000	10,88%	m3	12,290	16,56	203,52
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	4,820	228,92	1.103,39
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	4,820	604,57	2.914,02
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	48,204	360,92	17.397,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,88%	m3	26,240	50,11	1.314,88
Total do Grupo :						103.083,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01	GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)					
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,88%	ARE	265.167,000	3,83	1.015.589,61
Total do Grupo :						1.015.589,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02	GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	1.171.940,310	0,38	445.337,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	1.171.940,310	0,32	375.020,89
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,88%	m3	1.406.328,370	3,74	5.259.668,10
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,88%	m3	1.406.328,370	4,41	6.201.908,11
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	1.171.940,313	4,15	4.863.552,29

📱 @ibiza.construtora

☎ (62) 3211.3807

✉ ibiza@ibizaconstrutora.com.br

www.ibizaconstrutora.com.br 🌐

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, 📍

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total do Grupo : 17.145.486,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03	GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	282.844,800	0,38	107.481,02
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,88%	un	566,000	29,29	16.578,14
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,88%	un	283,000	73,23	20.724,09
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	282.844,800	0,32	90.510,33
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A	10,88%	m3	367.698,240	8,82	3.243.098,47
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	183.849,120	1,88	345.636,34
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,88%	m3	73.539,648	2,86	210.323,39
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	282.844,800	4,15	1.173.805,92

Total do Grupo : 5.208.157,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01	GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,88%	m3	37,880	5.371,69	203.479,61

Total do Grupo : 203.479,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02	GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM	10,88%	m2	22.440,000	0,38	8.527,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,88%	m2	22.440,000	0,32	7.180,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,88%	m3	240,000	103,73	24.895,20
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	10,88%	m3	120,000	125,11	15.013,20
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	10,88%	m3	120,000	386,79	46.414,80
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,88%	m3	600,000	6,70	4.020,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,88%	m3	440,000	7,99	3.515,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,88%	m3	22.000,000	4,15	91.300,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,88%	m3	59,100	228,92	13.529,17
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,88%	m3	81,600	604,57	49.332,91
45055	ENSECADEIRA	10,88%	m2	450,000	326,35	146.857,50
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,88%	m	160,000	9,33	1.492,80
45235	NEOPRENE	10,88%	Kg	60,000	35,88	2.152,80
45245	LIMPEZA GERAL	10,88%	m2	3.375,000	5,07	17.111,25
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E	10,88%	m2	75,000	212,42	15.931,50
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,88%	kwh	2.500,000	0,58	1.450,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M)	10,88%	un	5,000	1.962,74	9.813,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO,	10,88%	m2	22,729	68,61	1.559,43
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	15,152	360,92	5.468,65
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,88%	m	96,214	224,77	21.626,02
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -	10,88%	m	18,000	542,85	9.771,30
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X	10,88%	m2	129,600	73,34	9.504,86
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,88%	m3	4,500	103,73	466,78
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO	10,88%	m2	432,000	7,52	3.248,64
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,88%	m2	432,000	5,20	2.246,40
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA	10,88%	kg	10,000	189,82	1.898,20
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,88%	m	352,000	42,48	14.952,96
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,88%	m	592,000	6,69	3.960,48

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,88%	un	48,000	5,02	240,96
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,88%	m3	432,000	105,29	45.485,28
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H =	10,88%	m	43,200	153,48	6.630,33
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR	10,88%	m2	80,000	2,31	184,80
Total do Grupo :						585.783,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,57%	t	108,350	2.674,56	289.788,57
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,57%	t	671,800	2.981,17	2.002.750,00
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,57%	t	971,670	3.894,52	3.784.188,24
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,57%	t	51,930	2.312,99	120.113,57
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,57%	t	93,520	3.871,86	362.096,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,88%	Kg	28.554,880	11,67	333.235,44
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,88%	m	20,000	409,54	8.190,80
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,88%	m	48,000	567,07	27.219,36
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,88%	m	20,000	763,91	15.278,20
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,88%	m	20,000	1.246,24	24.924,80
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	576,04	1.152,08
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	833,56	1.667,12
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	1.107,33	2.214,66
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,88%	un	2,000	2.068,16	4.136,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,88%	m3	64,250	314,58	20.211,76
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	10,88%	m3	435,570	245,47	106.919,36
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	10,88%	m3	360,000	270,45	97.362,00
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	10,88%	m3	96,400	330,87	31.895,86
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	10,88%	t	111,560	443,52	49.479,09
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,88%	m3	2,400	270,91	650,18
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,88%	m3	239,100	360,92	86.295,97
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	9,57%	m	160,000	986,13	157.780,80
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,88%	m2	936,360	6,56	6.142,52
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,88%	M	9.640,800	13,58	130.922,06
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,88%	m3	3.551,340	118,41	420.514,16
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,88%	m3	2.162,050	109,41	236.549,89
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,88%	m3	864,820	68,50	59.240,17
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,88%	m3	15,152	383,19	5.806,09
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H =	10,88%	m	40,000	27,94	1.117,60
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,88%	m	80,000	144,60	11.568,00
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM	10,88%	m3	2,400	2.002,07	4.804,96
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM -	10,88%	m	40,000	347,13	13.885,20
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,88%	m3	129,600	48,72	6.314,11
45230	DRENOS 100 MM	10,88%	un	24,000	6,80	163,20
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	10,88%	un	20,000	97,06	1.941,20
Total do Grupo :						8.426.519,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,88%	m3km	12.542,100	2,33	29.223,09
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	tkm	366.183,410	1,61	589.555,29
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,88%	TKM	1.662.173,530	1,11	1.845.012,61



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,88%	tkm	5.574,880	0,66	3.679,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	647.394,310	1,00	647.394,31
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,88%	TKM	60.264,380	2,42	145.839,79
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	10,88%	m3km	25.959.661,470	2,07	53.736.499,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	tkm	30.125,200	1,25	37.656,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,88%	TKM	159.536,264	0,62	98.912,48
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,88%	m3km	1.246.619,820	1,49	1.857.463,53
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	2.760,690	0,62	1.711,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,88%	tkm	218,025	1,25	272,53
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,88%	tkm	20.344,800	0,64	13.020,67
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,88%	m3km	40.408,580	1,87	75.564,04
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,88%	Km	1.470,000	11,48	16.875,60
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,88%	tkm	47.040,000	0,60	28.224,00
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,88%	m3km	480,000	2,28	1.094,40
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	1.838.491,200	1,98	3.640.212,57
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,88%	m3km	735.396,480	2,39	1.757.597,58
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	160,000	213,04	34.086,40
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,88%	h	80,000	548,85	43.908,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,88%	Km	2.940,000	3,54	10.407,60

Total do Grupo : 64.614.211,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,88%	un	1,000	3.688.698,51	3.688.698,51

Total do Grupo : 3.688.698,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-G	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 07)	10,88%	un	1,000	148.398,22	148.398,22

Total do Grupo : 148.398,22

Total do Orçamento : 116.093.097,89

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

	Discriminação	Percentual	Preço	Preço / km
GRUPO 01.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,6688 R\$	5.420.148,14 R\$	5.502,35
GRUPO 02.01	REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	4,2513 R\$	4.935.482,70 R\$	5.010,34
GRUPO 02.02	RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	1,9196 R\$	2.228.565,62 R\$	2.262,37
GRUPO 03.01	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0968 R\$	112.424,39 R\$	114,13
GRUPO 03.02	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0137 R\$	15.919,36 R\$	16,16
GRUPO 03.03	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5344 R\$	620.360,31 R\$	629,77
GRUPO 03.04	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0015 R\$	1.765,25 R\$	1,79
GRUPO 03.05	CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2101 R\$	243.883,51 R\$	247,58
GRUPO 03.06	CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0869 R\$	100.930,13 R\$	102,46
GRUPO 03.08	RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0378 R\$	43.846,44 R\$	44,51
GRUPO 03.09	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0749 R\$	86.981,16 R\$	88,30
GRUPO 03.10	RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,0625 R\$	72.502,20 R\$	73,60
GRUPO 03.11	CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0062 R\$	7.212,54 R\$	7,32
GRUPO 03.12	SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1516 R\$	175.998,90 R\$	178,67
GRUPO 03.13	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0717 R\$	83.187,66 R\$	84,45
GRUPO 03.14	DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0383 R\$	44.511,60 R\$	45,19
GRUPO 03.15	COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0543 R\$	62.984,21 R\$	63,94
GRUPO 03.16	BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0063 R\$	7.341,77 R\$	7,45
GRUPO 03.17	DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0754 R\$	87.489,79 R\$	88,82
GRUPO 03.18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0074 R\$	8.545,94 R\$	8,68
GRUPO 03.19	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0190 R\$	22.107,25 R\$	22,44
GRUPO 03.20	MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,0000 R\$	- R\$	-
GRUPO 03.21	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,1441 R\$	167.287,99 R\$	169,83
GRUPO 04.01	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0626 R\$	72.731,52 R\$	73,83
GRUPO 04.02	EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0772 R\$	89.641,59 R\$	91,00
GRUPO 04.03	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1766 R\$	205.062,48 R\$	208,17



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025
		EXTENSÃO	985,06 km

RESUMO DO ORÇAMENTO

Discriminação		Percentual	Preço		Preço / km
GRUPO 05.01	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)	0,0317	R\$	36.776,44	R\$ 37,33
GRUPO 05.02	BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0888	R\$	103.083,82	R\$ 104,65
GRUPO 06.01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8748	R\$	1.015.589,61	R\$ 1.030,99
GRUPO 06.02	REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	14,7687	R\$	17.145.486,70	R\$ 17.405,53
GRUPO 06.03	TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,4862	R\$	5.208.157,70	R\$ 5.287,15
GRUPO 07.01	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,1753	R\$	203.479,61	R\$ 206,57
GRUPO 07.02	RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5034	R\$	585.783,88	R\$ 593,27
GRUPO 08.01	SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0000	R\$	-	R\$ -
GRUPO 09.01	ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	7,2584	R\$	8.426.519,68	R\$ 8.554,32
GRUPO 10.01	TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	55,6572	R\$	64.614.211,27	R\$ 65.594,19
GRUPO 11.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,1786	R\$	3.690.091,61	R\$ 3.746,06
GRUPO 11.02	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1278	R\$	148.398,22	R\$ 150,65
			R\$	116.093.097,89	R\$ 117.853,85

EDITAL 046/2026 - GOINFERA
DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.
LOTE 7

DATA 16/03/2026
BDI 10,88% / 9,57%
ENC. SOCIAIS

EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.000.710/0001-35

TABELA
DATA BASE T319
OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%
Total		R\$ 116.033.108,95								
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
VALORES ACUMULADOS:			3.865.900,53	7.731.801,06	11.597.701,58	15.463.602,11	19.329.502,64	23.195.403,17	27.061.303,70	30.927.204,22
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			3,33%	6,66%	9,99%	13,32%	16,65%	19,98%	23,31%	26,64%

EDITAL 046/2026 - GOINFERA
DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.
LOTE 7
EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.000.710/0001-35

DATA 16/03/2026
BDI 10,88% / 9,57%
ENC. SOCIAIS
TABELA T319
DATA BASE OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
VALORES ACUMULADOS:			34.793.104,75	38.659.005,28	42.524.905,81	46.390.806,34	50.256.706,86	54.122.607,39	57.988.507,92	61.854.408,45
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			29,97%	33,30%	36,63%	39,96%	43,29%	46,62%	49,95%	53,28%

EDITAL 046/2026 - GOINFERA
DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.
LOTE 7
EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.000.710/0001-35

DATA 16/03/2026
BDI 10,88% / 9,57%
ENC. SOCIAIS
TABELA T319
DATA BASE OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%
Total		R\$ 116.093.108,95								
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53
VALORES ACUMULADOS:			65.720.308,98	69.586.209,50	73.452.110,03	77.318.010,56	81.183.911,09	85.049.811,62	88.915.712,14	92.781.612,67
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			56,61%	59,94%	63,27%	66,60%	69,93%	73,26%	76,59%	79,92%

EDITAL	048/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	25º Mês	26º Mês	27º Mês	28º Mês	29º Mês	30º Mês	
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODoviÁRIOS	R\$ 5.420.148,14	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	180.490,93 3,330%	185.911,08 3,430%	
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO	R\$ 7.164.048,32	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	238.562,81 3,330%	245.726,86 3,430%	
03	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 1.965.280,40	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	65.443,84 3,330%	67.409,12 3,430%	
04	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 367.435,59	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.235,61 3,330%	12.603,04 3,430%	
05	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 139.860,26	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.657,35 3,330%	4.797,21 3,430%	
06	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 23.369.234,01	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	778.195,49 3,330%	801.564,73 3,430%	
07	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 787.881,45	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	26.236,45 3,330%	27.024,33 3,430%	
08	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS	R\$ -	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%	
09	ITENS DIVERSOS	R\$ 8.426.519,68	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	280.603,11 3,330%	289.029,63 3,430%	
10	TRANSPORTES	R\$ 64.614.211,27	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.151.653,24 3,330%	2.216.267,45 3,430%	
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.838.489,83	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	127.821,71 3,330%	131.660,20 3,430%	
Total		R\$ 116.093.108,95							
VALORES SIMPLES:			3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.865.900,53	3.981.993,64	
VALORES ACUMULADOS:			96.647.513,20	100.513.413,73	104.379.314,26	108.245.214,78	112.111.115,31	116.093.097,89	
PERCENTUAIS SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,43%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			83,25%	86,58%	89,91%	93,24%	96,57%	100,00%	

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1-3 DI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	TRIBUTOS								CPRB (3)	RESULTADO
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)		
BDI PROPOSTA	0,08%	0,08%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,88%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	TRIBUTOS					RESULTADO (*)				
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)		ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)
BDI PROPOSTA	0,05%	0,05%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,57%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = BDI$$

Onde:

AC = taxa de administração central

$S = \text{taxa de seguros}$

$R = \text{taxa de riscos}$

$G = \text{taxa de garantias}$

$DF = \text{taxa de despesas financeiras}$

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)



IBIZA
CONSTRUTORA
LTD A

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

ENERGIA (kwh):

DIESEL (l):

GASOLINA (l):

TAXA DE JUROS:

R\$

R\$

R\$

6,00%

DATA

BDI

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

19/03/2026

100,00%

100,00%

13,19

OUT/2025

COMPOSIÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	V.Uit	Hr/ano	Residual	Aquisição	Dep.Juros	Seguro e Impostos	Coef	Manut.	Comb.	VI. Comb.	M. Obra	VI. Prod	VI. Impr
30022	AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA	h	12,00	8,00	2.500	10,00	842.849,04	R\$ -	-	0,60	R\$ 25,28	D	R\$ 8,59	R\$ -	R\$ 34,17	R\$ -
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	-	3,00	2.000	10,00	4.281,42	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,35	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ -
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	h	7,00	6,00	1.750	10,00	6.628,86	R\$ -	-	0,60	R\$ 0,37	D	R\$ 4,84	R\$ -	R\$ 5,01	R\$ -
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	10,00	5,00	2.000	20,00	38.214,92	R\$ -	-	0,29	R\$ 2,29	G	R\$ 17,78	R\$ -	R\$ 20,77	R\$ -
30050	CAMINHÃO APICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	h	171,00	7,00	2.000	40,00	2.178.858,54	R\$ -	R\$ 15,56	0,90	R\$ 140,06	D	R\$ 160,59	R\$ 64,75	R\$ 380,65	R\$ 31
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210,00	7,00	2.000	40,00	738.644,75	R\$ -	R\$ 5,27	0,90	R\$ 47,48	D	R\$ 145,23	R\$ 30,49	R\$ 228,74	R\$ 31
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136,00	7,00	2.000	40,00	589.804,47	R\$ -	R\$ 4,21	0,90	R\$ 37,91	D	R\$ 67,18	R\$ 30,49	R\$ 138,99	R\$ 34,70
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	188,00	7,00	2.000	40,00	694.184,93	R\$ -	R\$ 4,95	0,90	R\$ 44,62	D	R\$ 130,02	R\$ 30,49	R\$ 210,78	R\$ 44
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	h	136,00	7,00	2.000	40,00	927.991,63	R\$ -	R\$ 6,62	0,90	R\$ 59,65	D	R\$ 127,64	R\$ 88,71	R\$ 282,72	R\$ 33
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	h	210,00	7,00	2.000	40,00	1.278.485,11	R\$ -	R\$ 9,13	0,90	R\$ 82,18	D	R\$ 197,10	R\$ 30,49	R\$ 318,90	R\$ 39,62
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	h	136,00	7,00	2.000	40,00	818.839,05	R\$ -	R\$ 5,84	0,90	R\$ 52,63	D	R\$ 127,64	R\$ 64,75	R\$ 250,86	R\$ 70,59
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEADURA	h	136,00	7,00	2.000	40,00	1.128.674,79	R\$ -	R\$ 8,06	0,90	R\$ 72,55	D	R\$ 127,64	R\$ 59,60	R\$ 267,85	R\$ 67,66
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	h	143,00	7,00	2.000	40,00	1.152.749,41	R\$ -	R\$ 8,23	0,90	R\$ 74,10	D	R\$ 134,21	R\$ 64,75	R\$ 281,29	R\$ 72,98
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	265,00	7,00	2.000	40,00	1.015.804,35	R\$ -	R\$ 7,25	0,90	R\$ 65,30	D	R\$ 183,27	R\$ 30,49	R\$ 286,31	R\$ 37,74
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	188,00	7,00	2.000	40,00	758.320,37	R\$ -	R\$ 5,41	0,90	R\$ 48,74	D	R\$ 176,45	R\$ 30,49	R\$ 261,09	R\$ 61,04
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	136,00	7,00	2.000	40,00	613.725,55	R\$ -	R\$ 4,38	0,90	R\$ 39,45	D	R\$ 127,64	R\$ 30,49	R\$ 201,96	R\$ 34,87
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	h	143,00	7,00	2.000	40,00	744.115,55	R\$ -	R\$ 5,31	0,90	R\$ 47,83	D	R\$ 134,21	R\$ 30,49	R\$ 218,90	R\$ 60,33
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	h	113,00	5,00	2.000	30,00	64,51	R\$ -	-	0,70	R\$ 64,51	D	R\$ 44,65	R\$ 43,78	R\$ 152,94	R\$ 43,78
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	h	195,00	5,00	2.000	30,00	2.072.413,13	R\$ -	-	0,70	R\$ 145,06	D	R\$ 77,06	R\$ 43,78	R\$ 265,90	R\$ 43,78
30033	CARINHO DE MÃO 80L	h	-	1,00	1.000	-	464,69	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,23	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ -
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	4,00	6,00	2.000	20,00	12.576,16	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,83	G	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 8,11	R\$ -
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	h	36,00	6,00	2.000	20,00	240.999,75	R\$ -	-	0,80	R\$ 16,06	D	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ -
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	81,00	6,00	2.000	20,00	308.497,64	R\$ -	-	0,80	R\$ 20,56	D	R\$ 68,02	R\$ -	R\$ 88,58	R\$ -
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	h	-	5,00	2.000	10,00	93.488,88	R\$ -	-	0,60	R\$ 5,60	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ -
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	103,00	5,00	2.000	30,00	1.079.155,01	R\$ 35,75	-	0,70	R\$ 75,54	D	R\$ 66,14	R\$ 43,78	R\$ 221,21	R\$ 104,06
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	118,00	5,00	2.000	30,00	1.089.947,29	R\$ 35,41	-	0,70	R\$ 76,29	D	R\$ 75,77	R\$ 43,78	R\$ 231,25	R\$ 104,76
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	h	10,00	5,00	2.000	20,00	66.929,89	R\$ -	-	0,60	R\$ 4,68	D	R\$ 7,73	R\$ 29,11	R\$ 41,52	R\$ 29,11
30045	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	h	2,00	5,00	1.200	20,00	14.323,03	R\$ -	-	1,43	R\$ 1,43	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ -
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	h	455,00	6,00	2.000	30,00	8.598.872,81	R\$ -	-	1,00	R\$ 716,57	D	R\$ 404,58	R\$ 48,25	R\$ 1.169,40	R\$ 48,25
30185	GERCA 180 L	h	-	1,00	1.000	-	1.027,87	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,51	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,51	R\$ -
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	-	7,00	2.000	10,00	42.191,12	R\$ -	-	0,50	R\$ 1,50	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,50	R\$ -
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	h	139,00	7,00	2.000	30,00	137.670,00	R\$ -	-	0,50	R\$ 4,91	D	R\$ 130,46	R\$ -	R\$ 135,37	R\$ -
30195	GRUPO GERADOR 23 KVA	h	18,00	7,00	2.000	30,00	85.369,76	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,04	D	R\$ 16,89	R\$ -	R\$ 19,93	R\$ -
30044	GRUPO GERADOR 3,2 KVA	h	3,00	7,00	2.000	30,00	3.100,00	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,11	G	R\$ 4,22	R\$ -	R\$ 4,33	R\$ -
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	h	32,00	7,00	2.000	30,00	94.341,64	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,36	D	R\$ 30,03	R\$ -	R\$ 33,39	R\$ -
30200	MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	h	9,00	5,00	2.000	20,00	1.154,71	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,09	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -
30028	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	-	5,00	2.000	20,00	21.638,01	R\$ -	-	0,80	R\$ 1,73	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 30,84	R\$ 29,11
30052	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR - ELÉTRICO	h	1,00	5,00	2.000	20,00	8.036,49	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,64	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ -
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	h	45,00	5,00	2.000	30,00	504.918,51	R\$ -	-	0,70	R\$ 35,34	D	R\$ 56,18	R\$ 43,78	R\$ 135,30	R\$ 43,78
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	h	45,00	5,00	2.000	30,00	423.092,39	R\$ -	-	0,70	R\$ 29,61	D	R\$ 56,18	R\$ 43,78	R\$ 129,57	R\$ 43,78
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93,00	7,00	2.000	30,00	1.285.539,69	R\$ 27,22	-	0,90	R\$ 82,64	D	R\$ 68,91	R\$ 43,78	R\$ 222,55	R\$ 97,56
30135	MOTOSERRA	h	2,00	3,00	400	10,00	2.223,23	R\$ -	-	0,90	R\$ 1,66	G	R\$ 4,08	R\$ 29,11	R\$ 34,85	R\$ 29,11
30129	PERFUPATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	h	145,00	6,00	2.000	20,00	2.012.533,88	R\$ -	-	0,80	R\$ 134,16	D	R\$ 107,44	R\$ 43,78	R\$ 285,38	R\$ 43,78
30101	RECLICADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIP	h	455,00	6,00	2.000	30,00	5.918.707,80	R\$ -	-	1,00	R\$ 493,22	D	R\$ 449,54	R\$ 48,25	R\$ 991,01	R\$ 48,25
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	58,00	5,00	2.000	30,00	474.914,39	R\$ -	-	0,70	R\$ 33,24	D	R\$ 37,24	R\$ 43,78	R\$ 114,26	R\$ 43,78
30015	ROÇADEIRA COSTAL	h	1,00	3,00	2.000	10,00	2.820,00	R\$ -	-	0,70	R\$ 0,32	G	R\$ 7,82	R\$ -	R\$ 8,14	R\$ -
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULSO - 27 T	h	85,00	6,00	2.000	20,00	1.074.014,38	R\$ -	-	0,80	R\$ 71,60	D	R\$ 54,58	R\$ 43,78	R\$ 169,96	R\$ 43,78
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	h	82,00	6,00	2.000	20,00	922.592,68	R\$ -	-	0,80	R\$ 61,50	D	R\$ 109,37	R\$ 43,78	R\$ 214,65	R\$ 43,78
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULSO - CS533 E OU EQUIVALENTE	h	97,00	6,00	2.000	20,00	60,63	R\$ -	-	0,80	R\$ 60,63	D	R\$ 76,66	R\$ 43,78	R\$ 181,07	R\$ 43,78
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULSO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	82,00	6,00	2.000	20,00	784.114,01	R\$ -	-	0,80	R\$ 52,27	D	R\$ 64,81	R\$ 43,78	R\$ 180,84	R\$ 82,33
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	4,00	5,00	2.000	10,00	7.335,17	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,36	E	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 29,47	R\$ 29,11



ibiza@ibizaconstrutora.com.br



ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.710/0001-35

ENERGIA (kwh):
DIESEL (l):
GASOLINA (l):

R\$ 1,04
R\$ 4,94
R\$ 5,08

TAXA DE JUROS:

6,00%

DATA

19/03/2026

BDI

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

COMPOSIÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	V/Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Dep. Juros	Seguro e Impostos	Coef	Manut.	Comb.	VI. Comb.	M. Obra	VI. Prod	VI. Impr
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	h	-	8,00	2.400	20,00	570.450,40	R\$ -	-	0,50	R\$ 14,85	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,85	R\$ -
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	77,00	6,00	2.000	20,00	370.036,65	R\$ -	-	0,70	R\$ 21,58	D	R\$ 68,46	R\$ 29,11	R\$ 119,15	R\$ 29,11
30006	TRATOR DE PNEUS COM RODADEIRA	h	77,00	6,00	2.000	20,00	393.018,83	R\$ -	5,94	0,70	R\$ 22,92	D	R\$ 68,46	R\$ 29,11	R\$ 126,83	R\$ 46,64
30000	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	127,00	9,00	2.000	30,00	1.708.589,67	R\$ -	-	1,00	R\$ 94,92	D	R\$ 87,83	R\$ 43,78	R\$ 226,33	R\$ 46,78
30001	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	259,00	9,00	2.000	30,00	4.830.602,69	R\$ -	-	1,00	R\$ 268,36	D	R\$ 179,12	R\$ 43,78	R\$ 491,56	R\$ 46,78
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	h	172,00	7,00	2.000	30,00	3.600.000,00	R\$ -	-	0,90	R\$ 231,42	E	R\$ -	R\$ 48,25	R\$ 279,77	R\$ 46,25
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	h	44,00	7,00	2.000	20,00	1.636.993,13	R\$ -	-	0,70	R\$ 81,84	E	R\$ -	R\$ 43,78	R\$ 128,22	R\$ 43,78
30030	USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	h	335,00	7,00	2.000	40,00	2.356.795,25	R\$ -	R\$ 16,83	0,90	R\$ 151,50	D	R\$ 314,99	R\$ 83,89	R\$ 567,11	R\$ 46,72
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	h	23,00	7,00	2.000	20,00	234.497,11	R\$ -	-	0,70	R\$ 11,72	E	R\$ -	R\$ 43,78	R\$ 55,00	R\$ 46,72
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	h	-	5,00	2.000	10,00	77.969,80	R\$ -	-	0,60	R\$ 4,67	N	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ -
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	4,00	5,00	1.000	20,00	4.131,85	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,41	G	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 7,69	R\$ -
30023	VIBROCAMBADA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS	h	82,00	7,00	2.000	30,00	1.654.327,17	R\$ -	-	0,90	R\$ 106,34	D	R\$ 76,96	R\$ 48,25	R\$ 231,55	R\$ 48,25
E9680	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE [	h	136,00	6,00	2.000	40,00	724.447,30	R\$ -	R\$ 5,28	0,90	R\$ 54,33	D	R\$ 127,64	R\$ 35,64	R\$ 222,89	R\$ 40,92
E9643	EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CA	h	1,50	5,00	2.000	10,00	2.915,55	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,14	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -
E9547	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	h	9,20	3,00	2.000	20,00	1.123,54	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,14	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ -
E9764	GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	h	7,20	4,00	2.000	30,00	7.118,97	R\$ -	-	0,50	R\$ 0,44	G	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ 9,94	R\$ -
E9991	SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW	h	10,00	3,00	2.000	20,00	20.965,10	R\$ -	-	0,70	R\$ 2,44	G	R\$ 17,78	R\$ -	R\$ 20,22	R\$ -
E9510	VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³	h	3,68	5,00	2.000	10,00	14.526,33	R\$ -	-	0,80	R\$ 0,87	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ -
E9621	BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATÁ COM CAPACIDADE DE 1,0	h	6,20	4,00	2.000	20,00	55.242,71	R\$ -	-	0,50	R\$ 5,52	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 34,63	R\$ 29,11
E9066	GRUPO GERADOR - 14 KVA	h	11,00	5,00	2.000	30,00	69.628,85	R\$ -	-	0,50	R\$ 3,48	D	R\$ 10,32	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ -
E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS COM CAÇAMBA COM CAF	h	118,00	4,00	2.000	30,00	1.089.947,29	R\$ -	-	0,70	R\$ 95,37	D	R\$ 75,77	R\$ 43,78	R\$ 214,92	R\$ 43,78
E9788	MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KI	h	3,70	2,50	2.000	20,00	24.988,00	R\$ -	-	0,80	R\$ 3,99	D	R\$ 3,47	R\$ 29,11	R\$ 36,57	R\$ 29,11
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³	h	105,00	4,38	2.000	30,00	921.600,76	R\$ -	-	0,70	R\$ 73,64	D	R\$ 98,55	R\$ 43,78	R\$ 215,97	R\$ 43,78
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³	h	224,00	7,50	2.000	20,00	2.390.204,95	R\$ -	-	0,60	R\$ 95,60	E	R\$ -	R\$ 48,25	R\$ 143,85	R\$ 48,25
E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	h	365,00	5,00	2.000	30,00	332.005,26	R\$ -	-	0,50	R\$ 16,60	D	R\$ 342,58	R\$ -	R\$ 359,18	R\$ -
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - :	h	210,00	6,00	2.000	40,00	916.102,76	R\$ -	R\$ 6,67	0,90	R\$ 68,70	D	R\$ 145,23	R\$ 30,49	R\$ 251,09	R\$ 37,16
E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	h	27,00	5,00	2.000	20,00	128.895,07	R\$ -	-	0,80	R\$ 10,31	D	R\$ 22,67	R\$ -	R\$ 32,98	R\$ -
E9760	PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW	h	1,60	3,00	2.000	20,00	21.326,28	R\$ -	-	0,80	R\$ 2,84	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,84	R\$ -
E9570	FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW	h	1,20	3,00	2.000	20,00	6.749,45	R\$ -	-	0,60	R\$ 0,67	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ -
E9779	GRUPO GERADOR - 113 KVA	h	90,00	5,00	2.000	30,00	121.416,21	R\$ -	-	0,50	R\$ 6,07	D	R\$ 84,47	R\$ -	R\$ 90,54	R\$ -
E9503	GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	h	30,00	10,00	2.000	20,00	1.315.057,73	R\$ -	-	0,70	R\$ 46,02	E	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 75,13	R\$ 29,11
E9729	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES I	h	5,50	5,25	2.000	20,00	129.070,83	R\$ -	-	0,80	R\$ 9,83	E	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,83	R\$ -
E9640	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW	h	14,00	5,00	2.000	20,00	105.826,88	R\$ -	-	0,80	R\$ 8,46	D	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ 20,21	R\$ -
E9749	ATEADOR PORTÁTIL MULTIBRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG	h	-	5,00	2.000	10,00	8.891,98	R\$ -	-	0,90	R\$ 0,80	N	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 29,91	R\$ 29,11
E9028	BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE	h	5,20	2,00	2.000	20,00	5.462,06	R\$ -	-	0,90	R\$ 1,22	G	R\$ 9,24	R\$ 29,11	R\$ 39,57	R\$ 29,11

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro B. unt, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



CONSTRUTORA

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA

CÓDIGO AUXILIAR	DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA	UNIDADE	ENCARGOS	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR COM ENCARGOS
20003	AJUDANTE	h	199,46%	R\$ 7,38	R\$ 22,10
20018	ARMADOR	h	178,93%	R\$ 10,57	R\$ 29,48
20014	BLASTER	h	165,39%	R\$ 12,91	R\$ 34,26
20016	CARPINTEIRO	h	178,64%	R\$ 10,56	R\$ 29,42
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	121,68%	R\$ 13,21	R\$ 29,28
20013	GREDISTA	h	177,45%	R\$ 10,48	R\$ 29,07
20015	MONTADOR	h	187,85%	R\$ 10,14	R\$ 29,18
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	172,31%	R\$ 11,20	R\$ 30,49
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	161,13%	R\$ 13,65	R\$ 35,64
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	176,36%	R\$ 10,51	R\$ 29,04
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	139,38%	R\$ 20,16	R\$ 48,25
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	177,82%	R\$ 10,48	R\$ 29,11
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	150,64%	R\$ 17,47	R\$ 43,78
20017	PEDREIRO	h	178,19%	R\$ 10,60	R\$ 29,48
20019	PINTOR	h	178,76%	R\$ 10,58	R\$ 29,49
20031	SERVENTE	h	207,09%	R\$ 7,38	R\$ 22,66
21030	SOLDADOR	h	158,94%	R\$ 14,99	R\$ 38,81
P9815	JARDINEIRO	h	174,55%	R\$ 11,10	R\$ 30,47
12	ELETRICISTA	h	155,13%	R\$ 11,56	R\$ 29,49
P9892	AUXILIAR DE BLASTER	h	208,36%	R\$ 11,10	R\$ 34,22
CC-0008	AJUDANTE	h	171,78%	R\$ 8,18	R\$ 22,23
CC-0023	APLICADOR DE EPOXI	h	151,87%	R\$ 11,56	R\$ 29,11
CC-0020	CALHEIRO	h	164,41%	R\$ 10,32	R\$ 27,28
CC-0010	CARPINTEIRO	h	152,18%	R\$ 11,56	R\$ 29,15
CC-0012	ELETRICISTA	h	155,13%	R\$ 11,56	R\$ 29,49
CC-0011	ENCANADOR	h	157,75%	R\$ 11,56	R\$ 29,79
CC-0025	OFICIAL "B"	h	152,01%	R\$ 11,56	R\$ 29,13
CC-0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	167,51%	R\$ 8,70	R\$ 23,27
CC-0004	PEDREIRO	h	152,01%	R\$ 11,56	R\$ 29,13
CC-0018	PINTOR	h	152,39%	R\$ 11,56	R\$ 29,17
CC-0005	SERVENTE	h	180,43%	R\$ 7,25	R\$ 20,33
P9823	SERRALHEIRO	h	168,64%	R\$ 12,41	R\$ 33,33
P9807	BOMBEIRO HIDRAULICO	h	173,15%	R\$ 12,41	R\$ 33,89
P9849	CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	h	120,89%	R\$ 12,00	R\$ 26,50
20204-PROJETO	ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	h	82,06%	R\$ 71,47	R\$ 130,11
P9910	OFICIAL DE MÁQUINAS	h	112,79%	R\$ 14,55	R\$ 30,96
			117,37%	R\$ 10,77	R\$ 23,41

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)	LOTE 07	T319
---	----------------	-------------

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 16.562,70	R\$ 496.881,00
Topógrafo	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 6.334,24	R\$ 190.027,20
Auxiliar de Topografia	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$ 3.905,00	R\$ 234.300,00
Laboratorista de Solos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 6.334,24	R\$ 190.027,20
Auxiliar de Laboratorista	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$ 3.905,00	R\$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 6.334,24	R\$ 190.027,20
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA:						R\$ 1.535.562,60
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 6.843,56	R\$ 205.306,80
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:						R\$ 205.306,80
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 5.013,80	R\$ 150.414,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA:						R\$ 150.414,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						R\$ 7.500,00
VEÍCULOS						
Caminhonete 71 a 115 cv	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$ 1.757,92	R\$ 105.475,20
TOTAL VEÍCULOS:						R\$ 105.475,20
EQUIPAMENTOS DIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 1.833,47	R\$ 55.004,10
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 2.996,58	R\$ 89.897,40
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 19.988,21	R\$ 599.646,30
Instrumental de Topografia	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 2.765,55	R\$ 82.966,50
TOTAL EQUIPAMENTOS DIRETOS:						R\$ 827.514,30
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório/Canteiro	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 1.766,44	R\$ 52.993,20
Aluguel de casa para alojamento	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$ 1.848,40	R\$ 110.904,00
TOTAL IMÓVEIS:						R\$ 163.897,20
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	2,00	100,00%	30,00	R\$ 197,52	R\$ 11.851,20
Mobiliário de escritório/Canteiro	mês	1,00	100,00%	30,00	R\$ 2.194,33	R\$ 65.829,90
TOTAL MOBILIÁRIO:						R\$ 77.681,10
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	un	1,00			R\$ 416,67	R\$ 416,67
PGR (NR-18)	un	1,00			R\$ 3.166,67	R\$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	un	268,00			R\$ -	R\$ -
Anotação de Responsabilidade Técnica	un	1,00			R\$ 271,47	R\$ 271,47
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS:						R\$ 3.854,81
OUTROS						
Banheiro Químico	mês	6,00		30,00	R\$ 204,44	R\$ 36.799,20
Tenda 6x6 m	mês	6,00		30,00	R\$ 152,98	R\$ 27.536,40

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)	LOTE 07	T319
--	---------	------

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
					TOTAL OUTROS: R\$	64.335,60
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS						
Instalação de Usina de Asfalto	un	2,00			R\$ 50.687,74	R\$ 101.375,48
					TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS: R\$	101.375,48
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Usina	un	2,00			R\$ 6.911,20	R\$ 13.822,40
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	1,00			R\$ 5.403,04	R\$ 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	un	2.000,00			R\$ 0,40	R\$ 800,00
Licença de Cascalheira	un	3,00			R\$ 16.461,31	R\$ 49.383,93
Licença de Outorga de Uso da Água	un	3,00			R\$ 4.807,28	R\$ 14.421,84
					TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS: R\$	83.831,21
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL: R\$	3.326.748,30
					BDI: 10,88% R\$	361.950,21
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI: R\$	3.688.698,51
					TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL): R\$	122.956,61

EDITAL	046/2026 - GOINFRA	DATA	16/03/2026
DESCRIÇÃO	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.	BDI	10,88% / 9,57%
LOTE	7	ENC. SOCIAIS	
EMPRESA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TABELA	T319
CNPJ	05.000.710/0001-35	DATA BASE	OUT/2025

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)						LOTE 07	T319
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (Cx Dx E)
AUTOPROPELIDO							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	380,96	294,00	6,34	-	R\$ -
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	228,47	294,00	3,80	6,00	R\$ 6.703,20
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	139,79	294,00	2,32	3,00	R\$ 2.046,24
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	210,08	294,00	3,50	4,00	R\$ 4.116,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	282,62	294,00	4,71	-	R\$ -
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	318,90	294,00	5,31	-	R\$ -
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	250,86	294,00	4,18	1,00	R\$ 1.228,92
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	267,85	294,00	4,46	1,00	R\$ 1.311,24
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	281,29	294,00	4,68	-	R\$ -
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	261,09	294,00	4,35	1,00	R\$ 1.278,90
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	201,96	294,00	3,36	1,00	R\$ 987,84
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	218,90	294,00	3,64	1,00	R\$ 1.070,16
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	567,21	294,00	9,45	-	R\$ -
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 K	1,00	251,09	294,00	4,18	1,00	R\$ 1.228,92
E9690	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE EL	1,00	222,89	294,00	3,71	1,00	R\$ 1.090,74
REBOCADOS							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 10	1,01	286,31	294,00	4,81	1,00	R\$ 1.414,14
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 2	1,45	286,31	294,00	6,91	1,00	R\$ 2.031,54
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	286,31	294,00	1,57	3,00	R\$ 1.384,74
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	0,33	286,31	294,00	1,57	1,00	R\$ 461,58
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	2,00	R\$ 1.399,44
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	0,50	286,31	294,00	2,38	3,00	R\$ 2.099,16
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	2,00	R\$ 1.399,44
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	286,31	294,00	4,77	4,00	R\$ 5.609,52
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	5,00	R\$ 3.498,60
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	286,31	294,00	4,77	-	R\$ -
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	-	R\$ -
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	3,00	286,31	294,00	14,31	1,00	R\$ 4.207,14
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	2,00	286,31	294,00	9,54	1,00	R\$ 2.804,76
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	1,00	286,31	294,00	4,77	1,00	R\$ 1.402,38
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	286,31	294,00	2,38	1,00	R\$ 699,72
PERCENTU							
MÃO DE OBRA			AL				
			MOBILIZAD		CUSTO (H)	TOTAL DE	TOTAL (G x H x I)
			O (G)			OPERÁRIOS (I)	
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO		30%		102,78	134,00	R\$ 4.131,75
						CUSTO TOTAL (x2)	R\$ 133.836,78
						BDI (10,88%)	R\$ 14.561,44
						PREÇO TOTAL	R\$ 148.398,22

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						EXTENSÃO				
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	2	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES						m			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000	87,82		
(A)Total:								87,82			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		4,00000	88,40		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
(B)Total:								103,04			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-			
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		190,86			
						(D) Produção da Equipe		30,0000			
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		6,36			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:								-			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										6,36	
BDI: 10,88%										0,69	
Preço unitário total:										7,05	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO							EXTENSÃO			
							985,06			
						SEGMENTO	UNIDADE			
						-	m2			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
3		PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T				30035	0,1500	0,8500	210,08	35,44	1,00000	61,63
(A)Total:										61,63
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		10,00000	221,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
(B)Total:										235,64
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										297,27
(D) Produção da Equipe										300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										0,99
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
CAL PARA PINTURA				10009	Kg	1,60		0,20000	0,32	
(F)Total:										0,32
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1,31
BDI: 10,88%										0,14
Preço unitário total:										1,45

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Qt. Pr.	Qt. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE	E9690	1,0000	-	222,89	40,92	1,00000	222,89
MOTOSERRA	31015	1,0000	-	34,85	29,11	1,00000	34,85
(A)Total:							257,74

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
JARDINEIRO	P9815	11,10	30,47	174,55%	1,00000	30,47
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66
					(B)Total:	82,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

339,98

(D) Produção da Equipe

5,2500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

64,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

64,75

BDI: 10,88%

7,04

Preço unitário total:

71,79

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						UNIDADE	
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							
	5	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS						m3	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L			30033	1,0000	-	0,23	-	35,30930	8,12
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m			30058	1,0000	-	129,57	43,78	1,00000	129,57
(A)Total:								137,69	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		88,42520	2.003,71
(B)Total:								2.003,71	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								2.141,40	
(D) Produção da Equipe								16,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								133,83	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								133,83	
BDI: 10,88%								14,56	
Preço unitário total:								148,39	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
		-	EXTENSÃO							
		-	985,06							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		6	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	m3						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	2,00000	0,46		
							(A)Total:	0,46		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		4,00000	88,40		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
							(B)Total:	117,68		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								118,14		
(D) Produção da Equipe								2,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								59,07		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								59,07		
BDI: 10,88%								6,42		
Preço unitário total:								65,49		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
				EXTENSÃO					
				985,06					
				UNIDADE					
				m3					

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	9	FORNECIMENTO DE CIMENTO						t	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	1.000,00000	400,00				
							(F)Total:	400,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								400,00	
BDI: 10,88%								43,52	
Preço unitário total:								443,52	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						UNIDADE		
	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		18	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					kwh		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total:	-
			Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						-	
			(D) Produção da Equipe						1,0000	
			(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						-	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)			1317-OC	kwh	0,53	1,00000	0,53			
									(F)Total:	0,53
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
									(H)Total:	-
			Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,53	
			BDI: 10,88%						0,05	
			Preço unitário total:						0,58	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						EXTENSÃO				
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
	20	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO					Kg				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,90000	55,63			
		20031	7,38	22,66	207,09%		6,00000	135,96			
SERVENTE											
							(B)Total:	191,59			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	191,59			
							(D) Produção da Equipe	116,7405			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,64			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,64
										BDI: 10,88%	0,17
										Preço unitário total:	1,81

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	21	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA						Kg
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:								-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%			1,90000	55,63
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%			6,00000	135,96
(B)Total:								191,59
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								191,59
(D) Produção da Equipe								235,5648
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,81
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M (VARIÁVEIS)	2553M	kg	19,84	1,00000	19,84			
(F)Total:								19,84
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								20,65
BDI: 10,88%								2,24
Preço unitário total:								22,89

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO										
-	-						985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE									
	22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	m2									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	0,5000	0,5000	210,08	35,44	1,00000	122,76			
(A)Total:									122,76			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário				
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10				
CARPINTEIRO			20016	10,56	29,42	178,64%	0,90000	26,47				
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	0,30000	8,78				
(B)Total:									57,35			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:									-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									180,11			
(D) Produção da Equipe									4,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									45,02			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I			10136	m2	72,34	1,35000	97,65					
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA			10039	m2	56,00	1,00000	56,00					
PONTLETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO			10042	m	15,78	3,00000	47,34					
(F)Total:									200,99			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:									-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:												-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											246,01	
BDI: 10,88%											26,76	
Preço unitário total:											272,77	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
						EXTENSÃO					
						985,06					
						UNIDADE					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO									
	23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) § m									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,01000	2,28		
(A)Total:								2,28			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		1,05000	23,20		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,18000	5,27		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		0,07000	2,06		
(B)Total:								30,53			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								32,81			
(D) Produção da Equipe								1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								32,81			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00		0,56000	19,60			
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)			10026	m2	2,86		3,70000	10,58			
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm			10079	m	10,28		1,00000	10,28			
(F)Total:								40,46			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO			41291	m3	39,01		0,13000	5,07			
(G)Total:								5,07			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										78,34	
BDI: 10,88%										8,52	
Preço unitário total:										86,86	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE								
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025								
	TRECHO															
	DESCRIÇÃO															
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -															
SUBTRECHO								SEGMENTO		EXTENSÃO						
										985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
								24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	un						
(A)Equipamento								Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra								Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -								
(C)Itens de Incidência								Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -								
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								
								(D) Produção da Equipe								
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								
(F)Materiais								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
TAMBOR DE 200 L								11031	un	54,41	1,00000	54,41				
								(F)Total: 54,41								
(G)Serviços								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total: -								
(H)Itens de Transporte								Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total: -								
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								
								BDI: 10,88%								
								Preço unitário total:								
								54,41								
								5,91								
								60,32								

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO								SEGMENTO		EXTENSÃO
-								-		985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE		30010	1,0000	-	152,94	43,78	1,00000	152,94		
(A)Total:								152,94		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,10000	2,21		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
(B)Total:								5,13		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								158,07		
(D) Produção da Equipe								68,6500		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								2,30		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(F)Total:								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,30		
BDI: 10,88%								0,25		
Preço unitário total:								2,55		

	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 26	SERVIÇO EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	UNIDADE m3
--------------------------------	--------------	--	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	-	0,23	-	2,00000	0,46
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	0,3000	0,7000	46,29	-	1,00000	13,88
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	0,3000	0,7000	30,84	29,11	1,00000	29,62
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT	30014	0,2000	0,8000	181,07	43,78	1,00000	71,23
(A)Total:							115,19

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	6,00000	132,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
					(B)Total:	190,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 306,18

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 306,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	42491	m3	105,90	1,00000	105,90
(G)Total:					105,90

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 412,08

BDI: 10,88% 44,83

Preço unitário total: 456,91



CONSTRUTORA



EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	SERVIÇO
28	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA

UNIDADE
m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

-

(D) Produção da Equipe

1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

-

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)	41285	m3	1,40	0,07000	0,09
				(G)Total:	0,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,09

BDI: 10,88%

-

Preço unitário total:

0,09

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
-	-						EXTENSÃO
							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	29	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO					m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21
(A)Total:							221,21
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		2,00000	44,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
(B)Total:							58,84
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							280,05
(D) Produção da Equipe							76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,67
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
(F)Total:							-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
(G)Total:							-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							3,67
BDI: 10,88%							0,39
Preço unitário total:							4,06

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	30	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA						ARE	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
PATROLAMENTO	42860	are	3,46		1,00000	3,46			
							(G)Total:	3,46	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							3,46		
BDI: 10,88%							0,37		
Preço unitário total:							3,83		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06	
-	-							UNIDADE		
								m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
32		RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:								-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6)		11180	m3	4.844,60	1,00000	4.844,60				
(F)Total:								4.844,60		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										4.844,60
BDI: 10,88%										527,09
Preço unitário total:										5.371,69

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		33	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M				m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
							(D) Produção da Equipe	1,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M		COT001	m	900,00	1,00000	900,00				
							(F)Total:	900,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	900,00		
							BDI: 9,57%	86,13		
							Preço unitário total:	986,13		

Preço unitário total:	9,33
------------------------------	-------------

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
	-	-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO				
		40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES	985,06				
		UNIDADE						
		m2						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26
(A)Total:								491,26
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	11,71		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	45,32		
(B)Total:								57,03
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								548,29
(D) Produção da Equipe								1.532,9100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,35
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:								-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,35
BDI: 10,88%								0,03
Preço unitário total:								0,38

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE			
		40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm					un		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26		
							(A)Total:	491,26		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,40000	11,71		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
							(B)Total:	57,03		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	548,29		
							(D) Produção da Equipe	20,7500		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,42		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	26,42		
							BDI: 10,88%	2,87		
							Preço unitário total:	29,29		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO						EXTENSÃO				
-						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm				un			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26		
(A)Total:							491,26			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,40000		11,71		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000		45,32		
(B)Total:							57,03			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							548,29			
(D) Produção da Equipe							8,3000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							66,05			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							66,05			
BDI: 10,88%							7,18			
Preço unitário total:							73,23			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		40005	CARGA DE ENTULHOS							
				EXTENSÃO						
				985,06						
				UNIDADE						
				m3						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	1,0000	-	265,90	43,78	1,00000	265,90		
							(A)Total:	265,90		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	25,58		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	291,48		
							(D) Produção da Equipe	191,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,52		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,52		
							BDI: 10,88%	0,16		
							Preço unitário total:	1,68		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO						
	SUBTRECHO		EXTENSÃO						
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS						m3km
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47	
							(A)Total:	228,47	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47	
							(D) Produção da Equipe	135,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,69	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							Consumo	Custo	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,69	
							BDI: 10,88%	0,18	
							Preço unitário total:	1,87	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS				DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas				16/03/26	T319	OUT/2025	
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO SEGMENTO									
EXTENSÃO 985,06										
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)							m3
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T				30037	0,9200	0,0800	228,47	60,05	5,00000	1.074,95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE				30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE				30046	0,2200	0,7800	222,55	97,56	1,00000	125,05
(A)Total:										1.431,25
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28
(B)Total:										95,58
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										1.526,83
(D) Produção da Equipe										191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										7,96
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:										-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										7,96
BDI: 10,88%										0,86
Preço unitário total:										8,82

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	5,00000	1.142,35		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,2600	0,7400	222,55	97,56	1,00000	130,05		
(A)Total:							1.503,65			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
(B)Total:							95,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							1.599,23			
(D) Produção da Equipe							191,7300			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							8,34			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										8,34
BDI: 10,88%										0,90
Preço unitário total:										9,24

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE			
		40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	0,9600	0,0400	228,47	60,05	8,00000	1.773,84		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5200	0,4800	222,55	97,56	1,00000	162,54		
(A)Total:							2.167,63			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	3,00000		66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28		
(B)Total:							95,58			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							2.263,21			
(D) Produção da Equipe							191,7300			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							11,80			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										11,80
BDI: 10,88%										1,28
Preço unitário total:										13,08

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals. -									
	SUBTRECHO SEGMENTO									
							EXTENSÃO			
							985,06			
							UNIDADE			
							m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
40026		ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T				30037	0,9400	0,0600	228,47	60,05	12,00000	2.620,32
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE				30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE				30046	0,7900	0,2100	222,55	97,56	1,00000	196,29
(A)Total:										3.047,86
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28
(B)Total:										95,58
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										3.143,44
(D) Produção da Equipe										191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										16,39
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:										-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										16,39
BDI: 10,88%										1,78
Preço unitário total:										18,17

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
	-	-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)					m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T		30036	0,7200	0,2800	139,79	34,70	3,00000	331,05
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE		30000	0,1400	0,8600	226,53	43,78	1,00000	69,36
							(A)Total:	621,62
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		2,00000	44,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
							(B)Total:	58,84
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	680,46
							(D) Produção da Equipe	45,5300
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,94
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	14,94
							BDI: 10,88%	1,62
							Preço unitário total:	16,56

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
	-	-					UNIDADE			
							m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25		
		(A)Total:						231,25		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
		(B)Total:						95,58		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						326,83		
		(D) Produção da Equipe						191,7300		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,70		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,70		
		BDI: 10,88%						0,18		
		Preço unitário total:						1,88		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	TRECHO						
	SEGMENTO						
DESCRIÇÃO		EXTENSÃO					
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		985,06					
SUBTRECHO		UNIDADE					
-		m3					

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						
		40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE						

(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057	1,0000	-	231,25	104,76	1,00000	231,25
(A)Total:								231,25

(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	3,00000	66,30	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28	
(B)Total:								95,58

(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							326,83	
(D) Produção da Equipe							126,5500	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							2,58	

(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(F)Total:							-

(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:							-

(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										2,58	
BDI: 10,88%										0,28	
Preço unitário total:										2,86	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					
	-					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM				
					EXTENSÃO	
					985,06	
					UNIDADE	
					m3km	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						127,2100
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						1,79
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						1,79
						BDI: 10,88%
						0,19
						Preço unitário total:
						1,98

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM				
					UNIDADE	
					m3km	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						105,7300
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						2,16
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						2,16
						BDI: 10,88%
						0,23
						Preço unitário total:
						2,39

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO
-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,6600	0,3400	261,09	61,04	2,00000	386,12
GRADE DE DISCO - 24X24		30013	0,6900	0,3100	1,50	-	1,00000	1,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,3900	0,6100	222,55	97,56	1,00000	146,30
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,6900	0,3100	119,15	29,11	1,00000	91,23
(A)Total:								805,52
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:								37,30
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								842,82
(D) Produção da Equipe								224,2700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								3,75
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(F)Total:								-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3,75
BDI: 10,88%								0,40
Preço unitário total:								4,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL					m3			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO TANQUE 10.000L			30040	0,9900	0,0100	261,09	61,04	1,00000	259,08	
GRADE DE DISCO - 24X24			30013	0,5200	0,4800	1,50	-	1,00000	0,78	
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE			30046	0,2900	0,7100	222,55	97,56	1,00000	133,79	
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE			30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84	
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE			30005	0,5200	0,4800	119,15	29,11	1,00000	75,92	
(A)Total:								650,41		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28	
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66	
(B)Total:								51,94		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								702,35		
(D) Produção da Equipe								168,2000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,17		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(F)Total:								-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										4,17
BDI: 10,88%										0,45
Preço unitário total:										4,62

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
-	-					UNIDADE	985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		40102	COMPACTAÇÃO MANUAL					m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO		30048	1,0000	-	8,11	-	1,00000	8,11
							(A)Total:	8,11
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
							(B)Total:	25,58
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,69
							(D) Produção da Equipe	4,6688
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,21
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	7,21
							BDI: 10,88%	0,78
							Preço unitário total:	7,99

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO					UNIDADE			
	-	-					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO								
	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO					m2			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE		30000	1,0000	-	226,53	43,78	1,00000	226,53		
							(A)Total:	226,53		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,20000	5,85		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
							(B)Total:	51,17		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:			
							-			
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						277,70		
		(D) Produção da Equipe						940,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,29		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(F)Total:				
						-				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:				
						-				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,29
		BDI: 10,88%								0,03
		Preço unitário total:								0,32

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO				SEGMENTO		EXTENSÃO				
-				-		985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO		UNIDADE					
		40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO		m2					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	1,0000	-	222,55	97,56	1,00000	222,55		
(A)Total:							222,55			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	2,00000	44,20			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64			
(B)Total:							58,84			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							281,39			
(D) Produção da Equipe							844,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,33			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										0,33
BDI: 10,88%										0,03
Preço unitário total:										0,36

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO				985,06			
						UNIDADE				
						m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		30001	1,0000	-	491,26	43,78	1,00000	491,26		
		(A)Total:						491,26		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
		(B)Total:						97,26		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						588,52		
		(D) Produção da Equipe						170,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,46		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90		1,00000	60,90			
		(F)Total:						60,90		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								64,36
		BDI: 10,88%								7,00
		Preço unitário total:								71,36

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO								
								EXTENSÃO			
								985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
		40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA						h		
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
										(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
										(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
										(C)Total:	-
										Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-
										(D) Produção da Equipe	1,0000
										(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA				10193	h	192,14	1,00000	192,14			
										(F)Total:	192,14
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
										(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	192,14
										BDI: 10,88%	20,90
										Preço unitário total:	213,04

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-							EXTENSÃO		
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA						h		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10195	h	495,00	1,00000	495,00					
							(F)Total:	495,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							495,00			
BDI: 10,88%							53,85			
Preço unitário total:							548,85			



CONSTRUTORA



EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025

DESCRIÇÃO	TRECHO
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	

SUBTRECHO	SEGMENTO	EXTENSÃO
-	-	985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	-	226,53	43,78	1,00000	226,53
(A)Total:							226,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,20000	5,85
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000	45,32
					(B)Total:	51,17

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 277,70

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,29

BDI: 10,88% 0,03

Preço unitário total: 0,32

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

TRECHO

SUBTRECHO -

SEGMENTO -

EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO 40310

SERVIÇO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

UNIDADE m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	261,09	61,04	1,00000	179,06
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	1,50	-	1,00000	0,75
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	222,55	97,56	1,00000	183,79
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	119,15	29,11	1,00000	74,12
(A)Total:							618,56

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
GREDISTA	20013	10,48	29,07	177,45%	1,00000	29,07
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000	90,64
					(B)Total:	134,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 752,91

(D) Produção da Equipe 341,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,20

BDI: 10,88% 0,23

Preço unitário total: 2,43

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
							EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
		(A)Total:						221,21		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
		(B)Total:						37,30		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						258,51		
		(D) Produção da Equipe						76,2900		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,38		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3,38
		BDI: 10,88%								0,36
		Preço unitário total:								3,74

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
-	-						EXTENSÃO		
							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO						m3	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
(A)Total:							221,21		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:							37,30		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							258,51		
(D) Produção da Equipe							76,2900		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,38		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO			10046	m3	0,60	1,00000	0,60		
(F)Total:							0,60		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									3,98
BDI: 10,88%									0,43
Preço unitário total:									4,41

Preço unitário total:	2,07
-----------------------	------



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025

DESCRIÇÃO	TRECHO
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	
SUBTRECHO	SEGMENTO
-	-

EXTENSÃO

985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	SERVIÇO
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

UNIDADE

m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3100	0,6900	261,09	61,04	1,00000	123,04
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1800	0,8200	1,50	-	1,00000	0,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2800	0,7200	222,55	97,56	1,00000	132,55
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT	30014	0,5200	0,4800	181,07	43,78	1,00000	115,16
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	-	180,84	82,33	1,00000	180,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	119,15	29,11	1,00000	45,31
(A)Total:							597,17

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
GREDISTA	20013	10,48	29,07	177,45%	1,00000	29,07
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	6,00000	135,96
					(B)Total:	179,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

776,84

(D) Produção da Equipe

55,6900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

13,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

13,94

BDI: 10,88%

1,51

Preço unitário total:

15,45

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06				
	-		-			UNIDADE				
						m2				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
	CÓDIGO	SERVIÇO								
	40380	IMPRIMAÇÃO								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,0500	-	261,09	61,04	1,00000	13,05		
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90		
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	1,00000	14,85		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,3500	0,6500	119,15	29,11	1,00000	60,62		
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL		30017	0,3500	0,6500	4,67	-	1,00000	1,63		
(A)Total:							309,05			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							59,96			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							369,01			
(D) Produção da Equipe							1.125,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,32			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									0,32	
BDI: 10,88%									0,03	
Preço unitário total:									0,35	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06				
	-		-			UNIDADE				
						m2				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
	CÓDIGO	SERVIÇO								
	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90		
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,4700	0,5300	119,15	29,11	1,00000	71,42		
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL		30017	0,4700	0,5300	4,67	-	1,00000	2,19		
(A)Total:							322,21			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							59,96			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							382,17			
(D) Produção da Equipe							1.500,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,25			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									0,25	
BDI: 10,88%									0,02	
Preço unitário total:									0,27	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE						
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025						
	DESCRIÇÃO	TRECHO											
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -												
	SUBTRECHO	SEGMENTO											
	-							EXTENSÃO					
								985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE					
	40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO						m3km					
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário				
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47				
								(A)Total:	228,47				
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário				
								(B)Total:	-				
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo				
								(C)Total:	-				
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	228,47				
								(D) Produção da Equipe	108,0000				
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,11				
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo					
								(F)Total:	-				
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo					
								(G)Total:	-				
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo		
												(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,11		
										BDI: 10,88%	0,22		
										Preço unitário total:	2,33		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06		
								UNIDADE		
								TKM		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
40435		TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO				30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90
									(A)Total:	218,90
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
									(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
									(C)Total:	-
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	218,90
									(D) Produção da Equipe	99,6000
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,19
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
									(F)Total:	-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
									(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:	-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,19
									BDI: 10,88%	0,23
									Preço unitário total:	2,42

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA					985,06		
								UNIDADE		
								TKM		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47		
		(A)Total:						228,47		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
		(B)Total:						-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						228,47		
		(D) Produção da Equipe						225,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,01		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:						-		
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,01		
		BDI: 10,88%						0,10		
		Preço unitário total:						1,11		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					EXTENSÃO
	-					985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS				
						UNIDADE
						m3km
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						168,7500
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						1,35
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						1,35
						BDI: 10,88%
						0,14
						Preço unitário total:
						1,49

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
		-							UNIDADE
		-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER						tkm
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08	
							(A)Total:	210,08	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32	
							(B)Total:	45,32	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,40	
							(D) Produção da Equipe	225,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,13	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,13	
							BDI: 10,88%	0,12	
							Preço unitário total:	1,25	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO		SEGMENTO					
		-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO
		40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER					985,06
								UNIDADE
								TKM
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08
							(A)Total:	210,08
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
							(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	210,08
							(D) Produção da Equipe	375,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,56
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,56
							BDI: 10,88%	0,06
							Preço unitário total:	0,62

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
EXTENSÃO		985,06								
UNIDADE		tkm								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08		
(A)Total:							210,08			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
(B)Total:							-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							210,08			
(D) Produção da Equipe							375,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,56			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							0,56			
BDI: 10,88%							0,06			
Preço unitário total:							0,62			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				EXTENSÃO			
		40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS				985,06			
							UNIDADE			
							tkm			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08		
								(A)Total:		
								210,08		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
								(B)Total:		
								-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:		
								-		
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		
								210,08		
								(D) Produção da Equipe		
								357,5000		
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		
								0,58		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total:		
								-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:		
								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total:
										-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
										0,58
										BDI: 10,88%
										0,06
										Preço unitário total:
										0,64

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					
	-					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS				
						EXTENSÃO
						985,06
						UNIDADE
						m3km
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						250,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						0,91
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
			Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						0,91
						BDI: 10,88%
						0,09
						Preço unitário total:
						1,00

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-					EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
	40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	m3							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,06000	242,17		
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA		30158	1,0000	-	135,30	43,78	1,00000	135,30		
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m		30058	0,2739	0,7261	129,57	43,78	1,00000	67,26		
(A)Total:							444,73			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28			
(B)Total:							210,56			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							655,29			
(D) Produção da Equipe							8,6284			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							75,94			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA		10190	un	28,00	0,80000	22,40				
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA		10191	un	113,94	0,00230	0,26				
(F)Total:							22,66			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										98,60
BDI: 10,88%										10,72
Preço unitário total:										109,32

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025				
	TRECHO											
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -											
	SUBTRECHO SEGMENTO											
								EXTENSÃO				
								985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE				
	40470	FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO						m3				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,11000	253,60			
CAMINHÃO TANQUE 6.000L			30039	0,3200	0,6800	201,96	34,87	1,00000	88,33			
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE			30019	1,0000	-	1.169,40	48,25	1,00000	1.169,40			
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m			30058	0,8600	0,1400	129,57	43,78	1,00000	117,55			
(A)Total:								1.628,88				
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28			
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28			
(B)Total:								210,56				
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
(C)Total:								-				
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								1.839,44				
(D) Produção da Equipe								27,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								68,12				
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
BIT P/ FRESADORA W 200			10091	un	20,43	0,64800	13,23					
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200			10090	un	287,53	0,00140	0,40					
(F)Total:								13,63				
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:								-				
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:												-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):												81,75
BDI: 10,88%												8,89
Preço unitário total:												90,64

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO SEGMENTO									
								EXTENSÃO		
								985,06		
								UNIDADE		
								t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
40485		FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
(B)Total:								-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI		EAI	t	2.110,97	1,00000	2.110,97				
(F)Total:								2.110,97		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.110,97		
BDI: 9,57%								202,01		
Preço unitário total:								2.312,98		

Preço unitário total:	3.871,85
------------------------------	----------

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C						t
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
							(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-
(D) Produção da Equipe								1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
EMULSÃO RL-1C	RL-1C	t	2.720,78	1,00000	2.720,78			
							(F)Total:	2.720,78
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo
							Custo	
							(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.720,78
BDI: 9,57%								260,37
Preço unitário total:								2.981,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C						t	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
EMULSÃO RR-1C	RR-1C	t	2.440,96	1,00000	2.440,96				
							(F)Total:	2.440,96	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.440,96	
BDI: 9,57%								233,59	
Preço unitário total:								2.674,55	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO						
	SUBTRECHO		EXTENSÃO						
		-		985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO		UNIDADE				
		40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70		t				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
							(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CAP-50/70		CAP-50/70	t	3.554,36	1,00000	3.554,36			
							(F)Total:	3.554,36	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
							(H)Total:	-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3.554,36	
BDI: 9,57%								340,15	
Preço unitário total:								3.894,51	

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	-	218,90	60,33	1,00000	218,90
(A)Total:							218,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	218,90
(D) Produção da Equipe	149,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,46
BDI: 10,88%	0,15
Preço unitário total:	1,61

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-					EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C				m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	0,4700	0,5300	169,96	43,78	1,00000	103,08		
ROLO LISO TANDEN - 10 t		30012	0,4700	0,5300	214,65	43,78	1,00000	124,08		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,2100	0,7900	119,15	29,11	1,00000	48,01		
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL		30017	0,2100	0,7900	4,67	-	1,00000	0,98		
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS		30023	0,7100	0,2900	231,55	48,25	1,00000	178,39		
(A)Total:							454,54			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
(B)Total:							210,56			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							665,10			
(D) Produção da Equipe							27,6700			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							24,03			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C		42496	m3	189,01	1,02000	192,79				
(G)Total:							192,79			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										216,82
BDI: 10,88%										23,59
Preço unitário total:										240,41

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO				
-	-					985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
		40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA				m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,1700	0,8300	261,09	61,04	1,00000	95,03			
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,2900	0,7100	222,55	97,56	1,00000	133,79			
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	1,0000	-	169,96	43,78	1,00000	169,96			
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,5400	0,4600	181,07	43,78	1,00000	117,90			
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS		30023	0,4100	0,5900	231,55	48,25	1,00000	123,39			
(A)Total:							640,07				
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário				
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64				
GREDISTA		20013	10,48	29,07	177,45%	1,00000	29,07				
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94				
(B)Total:							247,65				
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							-				
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							887,72				
(D) Produção da Equipe							57,5600				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							15,42				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(F)Total:							-				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)		47100	m3	83,26	1,00000	83,26					
(G)Total:							83,26				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											98,68
BDI: 10,88%											10,73
Preço unitário total:											109,41

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06					
	-		-			UNIDADE					
						m2					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000	228,47		
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO			30021	0,8300	0,1700	218,90	60,33	1,00000	191,93		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE			30010	0,1000	-	152,94	43,78	1,00000	15,29		
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			30018	1,0000	-	5,60	-	1,00000	5,60		
ROLO LISO TANDEN - 10 t			30012	0,3400	0,6600	214,65	43,78	1,00000	101,87		
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)			30020	1,0000	-	14,85	-	1,00000	14,85		
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE			30005	0,0900	0,9100	119,15	29,11	1,00000	37,21		
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL			30017	0,0900	0,9100	4,67	-	1,00000	0,42		
						(A)Total:	595,64				
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,80000	23,42		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
						(B)Total:	204,70				
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
						(C)Total:	-				
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	800,34				
						(D) Produção da Equipe	220,0000				
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,63				
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00	0,03195		1,11			
						(F)Total:	1,11				
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
						(G)Total:	-				
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
						(H)Total:	-				
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	4,74				
						BDI: 10,88%	0,51				
						Preço unitário total:	5,25				

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SEGMENTO									
EXTENSÃO										
-								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,9500	0,0500	261,09	61,04	2,00000	502,16		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5300	0,4700	222,55	97,56	1,00000	163,80		
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQL		30101	1,0000	-	991,01	48,25	1,00000	991,01		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T		30015	0,7500	0,2500	169,96	43,78	1,00000	138,41		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,8700	0,1300	181,07	43,78	1,00000	163,22		
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	0,8800	0,1200	180,84	82,33	3,00000	507,00		
(A)Total:								2.465,60		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		6,00000	135,96		
(B)Total:								165,24		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								2.630,84		
(D) Produção da Equipe								82,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								32,08		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BITS P/ RECICLADORA		10365	un	29,40		0,10000	2,94			
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA		10363	un	565,63		0,00450	2,54			
PORTA BIT P/ RECICLADORA		10364	un	215,25		0,01600	3,44			
(F)Total:								8,92		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										41,00
BDI: 10,88%										4,46
Preço unitário total:										45,46

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	985,06						
					UNIDADE					
					m3					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	0,66000	138,65		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040	0,9500	0,0500	261,09	61,04	2,00000	502,16		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,5300	0,4700	222,55	97,56	1,00000	163,80		
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQL		30101	1,0000	-	991,01	48,25	1,00000	991,01		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO - 27 T		30015	0,7500	0,2500	169,96	43,78	1,00000	138,41		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	0,8700	0,1300	181,07	43,78	1,00000	163,22		
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009	0,8800	0,1200	180,84	82,33	3,00000	507,00		
		(A)Total:						2.604,25		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000		29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	6,00000		135,96		
		(B)Total:						165,24		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.769,49		
		(D) Produção da Equipe						82,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						33,77		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BITS P/ RECICLADORA		10365	un	29,40	0,10000	2,94				
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA		10363	un	565,63	0,00450	2,54				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	60,00000	24,00				
PORTA BIT P/ RECICLADORA		10364	un	215,25	0,01450	3,12				
		(F)Total:						32,60		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								66,37
		BDI: 10,88%								7,22
		Preço unitário total:								73,59

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
	-	-									
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
	40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)					m3				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,16000	36,55		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	1,0000	-	210,08	35,44	0,66000	138,65		
CAMINHÃO TANQUE 10.000L			30040	0,9500	0,0500	261,09	61,04	2,00000	502,16		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE			30046	0,5300	0,4700	222,55	97,56	1,00000	163,80		
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQL			30101	1,0000	-	991,01	48,25	1,00000	991,01		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T			30015	0,7500	0,2500	169,96	43,78	1,00000	138,41		
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT			30014	0,8700	0,1300	181,07	43,78	1,00000	163,22		
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE			30009	0,8800	0,1200	180,84	82,33	3,00000	507,00		
(A)Total:								2.640,80			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		6,00000	135,96		
(B)Total:								165,24			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								2.806,04			
(D) Produção da Equipe								82,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								34,22			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
BITS P/ RECICLADORA			10365	un	29,40	0,10000		2,94			
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA			10363	un	565,63	0,00450		2,54			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00	0,43005		15,05			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40	43,00000		17,20			
PORTA BIT P/ RECICLADORA			10364	un	215,25	0,01600		3,44			
(F)Total:								41,17			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								75,39			
BDI: 10,88%								8,20			
Preço unitário total:								83,59			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE								
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025								
	DESCRIÇÃO	TRECHO												
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -													
	SUBTRECHO	SEGMENTO												
-	-					EXTENSÃO								
						985,06								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						UNIDADE								
CÓDIGO 40805 SERVIÇO REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA						M								
(A)Equipamento						Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
						(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra						Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO						20002	13,21	29,28	121,68%		0,01000	0,29		
SERVENTE						20031	7,38	22,66	207,09%		0,50000	11,33		
						(B)Total:						11,62		
(C)Itens de Incidência						Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
						(C)Total:						-		
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						11,62		
						(D) Produção da Equipe						1,0000		
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,62		
(F)Materiais						Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ARAME LISO						10002	m	0,37	0,51250	0,18				
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM						10029	un	13,72	0,02190	0,30				
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM						10030	un	49,07	0,00310	0,15				
						(F)Total:						0,63		
(G)Serviços						Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte						Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
						(H)Total:								-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,25
						BDI: 10,88%								1,33
						Preço unitário total:								13,58

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
		-						
								EXTENSÃO
								985,06
								UNIDADE
								m2

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
				EXTENSÃO					
				985,06					
				UNIDADE					
				m2					

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO			TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO			SEGMENTO							
			-			EXTENSÃO					
						985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS			CÓDIGO	SERVIÇO			UNIDADE				
			40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA			m2				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA			30053	1,0000	-	267,85	67,66	1,00000	267,85		
(A)Total:								267,85			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
(B)Total:								210,56			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								478,41			
(D) Produção da Equipe								415,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								1,15			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA			10400	Kg	40,89		0,02800	1,14			
ADUBO NPK			10000	Kg	1,69		0,06000	0,10			
ADUBO ORGÂNICO			10404	Kg	0,22		0,20000	0,04			
ENXOFRE			10401	Kg	3,31		0,00300	-			
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA			10406	Kg	1,59		0,50000	0,79			
PÓ CALCÁRIO			10041	Kg	0,07		0,17500	0,01			
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA			10049	Kg	14,60		0,02500	0,36			
(F)Total:								2,44			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										3,59	
BDI: 10,88%										0,39	
Preço unitário total:										3,98	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO								
	SUBTRECHO		EXTENSÃO								
		-					985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
		41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25					m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
					Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		-				
					(D) Produção da Equipe		1,0000				
					(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		-				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
APILOAMENTO MANUAL		41293	m2	5,16	1,53490	7,92					
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,11680	34,08					
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS		47021	m	1,72	0,76750	1,32					
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM		47024	m3	15,22	0,27300	4,15					
							(G)Total:	47,47			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	47,47	
									BDI: 10,88%	5,16	
									Preço unitário total:	52,63	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	41289	ENLEIVAMENTO (SVA)				
						UNIDADE
						m2
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000
						(B)Total:
						229,52
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						229,52
(D) Produção da Equipe						50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,59
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ADUBO NPK	10000	Kg	1,69	0,06000	0,10	
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,22	0,20000	0,04	
ENXOFRE	10401	Kg	3,31	0,00300	-	
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,07	0,17500	0,01	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	1,62	0,60000	0,97	
					(F)Total:	
					1,12	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	41292	m2	2,74	1,00000	2,74	
					(G)Total:	
					2,74	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						8,45
BDI: 10,88%						0,91
Preço unitário total:						9,36

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE						
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025						
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO						
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06						
	-		-			UNIDADE						
						m3						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												
CÓDIGO		SERVIÇO										
41295		CORTA-RIO										
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE				30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
(A)Total:										221,21		
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
(B)Total:										36,74		
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:										-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										257,95		
(D) Produção da Equipe										40,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										6,44		
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:										-		
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:										-		
(H)Itens de Transporte				Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										6,44		
BDI: 10,88%										0,70		
Preço unitário total:										7,14		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO
-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA					
							UNIDADE	
							m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,8100	0,1900	222,55	97,56	1,00000	198,79
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENT		30014	1,0000	-	181,07	43,78	1,00000	181,07
(A)Total:							379,86	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,16667	4,88
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:							27,54	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							407,40	
(D) Produção da Equipe							432,5100	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,94	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	1,65000	57,75		
(F)Total:							57,75	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							58,69	
BDI: 10,88%							6,38	
Preço unitário total:							65,07	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO						EXTENSÃO				
						985,06				
						UNIDADE				
						m				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41308		DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL Hr. Prod	VL Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T				30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,01000	2,28
(A)Total:										2,28
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE				20003	7,38	22,10	199,46%		0,50000	11,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
(B)Total:										13,97
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										16,25
(D) Produção da Equipe										1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										16,25
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)				12082	t	35,00	1,12500		39,37	
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)				10026	m2	2,86	4,30000		12,29	
(F)Total:										51,66
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										67,91
BDI: 10,88%										7,38
Preço unitário total:										75,29

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30						m	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total: -	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total: -	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total: -	
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
						(D) Produção da Equipe	1,0000		
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total: -	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,51420	7,81				
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	291,79	0,13310	38,83				
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	m	1,72	0,75710	1,30				
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	15,22	0,31310	4,76				
								(G)Total: 52,70	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	52,70
								BDI: 10,88%	5,73
								Preço unitário total:	58,43

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06			
								UNIDADE				
								m				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												
CÓDIGO		SERVIÇO										
41325		SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20										
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
				(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
				(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
				(C)Total:							-	
				Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-	
				(D) Produção da Equipe							1,0000	
				(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-	
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
				(F)Total:							-	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
APILOAMENTO MANUAL				41293	m2	5,16		1,13140	5,83			
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM				42838	m3	291,79		0,09490	27,69			
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS				47021	m	1,72		0,56570	0,97			
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM				47024	m3	15,22		0,17490	2,66			
				(G)Total:							37,15	
(H)Itens de Transporte				Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
				(H)Total:							-	
				Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							37,15	
				BDI: 10,88%							4,04	
				Preço unitário total:							41,11	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO							
	SUBTRECHO	EXTENSÃO							
-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05						m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO		30115	1,0000	-	41,52	29,11	1,00000	41,52	
							(A)Total:	41,52	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32	
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32	
							(B)Total:	82,12	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	123,64	
							(D) Produção da Equipe	93,1900	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,32	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,03340	9,74			
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	0,01800	1,23			
							(G)Total:	10,97	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	12,29	
							BDI: 10,88%	1,33	
							Preço unitário total:	13,62	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06			
-	-						UNIDADE	985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO								
		41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-				
(D) Produção da Equipe							1,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
APILOAMENTO MANUAL		41293	m2	5,16	2,14110	11,04					
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,54960	3,96					
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,15960	46,56					
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS		47021	m	1,72	1,07060	1,84					
ENLEIVAMENTO (SVA)		41289	m2	8,45	2,14110	18,09					
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM		47024	m3	15,22	0,54960	8,36					
							(G)Total:	89,85			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										89,85	
BDI: 10,88%										9,77	
Preço unitário total:										99,62	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO		
		41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)					985,06		
								UNIDADE		
								un		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)			
							(D) Produção da Equipe			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(F)Total:				
						-				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,35000	2,52				
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,37000	102,52				
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	0,70000	48,19				
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,87000	43,83				
						(G)Total:				
						197,06				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:	-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	
									197,06	
									BDI: 10,88%	
									21,44	
									Preço unitário total:	
									218,50	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)						un		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	42856	m3	212,02	0,48000	101,76					
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,33000	22,72					
							(G)Total:	124,48		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									124,48	
BDI: 10,88%									13,54	
Preço unitário total:									138,02	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
		-						UNIDADE		
		-						un		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
41385		ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
								(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
								(C)Total:	-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-	
								(D) Produção da Equipe	1,0000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
								(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,11000			30,48		
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,03000			1,51		
								(G)Total:	31,99	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
	-	-							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)						un
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total: -
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total: -
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-
		(D) Produção da Equipe							1,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(F)Total: -
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,14000	38,79			
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,01000	0,50			
									(G)Total: 39,29
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
									Consumo
									Custo
									(H)Total: -
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							39,29
		BDI: 10,88%							4,27
		Preço unitário total:							43,56

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO								
	SUBTRECHO		EXTENSÃO								
		-		985,06							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)						m		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
								(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
								(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-				
(D) Produção da Equipe							1,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
COMPACTAÇÃO MANUAL		40102	m3	7,21	0,15000	1,08					
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,13700	37,96					
ESCAVAÇÃO MANUAL		47027	m3	68,85	0,20000	13,77					
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	0,11000	5,54					
								(G)Total:	58,35		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										58,35	
BDI: 10,88%										6,34	
Preço unitário total:										64,66	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
							EXTENSÃO
							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)					m
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
(B)Total:							-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-
(D) Produção da Equipe							1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:							-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	7,21	0,12000	0,86		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	277,10	0,35000	96,98		
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	1,24000	85,37		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	50,39	0,16800	8,46		
(G)Total:							191,67
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							191,67
BDI: 10,88%							20,85
Preço unitário total:							212,52

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
-		-						EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)						m	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,09000	2,63		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		0,10000	2,26		
		(B)Total:						4,89		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,89		
		(D) Produção da Equipe						1,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,89		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,24000	8,40				
		(F)Total:						8,40		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:						-		
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						13,29		
		BDI: 10,88%						1,44		
		Preço unitário total:						14,73		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)						un
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
								(A)Total: -	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,52000		15,22	
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%	0,08000		2,35	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	0,75000		16,99	
								(B)Total: 34,56	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
								(C)Total: -	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,56	
								(D) Produção da Equipe 1,0000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,56	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
						(F)Total: -			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM		42836	m3	277,10	0,20400	56,52			
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	2,16000	108,84			
						(G)Total: 165,36			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
								(H)Total: -	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,92	
								BDI: 10,88% 21,75	
								Preço unitário total: 221,67	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO							
	SUBTRECHO	EXTENSÃO							
	-	985,06							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)					un	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:								-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
(B)Total:								-	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								-	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								-	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM			42836	m3	277,10	0,09600		26,60	
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39	0,22500		11,33	
(G)Total:								37,93	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								37,93	
BDI: 10,88%								4,12	
Preço unitário total:								42,05	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO			TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO			SEGMENTO						
									EXTENSÃO	
									985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS			CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
			41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)					un	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
										(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
										(B)Total: -
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
										(C)Total: -
			Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-
			(D) Produção da Equipe							1,0000
			(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
										(F)Total: -
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)			47018	m3	244,33		0,06000	14,65		
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM			42841	m3	221,39		1,51800	336,07		
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39		3,35000	168,80		
										(G)Total: 519,52
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
										(H)Total: -
			Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							519,52
			BDI: 10,88%							56,52
			Preço unitário total:							576,04

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)				
						UNIDADE
						un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						-
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)		47018	m3	244,33	0,06000	14,65
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM		42841	m3	221,39	2,27800	504,32
FORMA DE PLACA COMPENSADA		47020	m2	50,39	4,62000	232,80
						(G)Total:
						751,77
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						751,77
						BDI: 10,88%
						81,79
						Preço unitário total:
						833,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-						EXTENSÃO	
							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)						un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:							-	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	244,33	0,10000	24,43			
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	221,39	3,07600	680,99			
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	50,39	5,82000	293,26			
(G)Total:							998,68	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							998,68	
BDI: 10,88%							108,65	
Preço unitário total:							1.107,33	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO										
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06				
	-							UNIDADE				
								un				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												
	CÓDIGO	SERVIÇO										
	41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)										
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
									(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
									(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
									(C)Total:	-		
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
									(D) Produção da Equipe	1,0000		
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
									(F)Total:	-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)			47018	m3	244,33	0,12000	29,31					
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM			42841	m3	221,39	6,17600	1.367,30					
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39	9,30000	468,62					
									(G)Total:	1.865,23		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo		
											(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1.865,23	
										BDI: 10,88%	202,93	
										Preço unitário total:	2.068,16	

Preço unitário total:	279,68
------------------------------	--------

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
-	-						EXTENSÃO		
							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
	42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL					Ha		
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROÇADEIRA COSTAL			30135	1,0000	-	8,14	-	6,00000	48,84
								(A)Total:	48,84
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,08000	2,34
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28
								(B)Total:	183,62
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
								(C)Total:	-
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	232,46
								(D) Produção da Equipe	0,3000
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	774,86
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								(F)Total:	-
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								(H)Total:	-
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	774,86
								BDI: 10,88%	84,30
								Preço unitário total:	859,16

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
-	-							EXTENSÃO	985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE
	42415	ROÇADA MECÂNIZADA							Ha
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30006	1,0000	-	126,43	46,64	1,00000	126,43		
(A)Total:							126,43		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,02000	0,58		
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							45,90		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						172,33			
(D) Produção da Equipe						0,4388			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						392,73			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						392,73			
BDI: 10,88%						42,72			
Preço unitário total:						435,45			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO				
-	-					985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE					m			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
									(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
			20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60		
										(B)Total:	229,52
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
									(C)Total:	-	
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	229,52	
									(D) Produção da Equipe	150,0000	
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,53	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
									(F)Total:	-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
									(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,53	
									BDI: 10,88%	0,16	
									Preço unitário total:	1,69	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO						
	SUBTRECHO		EXTENSÃO						
		-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		42440	LIMPEZA DE PONTE						m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000	87,82	
							(A)Total:	87,82	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64	
							(B)Total:	93,56	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
							(C)Total:	-	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	181,38	
							(D) Produção da Equipe	30,0000	
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,04	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(F)Total:	-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
							(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
							(H)Total:	-	
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	6,04	
							BDI: 10,88%	0,65	
							Preço unitário total:	6,69	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06					
	-		-			UNIDADE					
						m3					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
	CÓDIGO	SERVIÇO									
	42455	REMOÇÃO DE BARREIRA									
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T			30036	1,0000	-	139,79	34,70	1,00000	139,79		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE			30010	0,4800	0,5200	152,94	43,78	1,00000	96,17		
(A)Total:									235,96		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:									48,24		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									284,20		
(D) Produção da Equipe									45,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									6,31		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(F)Total:									-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										6,31	
BDI: 10,88%										0,68	
Preço unitário total:										6,99	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO		TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO		SEGMENTO								
		-						EXTENSÃO			
								985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)					m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
COMPRESSOR DE AR 295 PCM		30026	0,5000	0,5000	46,29	-	1,00000	23,14			
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)		30028	0,5000	0,5000	30,84	29,11	1,00000	29,97			
(A)Total:								53,11			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92			
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11			
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32			
(B)Total:								106,83			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								159,94			
(D) Produção da Equipe								2,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								79,97			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(F)Total:								-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM		42838	m3	291,79	0,01200	3,50					
FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)		47055	m	119,25	1,00000	119,25					
(G)Total:								122,75			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):											202,72
BDI: 10,88%											22,05
Preço unitário total:											224,77

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO						SEGMENTO				
						-	985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO									
	42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL									
							UNIDADE				
							m3				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			30035	0,3000	0,7000	210,08	35,44	1,00000	87,82		
								(A)Total:	87,82		
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
								(B)Total:	100,38		
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	-		
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	188,20		
								(D) Produção da Equipe	1,0000		
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	188,20		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(F)Total:	-		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM			42838	m3	291,79	1,00000	291,79				
FORMA DE PLACA COMPENSADA			47020	m2	50,39	0,71737	36,14				
								(G)Total:	327,93		
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-		
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	516,13		
								BDI: 10,88%	56,15		
								Preço unitário total:	572,28		

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		TRECHO -			
	SUBTRECHO -		SEGMENTO -			EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 42491	SERVIÇO USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	---	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4100	0,5900	265,90	43,78	1,00000	134,84
GRUPO GERADOR 174 KVA	30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30024	1,0000	-	55,50	43,78	1,00000	55,50

(A)Total: 355,41

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,60000	17,56
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	3,00000	67,98

(B)Total: 85,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,95

(D) Produção da Equipe 21,6500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,91950	32,18
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	10093	m3	58,00	0,92000	53,36

(F)Total: 85,54

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo

(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 105,90

BDI: 10,88% 11,52

Preço unitário total: 117,42

www.ibizaconstrutora.com.br 

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06
						UNIDADE
						m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	
	42800	GABIÕES (1,00 M)	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	5,00000	110,50
ARMADOR	20018	10,57	29,48	178,93%	1,00000	29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	5,00000	147,40
						(B)Total:
						316,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

316,66

(D) Produção da Equipe

2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

158,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	60,90	1,10000	66,99
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	10055	m3	164,76	1,10000	181,23
					(F)Total:
					248,22

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,85	0,40000	27,54
					(G)Total:
					27,54

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total:
									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

434,09

BDI: 10,88%

47,22

Preço unitário total:

481,31

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	42816	RIP-RAP	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000	0,69
(A)Total:							5,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	9,00000	198,90
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,50000	14,64
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
(B)Total:						243,02

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 248,92

(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	1,50000	34,80
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	150,00000	60,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA	10047	un	1,16	20,00000	23,20
(F)Total:					118,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,23

BDI: 10,88% 19,60

Preço unitário total: 199,83

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
				EXTENSÃO					
				985,06					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE					
		42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,10000	22,84	
						(A)Total:		22,84	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,08000	2,34	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28	
						(B)Total:		183,62	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
						(C)Total:		-	
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		206,46	
						(D) Produção da Equipe		1,0000	
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		206,46	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
						(F)Total:		-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
						(G)Total:		-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
								Consumo	
								Custo	
						(H)Total:		-	
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		206,46	
						BDI: 10,88%		22,46	
						Preço unitário total:		228,92	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-							EXTENSÃO	985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
		42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO						m3		
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T				30037	1,0000	-	228,47	60,05	0,05000	11,42	
COMPRESSOR DE AR 340 PCM				30027	1,0000	-	88,58	-	1,00000	88,58	
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)				30028	1,0000	-	30,84	29,11	3,00000	92,52	
(A)Total:									192,52		
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000	2,92		
SERVENTE				20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66		
(B)Total:									25,58		
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:									-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									218,10		
(D) Produção da Equipe									0,4000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									545,25		
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:									-		
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:									-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:											-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										545,25	
BDI: 10,88%										59,32	
Preço unitário total:										604,57	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE				
	42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM					m3				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:								-			
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:								52,64			
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:								-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								52,64			
(D) Produção da Equipe								3,9289			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								13,39			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	60,90	0,52600	32,03				
(F)Total:								32,03			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM			42831	m3	251,39	0,70000	175,97				
(G)Total:								175,97			
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								221,39			
BDI: 10,88%								24,08			
Preço unitário total:								245,47			

EXTENSÃO	
985,06	
UNIDADE	
m3	
Insumo	Custo Horário
(A)Total:	-
Insumo	Custo Horário
0,02000	0,58
2,00000	45,32
(B)Total:	45,90
Custo	
(C)Total:	-
+ (B) + (C)	45,90
da Equipe	1,0000
[(C)] / (D)	45,90
Insumo	Custo
1,00000	60,90
(F)Total:	60,90
Insumo	Custo
(G)Total:	-
Insumo	Custo
(H)Total:	-
(G) + (H):	106,80
Ol: 10,88%	11,61
ário total:	118,41

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				
						UNIDADE
						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		0,40000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000
						(B)Total:
						105,35
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						105,35
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						105,35
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	60,90	1,15000	70,03	
						(F)Total:
						70,03
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	244,33	0,15000	36,64	
						(G)Total:
						36,64
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						212,02
						BDI: 10,88%
						23,06
						Preço unitário total:
						235,08

EXTENSÃO	
985,06	
UNIDADE	
m3km	
Consumo	Custo Horário
1,00000	228,47
(A)Total:	228,47

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						UNIDADE
	-	-						985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64	
(B)Total:							93,56	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							93,56	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							93,56	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
(F)Total:							-	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo	
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
							Consumo	
							Custo	
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							93,56	
BDI: 10,88%							10,17	
Preço unitário total:							103,73	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.						m3	
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM				30026	1,0000	-	46,29	-	0,25000	11,57
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)				30028	1,0000	-	30,84	29,11	0,25000	7,71
(A)Total:										19,28
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE				20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64
(B)Total:										93,56
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										112,84
(D) Produção da Equipe										1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										112,84
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:										-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										112,84
BDI: 10,88%										12,27
Preço unitário total:										125,11

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SEGMENTO									
SUBTRECHO								EXTENSÃO		
-								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.					m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPRESSOR DE AR 295 PCM		30026	1,0000	-	46,29	-	0,05330	2,46		
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)		30028	1,0000	-	30,84	29,11	0,16000	4,93		
(A)Total:							7,39			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
BLASTER		20014	12,91	34,26	165,39%		1,00000	34,26		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,06250	1,83		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		12,28670	278,41		
(B)Total:							314,50			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							321,89			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							321,89			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		10015	Kg	7,87		0,20000	1,57			
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m		10410	un	9,64		1,42450	13,73			
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m		10420	un	12,34		0,21370	2,63			
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m		10425	un	113,43		0,07120	8,07			
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm		10088	un	598,74		0,00160	0,95			
(F)Total:							26,95			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									348,84	
BDI: 10,88%									37,95	
Preço unitário total:									386,79	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
		-						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		45020	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA					m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	0,0400	-	114,26	43,78	1,00000	4,57
							(A)Total:	4,57
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,02000	0,58
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		0,04000	0,90
							(B)Total:	1,48
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,05
							(D) Produção da Equipe	1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,05
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	6,05
							BDI: 10,88%	0,65
							Preço unitário total:	6,70

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE					
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025					
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO					
	SUBTRECHO					985,06					
					SEGMENTO	UNIDADE					
					-	m3					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
45030		LASTRO DE PEDRA									
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98			
							(B)Total:	70,90			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	70,90			
							(D) Produção da Equipe	1,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	70,90			
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	60,90	1,00000	60,90				
							(F)Total:	60,90			
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	131,80
										BDI: 10,88%	14,33
										Preço unitário total:	146,13

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				EXTENSÃO				
	45050	CONCRETO FCK=15 MPA				985,06				
						UNIDADE				
						m3				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg		30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35		
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA		30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84		
GERICA 180 l		30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60		
(A)Total:							21,86			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%		1,00000	29,11		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,00000	203,94		
(B)Total:							291,81			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							313,67			
(D) Produção da Equipe							3,9602			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							79,20			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR		10097	Kg	3,37	4,20000	14,15				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,90450	20,98				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,85650	29,97				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	332,00000	132,80				
(F)Total:							197,90			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADENSAMENTO DE CONCRETO		45123	m3	6,62	1,00000	6,62				
(G)Total:							6,62			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										283,72
BDI: 10,88%										30,86
Preço unitário total:										314,58

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45055	ENSECADEIRA				
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod
						VL. Hr. Imp
						Consumo
						Custo Horário
(A)Total:						-
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)
						Consumo
						Custo Horário
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%
CARPINTEIRO			20016	10,56	29,42	178,64%
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%
(B)Total:						91,92
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.
						Mat.
						Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						91,92
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						91,92
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
						Custo
PARAFUSO			11024	un	2,39	9,00000
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM			11026	m	35,50	3,00000
PRANCHÃO 6 X 16			11027	m	12,40	6,00000
(F)Total:						202,41
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
						Custo
(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1
						X2
						X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
(H)Total:						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						294,33
BDI: 10,88%						32,02
Preço unitário total:						326,35

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO						
-	-						EXTENSÃO	
							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	45060	ENCHIMENTO COM ARGILA						m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000	90,64
							(B)Total:	93,56
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	93,56
							(D) Produção da Equipe	1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	93,56
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	93,56
							BDI: 10,88%	10,17
							Preço unitário total:	103,73

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 45135	SERVIÇO ESCORAMENTO PARA PONTE	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTOSSERRA	31015	0,2000	0,8000	34,85	29,11	1,00000	30,25
(A)Total:							30,25

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%	1,00000	29,42
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,10000	2,92
					(B)Total:	54,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 84,69

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	11020	m	5,57	0,40000	2,22
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	11021	m	12,75	0,25000	3,18
PREGO	10044	Kg	8,30	0,20000	1,66
SARRAFO	10048	m	3,21	1,00000	3,21
				(F)Total:	10,27

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,96

BDI: 10,88% 10,33

Preço unitário total: 105,29

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO	
-	-					985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						
	45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA						
							UNIDADE	
							m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		1,00000	29,42
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
							(B)Total:	54,44
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
							(C)Total:	-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		54,44
						(D) Produção da Equipe		2,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		27,22
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	6,54	1,06965			6,99
PREGO		10044	Kg	8,30	0,36267			3,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		10045	m	1,62	2,94153			4,76
TABUA DE 30		11030	m	6,60	0,29712			1,96
							(F)Total:	16,72
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
							(H)Total:	-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		43,94
						BDI: 10,88%		4,78
						Preço unitário total:		48,72

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE								
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025								
	TRECHO														
	DESCRIÇÃO														
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -														
SUBTRECHO															
SEGMENTO							EXTENSÃO								
							985,06								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							UNIDADE								
CÓDIGO 45140 SERVIÇO ESCORAMENTO PARA BUEIRO							m3								
(A)Equipamento							Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 KVA							30042	1,0000	-	33,39	-	0,06997	2,33		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA							30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,06997	2,06		
							(A)Total:	4,39							
(B)Mão-de-Obra							Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE							20003	7,38	22,10	199,46%		0,50000	11,05		
CARPINTEIRO							20016	10,56	29,42	178,64%		0,50000	14,71		
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE							20000	10,48	29,11	177,82%		0,06997	2,03		
							(B)Total:	27,79							
(C)Itens de Incidência							Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-							
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,18		
							(D) Produção da Equipe						1,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						32,18		
(F)Materiais							Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM							11008	m	6,54		0,64680	4,23			
PONTALETES D=15 cm							11017	m	2,54		0,10780	0,27			
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15							11038	m	3,12		0,30400	0,94			
PREGO							10044	Kg	8,30		0,31957	2,65			
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM							10045	m	1,62		2,77348	4,49			
TABUA DE 30							11030	m	6,60		0,06768	0,44			
							(F)Total:	13,02							
(G)Serviços							Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
							(G)Total:	-							
(H)Itens de Transporte							Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-							
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						45,20		
							BDI: 10,88%						4,91		
							Preço unitário total:						50,11		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06	
	-	-						UNIDADE	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							
	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E REI m2							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18		
(A)Total:						2,52			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		0,70000	15,47		
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		0,70000	20,59		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,07000	2,04		
(B)Total:						38,10			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:						-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						40,62			
(D) Produção da Equipe						1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						40,62			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	6,54	0,44922	2,93				
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	17,70	0,40430	7,15				
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	5,70	0,01852	0,10				
PREGO	10044	Kg	8,30	0,20396	1,69				
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	1,62	0,19908	0,32				
SARRAFO	10048	m	3,21	2,09003	6,70				
TABUA DE 30	11030	m	6,60	0,35938	2,37				
(F)Total:						21,26			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:						-			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:						-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							61,88		
BDI: 10,88%							6,73		
Preço unitário total:							68,61		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE									
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025									
	TRECHO															
	DESCRIÇÃO															
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -															
SUBTRECHO								SEGMENTO		EXTENSÃO						
-								-		985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
								45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E m2							
(A)Equipamento								Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 KVA								30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA								30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18		
								(A)Total:							2,52	
(B)Mão-de-Obra								Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE								20003	7,38	22,10	199,46%		0,70000	15,47		
CARPINTEIRO								20016	10,56	29,42	178,64%		0,70000	20,59		
ENCARREGADO DE SERVIÇO								20002	13,21	29,28	121,68%		0,07000	2,04		
								(B)Total:							38,10	
(C)Itens de Incidência								Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:							-	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							40,62	
								(D) Produção da Equipe							1,0000	
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							40,62	
(F)Materiais								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM								11008	m	6,54		0,44922	2,93			
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm								11010	m2	28,35		0,40430	11,46			
DESMOLDANTE P/ FORMA								11016	l	5,70		0,01111	0,06			
PREGO								10044	Kg	8,30		0,20396	1,69			
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM								10045	m	1,62		0,19908	0,32			
SARRAFO								10048	m	3,21		2,09003	6,70			
TABUA DE 30								11030	m	6,60		0,35938	2,37			
								(F)Total:							25,53	
(G)Serviços								Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
								(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte								Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:							-	
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							66,15	
								BDI: 10,88%							7,19	
								Preço unitário total:							73,34	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	TRECHO									
	DESCRIÇÃO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
SUBTRECHO						EXTENSÃO				
-						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
		45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES					un		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)		31062	1,0000	-	250,86	70,59	64,00000	16.055,04		
(A)Total:							16.055,04			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		64,00000	1.450,24		
(B)Total:							1.453,16			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							17.508,20			
(D) Produção da Equipe							200,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							87,54			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										87,54
BDI: 10,88%										9,52
Preço unitário total:										97,06

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
-	-						EXTENSÃO
							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)					Kg
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		0,09000	1,98
ARMADOR	20018	10,57	29,48	178,93%		0,09000	2,65
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,02250	0,65
							(B)Total:
							5,28
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
							(C)Total:
							-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
							5,28
							(D) Produção da Equipe
							1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
							5,28
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
AÇO CA - 50			10069	Kg	4,69	1,10000	5,15
ARAME RECOZIDO			11003	Kg	6,73	0,01500	0,10
							(F)Total:
							5,25
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(G)Total:
							-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							Consumo
							Custo
							(H)Total:
							-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
							10,53
							BDI: 10,88%
							1,14
							Preço unitário total:
							11,67

www.ibizaconstrutora.com.br 

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 45166	SERVIÇO CONCRETO FCK=30 MPA	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8600	0,1400	0,23	-	4,00000	0,76
GERICA 180 l	30185	0,4000	0,6000	0,51	-	3,00000	0,60

(A)Total: 21,78

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94

(B)Total: 291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,59

(D) Produção da Equipe 3,8530

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	5,30000	17,86
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,85500	19,83
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,88650	31,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	422,00000	168,80

(F)Total: 237,51

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62

(G)Total: 6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,51

BDI: 10,88% 35,41

Preço unitário total: 360,92

www.ibizaconstrutora.com.br 

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					
	-					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE				
					EXTENSÃO	
					985,06	
					UNIDADE	
					tkm	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	-	228,47	60,05	1,00000
						Custo Horário
						228,47
						(A)Total:
						228,47
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						228,47
						(D) Produção da Equipe
						375,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						0,60
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
				Custo Unitário	Consumo	Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						0,60
						BDI: 10,88%
						0,06
						Preço unitário total:
						0,66

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO							
	SUBTRECHO		EXTENSÃO							
		-						985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T						tkm	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO PRANCHA		30105	1,0000	-	286,31	37,74	1,00000	286,31		
							(A)Total:	286,31		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	286,31		
							(D) Produção da Equipe	520,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,55		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,55		
							BDI: 10,88%	0,05		
							Preço unitário total:	0,60		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	985,06						
				UNIDADE						
				Km						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
		(B)Total: -								
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
		(C)Total: -								
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								
		-								
		(D) Produção da Equipe								
		1,0000								
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								
		-								
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO		10207	Km	3,20	1,00000			3,20		
		(F)Total: 3,20								
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
		(G)Total: -								
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total: -								
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								
		3,20								
		BDI: 10,88%								
		0,34								
		Preço unitário total:								
		3,54								

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO	EXTENSÃO				
	-	985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE			
	45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	Km			

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
							(B)Total: -

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						-
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						-

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10209	Km	10,36	1,00000	10,36
					(F)Total: 10,36

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						10,36
BDI: 10,88%						1,12
Preço unitário total:						11,48

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	TRECHO						
	DESCRIÇÃO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
SUBTRECHO							
SEGMENTO							
EXTENSÃO							
985,06							
UNIDADE							
un							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
CÓDIGO							
45230							
SERVIÇO							
DRENOS 100 MM							
(A)Equipamento							
Código Auxiliar							
Ut. Pr.							
Ut. Impr							
Vl. Hr. Prod							
Vl. Hr. Imp							
Consumo							
Custo Horário							
(A)Total:							
-							
(B)Mão-de-Obra							
Código Auxiliar							
Eq. Salarial							
Sal/Hora							
Encargos (%)							
Consumo							
Custo Horário							
ENCARREGADO DE SERVIÇO							
20002							
13,21							
29,28							
121,68%							
0,00700							
0,20							
PEDREIRO							
20017							
10,60							
29,48							
178,19%							
0,07000							
2,06							
SERVENTE							
20031							
7,38							
22,66							
207,09%							
0,07000							
1,58							
(B)Total:							
3,84							
(C)Itens de Incidência							
Código Auxiliar							
%							
M. O.							
Equip.							
Mat.							
Custo							
(C)Total:							
-							
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							
3,84							
(D) Produção da Equipe							
1,0000							
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							
3,84							
(F)Materiais							
Código Auxiliar							
Unid.							
Custo Unitário							
Consumo							
Custo							
TUBO PVC 100 MM							
11033							
m							
7,67							
0,30000							
2,30							
(F)Total:							
2,30							
(G)Serviços							
Código Auxiliar							
Unid.							
Custo Unitário							
Consumo							
Custo							
(G)Total:							
-							
(H)Itens de Transporte							
Código Auxiliar							
Unid.							
Fórmula							
X1							
X2							
X3							
Custo Unitário							
Consumo							
Custo							
(H)Total:							
-							
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							
6,14							
BDI: 10,88%							
0,66							
Preço unitário total:							
6,80							

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45235	NEOPRENE				
						UNIDADE
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
(A)Total:						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,02100
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		0,21000
(B)Total:						6,80
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						6,80
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,80
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	11001	dm3	61,52	0,39000	23,99	
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	10098	m2	10,47	0,15000	1,57	
(F)Total:						25,56
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
(H)Total:						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						32,36
BDI: 10,88%						3,52
Preço unitário total:						35,88

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
-	-						EXTENSÃO				
							985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE			
	45245	LIMPEZA GERAL						m2			
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
			(A)Total: -								
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%	0,00200		0,05		
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%	0,20000		4,53		
			(B)Total: 4,58								
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
			(C)Total: -								
			Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,58								
			(D) Produção da Equipe 1,0000								
			(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58								
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
			(F)Total: -								
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
			(G)Total: -								
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
										(H)Total: -	
			Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,58								
			BDI: 10,88% 0,49								
			Preço unitário total: 5,07								

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA					m3			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							52,64			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							52,64			
(D) Produção da Equipe							3,9602			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							13,29			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	60,90	0,52600		32,03			
(F)Total:							32,03			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo			
CONCRETO FCK=15 MPA		45050	m3	283,72	0,70000		198,60			
(G)Total:							198,60			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							243,92			
BDI: 10,88%							26,53			
Preço unitário total:							270,45			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M				
						UNIDADE
						m
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN			30008	1,0000	-	114,26
						VL. Hr. Imp
						43,78
						Consumo
						0,15000
						Custo Horário
						17,13
						(A)Total:
						17,13
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%
						Consumo
						0,55000
						Custo Horário
						16,10
						29,48
						102,42
						(B)Total:
						148,00
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.
						Mat.
						Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						165,13
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						165,13
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)			12081	t	23,20	0,01260
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40	3,62000
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1			10063	m	192,86	1,05000
						Custo
						0,29
						1,44
						202,50
						(F)Total:
						204,23
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo
						Custo
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1
						X2
						X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						369,36
						BDI: 10,88%
						40,18
						Preço unitário total:
						409,54

Preço unitário total:	567,07
------------------------------	---------------

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO				
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
	45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M					m			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000	17,13		
(A)Total:								17,13		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,25000	36,60		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,50000	44,22		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		9,46000	214,36		
(B)Total:								295,18		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								312,31		
(D) Produção da Equipe								1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								312,31		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20		0,03915	0,90			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40		11,33000	4,53			
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1		10065	m	353,55		1,05000	371,22			
(F)Total:								376,65		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										688,96
BDI: 10,88%										74,95
Preço unitário total:										763,91

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-					EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	m							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN	30008	1,0000	-	114,26	43,78	0,15000	17,13			
(A)Total:							17,13			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,56000		45,67			
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	3,75000		110,55			
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	11,83000		268,06			
(B)Total:							424,28			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							441,41			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							441,41			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,04950		1,14				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	14,16000		5,66				
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	643,58	1,05000		675,75				
(F)Total:							682,55			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1.123,96
BDI: 10,88%										122,28
Preço unitário total:										1.246,24

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
-	-					UNIDADE				
							m2			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
CÓDIGO		SERVIÇO								
45575		GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE								
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:										-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		1,20000	35,13
				20031	7,38	22,66	207,09%		0,80000	18,12
SERVENTE										
(B)Total:										53,25
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:										-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										53,25
(D) Produção da Equipe										22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)										2,42
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)				11040	m2	3,50	1,00000		3,50	
(F)Total:										3,50
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:										-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										5,92
BDI: 10,88%										0,64
Preço unitário total:										6,56

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,7700	0,2300	0,23	-	4,00000	0,68
GERICA 180 l	30185	0,3800	0,6200	0,51	-	3,00000	0,57
(A)Total:							6,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	262,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 269,16

(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,31

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	1,72500	40,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	350,00000	140,00
(F)Total:					180,02

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,33

BDI: 10,88% 26,58

Preço unitário total: 270,91

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO			
	-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE			
		47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO					tkm			
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	-	210,08	35,44	1,00000	210,08			
							(A)Total:	210,08			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário			
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000		45,32			
							(B)Total:	45,32			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
							(C)Total:	-			
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,40			
							(D) Produção da Equipe	225,0000			
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,13			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(F)Total:	-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,13			
							BDI: 10,88%	0,12			
							Preço unitário total:	1,25			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
-	-					UNIDADE				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE C m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		0,12000	3,53		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,20000	27,19		
		(B)Total:						30,72		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						30,72		
		(D) Produção da Equipe						1,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,72		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:						-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								30,72
		BDI: 10,88%								3,34
		Preço unitário total:								34,06

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO			EXTENSÃO				
	-		-			985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECC	m						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		E9764	1,0000	-	9,94	-	0,60241	5,98		
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO		30052	1,0000	-	0,64	-	0,60241	0,38		
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW		E9591	1,0000	-	20,22	-	0,12048	2,43		
(A)Total:							8,79			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		2,00000	45,32		
(B)Total:							74,80			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							83,59			
(D) Produção da Equipe							5,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							16,71			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS		M1379	kg	2,80	2,40000			6,72		
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM		M1385	un	235,48	0,00667			1,57		
PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C =1,00 M		M1391	un	250,75	0,00080			0,20		
(F)Total:							8,49			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo		
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									25,20	
BDI: 10,88%									2,74	
Preço unitário total:									27,94	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO					EXTENSÃO		
		-		-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E IN: m							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:						-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
		(B)Total:						52,14		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
		(C)Total:						-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						52,14		
		(D) Produção da Equipe						1,8000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						28,96		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR		M1150	kg	68,88	1,09200	75,21				
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM		M1151	m	208,90	1,00000	208,90				
		(F)Total:						284,11		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(G)Total:						-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								313,07
		BDI: 10,88%								34,06
		Preço unitário total:								347,13

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO					UNIDADE	
	-	-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO I m					

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58	E9510	1,0000	-	0,87	-	1,00000	0,87
(A)Total:							10,81

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	11,99372	265,06	
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85%	2,99372	87,35	
(B)Total:							352,41

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							363,22
(D) Produção da Equipe							0,2021
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1.797,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E =2	M2529	m	4.229,58	1,00000	4.229,58	
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM	M1797	m	1,65	34,48865	56,90	
(F)Total:						4.286,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJE	0605604DN	m3	240,32	0,97389	234,04	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	4816000DN	m3	483,65	8,04248	3.889,74	
ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816003DN	m	24,54	1,00000	24,54	
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZA	3806428DN	m3	32,58	0,06667	2,17	
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER	0605606DN	m3	11,21	7,06858	79,23	
VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816004DN	m	28,26	1,00000	28,26	
(G)Total:						4.257,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							10.341,68
BDI: 10,88%							1.125,17
Preço unitário total:							11.466,85

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO		
-	-					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
	0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE m							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		5,00000	147,40		
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:							170,06		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						170,06			
(D) Produção da Equipe						2,6738			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						63,60			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM	M1131	m	0,39	1,00000	0,39				
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	M3944	l	34,11	0,24000	8,18				
SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	M1130	kg	57,12	1,16000	66,25				
(F)Total:							74,82		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								138,42	
BDI: 10,88%								15,06	
Preço unitário total:								153,48	

DESCRIÇÃO	TRECHO	EXTENSÃO
SUBTRECHO	SEGMENTO	
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals		925,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID
	1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANCAME	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,3000	0,7000	0,23	-	1,00000	0,06
GERICA 180 l	30185	0,2000	0,8000	0,51	-	2,00000	0,20
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 l	E9788	1,0000	-	36,57	29,11	1,00000	36,57
						(A)Total:	36,83

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	5,00000	113,30
					(B)Total:	142,78

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,61
(D) Produção da Equipe	1,2250
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	146,62

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO	M0083	kg	0,90	1.811,25000	1.630,12
PEDRISCO	10094	m3	79,75	0,36225	28,88
				(F)Total:	1.659,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1.805,62
BDI: 10,88%	196,45
Preço unitário total:	2.002,07

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
	-		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO						
		1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO m3					985,06		
		UNIDADE								
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
		(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28		
		(B)Total:							210,76	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
		(C)Total:							-	
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							210,76	
		(D) Produção da Equipe							4,0000	
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							52,69	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
		(F)Total:							-	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA		4816016DN	m3	27,36	1,00000	27,36				
		(G)Total:							27,36	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
		(H)Total:								-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							80,05	
		BDI: 10,88%							8,70	
		Preço unitário total:							88,75	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO		SEGMENTO					
								EXTENSÃO
								985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM					m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW		E9760	1,0000	-	2,84	-	1,00000	2,84
								(A)Total:
								12,78
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
								(B)Total:
								22,66
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
								(C)Total:
								-
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
								35,44
								(D) Produção da Equipe
								2,4900
								(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
								14,23
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)		M1242	un	120,46		0,20000	24,09	
								(F)Total:
								24,09
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
								(G)Total:
								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
								(H)Total:
								-
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
								38,32
								BDI: 10,88%
								4,16
								Preço unitário total:
								42,48

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM						m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA		E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94	
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW		E9760	1,0000	-	2,84	-	1,00000	2,84	
(A)Total:								12,78	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66	
(B)Total:								22,66	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								35,44	
(D) Produção da Equipe								0,6640	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								53,37	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
COROA DIAMANTADA		11015	un	385,27	0,20000	77,05			
(F)Total:								77,05	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								130,42	
BDI: 10,88%								14,18	
Preço unitário total:								144,60	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-	-						EXTENSÃO			
							985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEM	m2						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM C GRUPO GERADOR 3,2 KVA		E9643	1,0000	-	0,14	-	1,00000	0,14		
		30044	1,0000	-	4,33	-	1,00000	4,33		
(A)Total:							4,47			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10		
PINTOR		20019	10,58	29,49	178,76%		1,00000	29,49		
(B)Total:							51,59			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							56,06			
(D) Produção da Equipe							49,8000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,12			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
SOLVENTE / DILUENTE		10050	l	12,45		0,01440	0,17			
TINTA ESMALTE SINTÉTICO		11032	l	16,84		0,04800	0,80			
(F)Total:							0,97			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										2,09
BDI: 10,88%										0,22
Preço unitário total:										2,31

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO						UNIDADE	
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						
		3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CC m2						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	1,0000	-	114,26	43,78	1,00000	114,26	
(A)Total:								114,26	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%		4,00000	117,92	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28	
(B)Total:								299,20	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								413,46	
(D) Produção da Equipe								12,5000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								33,07	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA H		M0235	m2	102,00		1,00000	102,00		
(F)Total:								102,00	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA		4816016DN	m3	27,36		0,26450	7,23		
(G)Total:								7,23	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								142,30	
BDI: 10,88%								15,48	
Preço unitário total:								157,78	

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO		TRECHO			
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals					
SUBTRECHO		SEGMENTO			
-	-	-	-	-	EXTENSÃO
					985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E m	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW	E9570	1,0000	-	0,67	-	0,08890	0,05
GRUPO GERADOR 3,2 KVA	30044	1,0000	-	4,33	-	0,08889	0,38
						(A)Total:	0,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%	0,08889	2,96
					(B)Total:	2,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM	M1406	un	18,82	0,01111	0,20
CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	M1378	kg	7,72	25,83858	199,47
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS	M0972	l	11,66	0,04444	0,51
SUORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	M0971	un	11,37	3,33333	37,89
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")	M0962	m	14,55	2,00000	29,10
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 MM	M0963	m	36,09	1,63333	58,94
				(F)Total:	326,11

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
0CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORN	3807863DN	h	6,19	3,33333	20,63
CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA	1400975DN	h	2,90	8,32500	24,14
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON	5605942DN	m2	29,51	2,00000	59,02
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX	2408057DN	h	76,25	0,73837	56,30
				(G)Total:	160,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	489,59
BDI: 10,88%	53,26
Preço unitário total:	542,85

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-		EXTENSÃO						
				985,06						
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS D m2							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW		E9640	1,0000	-	20,21	-	1,00000	20,21		
JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG		E9749	1,0000	-	29,91	29,11	1,00000	29,91		
(A)Total:							50,12			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							-			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							50,12			
(D) Produção da Equipe							9,9600			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							5,03			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO		M0511	kg	5,96		0,28936	1,72			
BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16")		M0512	un	322,14		0,00013	0,04			
(F)Total:							1,76			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										6,79
BDI: 10,88%										0,73
Preço unitário total:										7,52

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025
	TRECHO							
	DESCRIÇÃO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
SUBTRECHO								
SEGMENTO								
EXTENSÃO								
985,06								
UNIDADE								
-								
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAM	kg				

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	3,00000	67,98
(B)Total:						67,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,98
(D) Produção da Equipe						0,9548
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						71,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE	M1390	kg	87,09	1,00000	87,09
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL	M1404	un	1.571,18	0,00200	3,14
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	0,78566	9,78
(F)Total:					100,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										171,20
BDI: 10,88%										18,62
Preço unitário total:										189,82

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
	-	-				985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE			
	4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	un			

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66
(B)Total:						22,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					22,66
(D) Produção da Equipe					5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,53

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					4,53
BDI: 10,88%					0,49
Preço unitário total:					5,02

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06			
							-	UNIDADE			
							-	m			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
41319A		SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)									
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
				(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO				20002	13,21	29,28	121,68%		0,15000	4,39	
				(B)Total:							4,39
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
				(C)Total:							-
				Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							4,39
				(D) Produção da Equipe							1,0000
				(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							4,39
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
				(F)Total:							-
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM				42836	m3	277,10	0,06600	18,28			
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS				47021	m	1,72	0,02350	0,04			
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA				40315	m3	3,38	0,20000	0,67			
ESCAVAÇÃO MANUAL				47027	m3	68,85	0,11000	7,57			
				(G)Total:							26,56
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
		(H)Total:									-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									30,95
		BDI: 10,88%									3,36
		Preço unitário total:									34,31

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO SERVIÇO
4915710-DN LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM

UNIDADE
m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	10,00000	221,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
(B)Total:						250,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 250,28

(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,00

BDI: 10,88% 0,54

Preço unitário total: 5,54

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL						m3	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO			30048	1,0000	-	8,11	-	1,00000	8,11
(A)Total:								8,11	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:								25,58	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								33,69	
(D) Produção da Equipe								4,6688	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								7,21	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(F)Total:								-	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								7,21	
BDI: 0,00%								-	
Preço unitário total:								7,21	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06			
	-	-					UNIDADE			
							m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO							
		40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA							
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE		30011	1,0000	-	221,21	104,06	1,00000	221,21		
							(A)Total:	221,21		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
							(B)Total:	37,30		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	258,51		
							(D) Produção da Equipe	76,2900		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,38		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total:	-		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total:	-		
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,38		
							BDI: 0,00%	-		
							Preço unitário total:	3,38		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO	
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	41285	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)					m3		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	-	222,55	97,56	1,00000	222,55		
						(A)Total:	222,55		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,50000	14,64		
						(B)Total:	14,64		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
						(C)Total:	-		
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	237,19		
						(D) Produção da Equipe	169,0000		
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,40		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(F)Total:	-		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
						(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
						(H)Total:	-		
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,40		
						BDI: 0,00%	-		
						Preço unitário total:	1,40		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	41289	ENLEVAMENTO (SVA)				
						UNIDADE
						m2
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000
						(B)Total:
						229,52
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						229,52
(D) Produção da Equipe						50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,59
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ADUBO NPK	10000	Kg	1,69	0,06000	0,10	
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,22	0,20000	0,04	
ENXOFRE	10401	Kg	3,31	0,00300	-	
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,07	0,17500	0,01	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	1,62	0,60000	0,97	
						(F)Total:
						1,12
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	41292	m2	2,74	1,00000	2,74	
						(G)Total:
						2,74
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						8,45
BDI: 0,00%						-
Preço unitário total:						8,45

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
-	-						EXTENSÃO		
							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE		
	41291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO					m3		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
							(A)Total: -		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%			0,01000	0,29	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%			1,00000	22,66	
							(B)Total: 22,95		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total: -		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							22,95		
(D) Produção da Equipe							0,5882		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							39,01		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(F)Total: -		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
							(G)Total: -		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
							(H)Total: -		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							39,01		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							39,01		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		41292	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)						m2
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005	0,2000	0,8000	119,15	29,11	1,00000	47,11	
									(A)Total:
									47,11
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,01000	0,29	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60	
									(B)Total:
									226,89
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total:
									-
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
									274,00
									(D) Produção da Equipe
									100,0000
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
									2,74
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(F)Total:
									-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
									(G)Total:
									-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
									Consumo
									Custo
									(H)Total:
									-
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
									2,74
									BDI: 0,00%
									-
									Preço unitário total:
									2,74

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	5,16
BDI: 0,00%	-
Preço unitário total:	5,16

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO					985,06	
	-	-					UNIDADE	
							ha	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
CÓDIGO		SERVIÇO						
42411		ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROÇADEIRA COSTAL		30135	1,0000	-	8,14	-	6,00000	48,84
(A)Total:								48,84
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,08000	2,34
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		8,00000	181,28
(B)Total:								183,62
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								232,46
(D) Produção da Equipe								0,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								774,86
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(F)Total:								-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								774,86
BDI: 0,00%								-
Preço unitário total:								774,86

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	TRECHO						
	SEGMENTO						
DESCRIÇÃO		EXTENSÃO					
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		985,06					
SUBTRECHO		UNIDADE					
-		ha					

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		42415	ROÇADA MECÂNZADA					

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30006	1,0000	-	126,43	46,64	1,00000	126,43
(A)Total:							126,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,02000	0,58	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	2,00000	45,32	
(B)Total:							45,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						172,33	
(D) Produção da Equipe						0,4388	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						392,73	

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(F)Total:						-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(G)Total:						-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								392,73		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								392,73		

Preço unitário total:	0,83
------------------------------	------

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO		TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO					
	SUBTRECHO		EXTENSÃO					
		-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		42425	LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA					m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000	0,69
							(A)Total:	0,69
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000	226,60
							(B)Total:	229,52
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	230,21
							(D) Produção da Equipe	350,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,65
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
								Consumo
								Custo
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	0,65
							BDI: 0,00%	-
							Preço unitário total:	0,65

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO			985,06
	-		-			UNIDADE
						m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42430	LIMPEZA DE SARJETA				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	-	0,23	-	3,00000
						(A)Total:
						0,69
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		10,00000
						(B)Total:
						229,52
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						230,21
(D) Produção da Equipe						200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,15
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(F)Total:
						-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,15
BDI: 0,00%						-
Preço unitário total:						1,15

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO						EXTENSÃO		
-	-						985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF						m3		
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		30007	0,4100	0,5900	265,90	43,78	1,00000	134,84		
GRUPO GERADOR 174 KVA		30043	1,0000	-	135,37	-	1,00000	135,37		
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)		30020	1,0000	-	14,85	-	2,00000	29,70		
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h		30024	1,0000	-	55,50	43,78	1,00000	55,50		
(A)Total:								355,41		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,60000	17,56		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		3,00000	67,98		
(B)Total:								85,54		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							440,95			
(D) Produção da Equipe							21,6500			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							20,36			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00		0,91950	32,18			
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)		10093	m3	58,00		0,92000	53,36			
(F)Total:								85,54		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									105,90	
BDI: 0,00%									-	
Preço unitário total:									105,90	

www.ibizaconstrutora.com.br 

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS			DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas			16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
	-	-							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							UNIDADE	
	42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM							m3	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA		30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07		
CARRINHO DE MÃO 80L		30033	0,8800	0,1200	0,23	-	4,00000	0,80		
GERICA 180 l		30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60		
(A)Total:								21,47		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%			1,00000	29,28	
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		20000	10,48	29,11	177,82%			1,00000	29,11	
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%			1,00000	29,48	
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%			9,00000	203,94	
(B)Total:								291,81		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:								-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								313,28		
(D) Produção da Equipe								3,9289		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								79,73		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,89922	20,86				
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	1,10262	38,59				
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	280,53418	112,21				
(F)Total:								171,66		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:								-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:								-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								251,39		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								251,39		

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 42836	SERVIÇO CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	--	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60

(A)Total: 21,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94

(B)Total: 291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,67

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,20000	14,15
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,90450	20,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,85650	29,97
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	332,00000	132,80

(F)Total: 197,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo

(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 277,10

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 277,10

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

TRECHO

SUBTRECHO -

SEGMENTO -

EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO 42838 SERVIÇO CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

UNIDADE m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,23	-	4,00000	0,80
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60

(A)Total: 21,82

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94

(B)Total: 291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,63

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,60000	15,50
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,88500	20,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,86700	30,34
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	364,00000	145,60

(F)Total: 211,97

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo

(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,79

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 291,79

 @ibiza.construtora
 (62) 3211.3807
 ibiza@ibizaconstrutora.com.br

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				
	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				
						UNIDADE
						m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total: -
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%		0,40000
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%		4,00000
						(B)Total: 105,35
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,35
						(D) Produção da Equipe 1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,35
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	60,90	1,15000	70,03	
						(F)Total: 70,03
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	244,33	0,15000	36,64	
						(G)Total: 36,64
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total: -
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,02
						BDI: 0,00%
						Preço unitário total: 212,02

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06
-	-						UNIDADE	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		42860	PATROLAMENTO					
								are
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046	0,1000	-	222,55	97,56	1,00000	22,25
							(A)Total:	22,25
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%	0,01000		0,29
							(B)Total:	0,29
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:	-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,54
							(D) Produção da Equipe	6,5000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,46
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(F)Total:	-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	3,46
							BDI: 0,00%	-
							Preço unitário total:	3,46

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO				
	SUBTRECHO -	SEGMENTO -				EXTENSÃO 985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 45050	SERVIÇO CONCRETO FCK=15 MPA					UNIDADE m3
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	-	0,35	-	1,00000	0,35
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	-	20,07	-	1,00000	20,07
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,23	-	4,00000	0,84
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	0,51	-	3,00000	0,60

(A)Total: 21,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82%	1,00000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94

(B)Total: 291,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo

(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,67

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	3,37	4,20000	14,15
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	0,90450	20,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	0,85650	29,97
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	332,00000	132,80

(F)Total: 197,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,62	1,00000	6,62

(G)Total: 6,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 283,72

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 283,72

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO		SEGMENTO							
		-						EXTENSÃO		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE						
		45123	ADENSAMENTO DE CONCRETO	m3						
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm		30034	1,0000	-	7,69	-	1,00000	7,69		
(A)Total:							7,69			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		1,00000	29,28		
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66		
(B)Total:							51,94			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							59,63			
(D) Produção da Equipe							9,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							6,62			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(F)Total:							-			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							6,62			
BDI: 0,00%							-			
Preço unitário total:							6,62			

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
						EXTENSÃO
						985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	-	5,21	-	1,00000	5,21
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,7700	0,2300	0,23	-	4,00000	0,68
GERICA 180 l	30185	0,3800	0,6200	0,51	-	3,00000	0,57
(A)Total:							6,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	1,00000	29,28
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19%	1,00000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	9,00000	203,94
					(B)Total:	262,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 269,16

(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,31

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	12081	t	23,20	1,72500	40,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	350,00000	140,00
(F)Total:					180,02

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,33

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 244,33

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO		TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		SEGMENTO							
	SUBTRECHO		-							
						EXTENSÃO		985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
		47020	FORMA DE PLACA COMPENSADA						m2	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
GRUPO GERADOR 40 KVA		30042	1,0000	-	33,39	-	0,04016	1,34		
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047	1,0000	-	29,47	29,11	0,04016	1,18		
(A)Total:							2,52			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		0,70000	15,47		
CARPINTEIRO		20016	10,56	29,42	178,64%		0,70000	20,59		
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,07000	2,04		
(B)Total:							38,10			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							40,62			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							40,62			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
COMPENSADO RESINADO - 10 mm		10025	m2	14,08		0,40430	5,69			
PREGO		10044	Kg	8,30		0,02365	0,19			
SARRAFO		10048	m	3,21		1,21489	3,89			
(F)Total:							9,77			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:							-			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							50,39			
BDI: 0,00%							-			
Preço unitário total:							50,39			

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	47021	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS						m	
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:									-
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE			20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10
CARPINTEIRO			20016	10,56	29,42	178,64%		1,00000	29,42
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
(B)Total:									54,44
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:									-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									54,44
(D) Produção da Equipe									100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									0,54
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
COMPENSADO RESINADO - 10 mm			10025	m2	14,08	0,08400			1,18
(F)Total:									1,18
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
(G)Total:									-
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
									Consumo
									Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									1,72
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									1,72

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06
-	-						UNIDADE	
							985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
		47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM					m3
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN		30008	1,0000	-	114,26	43,78	1,00000	114,26
(A)Total:								114,26
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09%		1,00000	22,66
(B)Total:								25,58
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								139,84
(D) Produção da Equipe								9,1833
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								15,22
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:								-
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								15,22
BDI: 0,00%								-
Preço unitário total:								15,22

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
							EXTENSÃO
							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL					m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	0,03000		0,87
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	3,00000		67,98
(B)Total:							68,85
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							68,85
(D) Produção da Equipe							1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							68,85
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(F)Total:							-
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							Consumo
							Custo
(H)Total:							-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							68,85
BDI: 0,00%							-
Preço unitário total:							68,85

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO		
-	-					985,06			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO							
	47055	FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)							
			UNIDADE						
			m						
(A)Equipamento			Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL			30031	0,2000	0,8000	5,21	-	1,00000	1,04
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO			30045	0,5000	0,5000	1,43	-	1,00000	0,71
GRUPO GERADOR 3,2 KVA			30044	0,5000	0,5000	4,33	-	1,00000	2,16
(A)Total:								3,91	
(B)Mão-de-Obra			Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
ARMADOR			20018	10,57	29,48	178,93%		0,50000	14,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,21	29,28	121,68%		0,10000	2,92
PEDREIRO			20017	10,60	29,48	178,19%		1,00000	29,48
SERVENTE			20031	7,38	22,66	207,09%		6,00000	135,96
(B)Total:								183,10	
(C)Itens de Incidência			Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:								-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								187,01	
(D) Produção da Equipe								2,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								93,50	
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
AÇO CA - 50			10069	Kg	4,69	3,80000	17,82		
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)			12081	t	23,20	0,03780	0,87		
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)			12082	t	35,00	0,04500	1,57		
CIMENTO PORTLAND CP II - 32			10010	Kg	0,40	13,74000	5,49		
(F)Total:								25,75	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:								-	
(H)Itens de Transporte			Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
									Consumo
									Custo
(H)Total:								-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								119,25	
BDI: 0,00%								-	
Preço unitário total:								119,25	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
-						EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE							
	47100	USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)	m3							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4000	0,6000	265,90	43,78	1,00000	132,62			
GRUPO GERADOR 174 KVA	30043	0,5100	0,4900	135,37	-	1,00000	69,03			
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,5100	0,4900	125,62	43,78	1,00000	85,51			
(A)Total:							287,16			
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		3,00000	66,30			
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		0,25000	7,32			
(B)Total:							73,62			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							360,78			
(D) Produção da Equipe							57,5600			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							6,26			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	12082	t	35,00	2,20005	77,00					
(F)Total:							77,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										83,26
BDI: 0,00%										-
Preço unitário total:										83,26

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO							985,06			
							SEGMENTO	UNIDADE			
							-	kg			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
CPU1		AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL									
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
									(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
									(B)Total:	-	
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
									(C)Total:	-	
									Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		-
									(D) Produção da Equipe		1,0000
									(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)				11049-SINAPI	Kg	5,31		0,20260	1,07		
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2				1330-SINAPI	Kg	4,00		0,80640	3,22		
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", C(4329-SINAPI					un	1,12		0,01160	0,01		
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M				40624-SINAPI	m	47,65		0,04850	2,31		
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M				21151-SINAPI	m	173,55		0,03100	5,38		
									(F)Total:	11,99	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
									(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-	
									Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		11,99
									BDI: 0,00%		-
									Preço unitário total:		11,99

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO
	-								985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE	
	CPU10	BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						un	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
								(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)			Consumo	Custo Horário	
BOMBEIRO HIDRAULICO	P9807	12,41	33,89	173,15%			6,00000	203,34	
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%			6,00000	176,94	
								(B)Total:	380,28
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
								(C)Total:	-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								380,28	
(D) Produção da Equipe								1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								380,28	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	1,00000	941,94				
								(F)Total:	941,94
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo				
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.322,22	
BDI: 0,00%								-	
Preço unitário total:								1.322,22	

DESCRIÇÃO	1
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CODIGO	SERVIÇO
	CPU11	PINTURA DE PROTEÇÃO

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
----------------	-----------------	---------	----------	--------------	-------------	---------	---------------

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
----------------	-----------------	--------------	----------	--------------	---------	---------------

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
------------------------	-----------------	---	-------	--------	------	-------

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,67
--	-------------

(D) Produção da Equipe	1,0000
------------------------	--------

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,67
--	------

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	l	24,65	0,02000	0,49
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	44481-SINAPI	SC25KG	82,16	0,01000	0,82
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	44072-SINAPI	l	60,31	0,13000	7,84

(F)Total:	9,15
-----------	------

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	-------

(G)Total:	-
-----------	---

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

(H)Total:	-
-----------	---

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	18,82
--	--------------

BDI: 0,00%	-
------------	---

Preço unitário total:	18,82
-----------------------	-------

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							
	-	-						985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE	
		CPU12	PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS						m2
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
		(A)Total: -							
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	0,50000		11,05	
PINTOR		20019	10,58	29,49	178,76%	0,30000		8,84	
		(B)Total: 19,89							
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
		(C)Total: -							
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 19,89							
		(D) Produção da Equipe 1,0000							
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,89							
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
DILUENTE EPOXI		5330-SINAPI	l	24,65	0,04000	0,98			
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE		154-SINAPI	l	36,98	0,40000	14,79			
		(F)Total: 15,77							
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
		(G)Total: -							
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
		Consumo							
		Custo							
		(H)Total: -							
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,66							
		BDI: 0,00% -							
		Preço unitário total: 35,66							

 IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						
	SUBTRECHO	SEGMENTO					
-	-						EXTENSÃO
							985,06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	CPU13	PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS					m2
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		0,60000	13,26
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		0,30000	8,84
							(B)Total:
							22,10
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
							(C)Total:
							-
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
							22,10
							(D) Produção da Equipe
							1,0000
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
							22,10
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	l	24,65	0,02500	0,61		
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304-SINAPI	l	40,05	0,15000	6,00		
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRIL 10478-SINAPI		l	17,67	0,11000	1,94		
							(F)Total:
							8,55
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
							(G)Total:
							-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
							Consumo
							Custo
							(H)Total:
							-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
							30,65
							BDI: 0,00%
							-
							Preço unitário total:
							30,65

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO						TRECHO
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO
	SUBTRECHO		SEGMENTO				985,06
	-		-				UNIDADE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO				m2
		CPU14	COBERTURA				

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85%	0,18000	5,25	
(B)Total:							5,25

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						5,25	
(D) Produção da Equipe						1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,25	

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL25007-SINAPI		m2	22,37	1,05000	23,48
(F)Total:					23,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								28,73		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								28,73		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -						EXTENSÃO	
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06
	-	-						UNIDADE
								m
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					
		CPU15	CABOS E AMARRAS					
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
MONTADOR		20015	10,14	29,18	187,85%		0,10000	2,91
(B)Total:							2,91	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							2,91	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							2,91	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")		M0804	m	14,37	1,00000			14,37
(F)Total:							14,37	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo			Custo
(G)Total:							-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:							-	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							17,28	
BDI: 0,00%							-	
Preço unitário total:							17,28	

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	SEGMENTO				
	SUBTRECHO					
	-					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	EXTENSÃO			
	CPU16	BANCO QUATRO LUGARES	UNIDADE			
			un			
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo
						Custo Horário
						(A)Total:
						-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo
						Custo Horário
						(B)Total:
						-
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
						-
						(D) Produção da Equipe
						1,0000
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
						-
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
BANCO QUATRO LUGARES	COT030	un	674,69	1,00000	674,69	
						(F)Total:
						674,69
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo	
						(G)Total:
						-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3
						Custo Unitário
						Consumo
						Custo
						(H)Total:
						-
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
						674,69
						BDI: 0,00%
						-
						Preço unitário total:
						674,69

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
						EXTENSÃO				
						985,06				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO				UNIDADE				
	CPU2	BENEFICIAMENTO DO AÇO				kg				
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM C		E9643	0,6200	0,3800	0,14	-	0,00220	-		
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO		E9662	0,8000	0,2000	#N/D	#N/D	0,06000	#N/D		
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 28		E9701	0,6200	0,3800	#N/D	#N/D	0,00110	#N/D		
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW		E9623	0,5500	0,4500	#N/D	#N/D	0,03000	#N/D		
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW		E9547	0,7500	0,2500	0,14	-	0,33330	0,03		
(A)Total:							#N/D			
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
MONTADOR		20015	10,14	29,18	187,85%		0,08700	2,53		
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%		0,08700	3,37		
(B)Total:							5,90			
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							-			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							#N/D			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							#N/D			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
ELETRODO 2.5 OK		2246-OC	Kg	13,79		0,01200	0,16			
GAS DE COZINHA - GLP		2975-OC	Kg	4,32		0,04700	0,20			
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE		0002-SINAPI	m3	8,20		0,02500	0,20			
(F)Total:							0,56			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo			
(G)Total:							-			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									#N/D	
BDI: 0,00%									#N/D	
Preço unitário total:									#N/D	

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -										
	SUBTRECHO	SEGMENTO									
									EXTENSÃO		
									985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
		CPU3	COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III							un	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
		(A)Total:							-		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
		(B)Total:							-		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
		(C)Total:							-		
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-		
		(D) Produção da Equipe							1,0000		
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)		COT011	un	27,51	1,00000	27,51					
		(F)Total:							27,51		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
		(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
		(H)Total:									-
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									27,51
		BDI: 0,00%									-
		Preço unitário total:									27,51

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO		
	SUBTRECHO	SEGMENTO							985,06	
-	-							UNIDADE		
								985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO								
	CPU4	COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III	un							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
							(A)Total:	-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
							(B)Total:	-		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
							(C)Total:	-		
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-		
							(D) Produção da Equipe	1,0000		
							(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	1,00000	20,72					
							(F)Total:	20,72		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
							(G)Total:	-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	20,72		
							BDI: 0,00%	-		
							Preço unitário total:	20,72		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE			
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025			
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO							EXTENSÃO	
-	-							985,06		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE		
	CPU5	LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO						un		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
								(A)Total:	-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário			
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		18,00000	530,82			
								(B)Total:	530,82	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
								(C)Total:	-	
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	530,82			
						(D) Produção da Equipe	1,0000			
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	530,82			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS		COT004	un	206,58	2,00000	413,16				
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT005	un	179,84	2,00000	359,68				
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT007	un	368,07	1,00000	368,07				
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)		COT003	un	141,56	1,00000	141,56				
								(F)Total:	1.282,47	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
								(G)Total:	-	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
									(H)Total:	-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.813,29		
BDI: 0,00%								-		
Preço unitário total:								1.813,29		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO									
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							EXTENSÃO			
	SUBTRECHO	SEGMENTO						985,06			
								UNIDADE			
								un			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
CÓDIGO		SERVIÇO									
CPU6		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG									
(A)Equipamento				Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
										(A)Total:	-
(B)Mão-de-Obra				Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
										(B)Total:	-
(C)Itens de Incidência				Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
										(C)Total:	-
										Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	-
										(D) Produção da Equipe	1,0000
										(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	-
(F)Materiais				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI				3772-OC	un	95,56	1,00000	95,56			
										(F)Total:	95,56
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
										(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
										(H)Total:	-
										Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	95,56
										BDI: 0,00%	-
										Preço unitário total:	95,56

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
								EXTENSÃO	
								985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
		CPU7	BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III						un
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
						(A)Total:		-	
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
						(B)Total:		-	
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
						(C)Total:		-	
						Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		-	
						(D) Produção da Equipe		1,0000	
						(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		-	
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
BOIA SALVA-VIDAS		COT010	un	117,15	1,00000	117,15			
						(F)Total:		117,15	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
						(G)Total:		-	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
						(H)Total:		-	
						Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		117,15	
						BDI: 0,00%		-	
						Preço unitário total:		117,15	

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals - TRECHO

SUBTRECHO - SEGMENTO

EXTENSÃO
985,06

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
CPU8

SERVIÇO
APARELHO FLUTUANTE

UNIDADE
un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						-

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	1,00000	1.527,82
(F)Total:					1.527,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 0,00%

Preço unitário total:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	CPU9	BATERIA 150 A/H 12V	un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	2,00000	58,98
(B)Total:						58,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

SUBTRECHO -

TRECHO

SEGMENTO

EXTENSÃO

985,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	1,00000	432,61
(F)Total:					432,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 491,59

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 491,59

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO 0605604DN SERVIÇO ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO

UNIDADE

m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1, CARRINHO DE MÃO 80L	E9621	1,0000	-	34,63	29,11	1,00000	34,63
GRUPO GERADOR - 14 KVA	30033	0,6100	0,3900	0,23	-	1,00000	0,14
	E9066	1,0000	-	13,80	-	1,00000	13,80
(A)Total:							48,57

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	4,00000	90,64
(B)Total:						90,64

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 139,21

(D) Produção da Equipe 0,8964

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 155,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,40	210,00000	84,00
(F)Total:					84,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	4016096DN	m3	1,03	1,00800	1,03
(G)Total:					1,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,32

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 240,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816000DN	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GERICA 180 l	30185	0,1900	0,8100	0,51	-	1,00000	0,09
(A)Total:							0,09

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28
(B)Total:						181,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 181,37

(D) Produção da Equipe 0,3750

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 483,65

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 483,65

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 483,65

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816003DN	ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals - TRECHO

SUBTRECHO - SEGMENTO

EXTENSÃO 985,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	1,00000	29,49
(B)Total:						29,49

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,49

(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2	M3241	m	7,97	1,10000	8,76
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W	M0868	un	6,42	2,00000	12,84
(F)Total:					21,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,54

BDI: 0,00%

Preço unitário total: 24,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CÓDIGO 3806428DN SERVIÇO PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃ m3 UNIDADE

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10
MONTADOR	20015	10,14	29,18	187,85%	1,00000	29,18
(B)Total:						51,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,28

(D) Produção da Equipe 2,1428

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
--------------	-----------------	-------	----------------	---------	-------

(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-
							Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		32,58
							BDI: 0,00%		-
							Preço unitário total:		32,58

 @ibiza.construtora
 (62) 3211.3807
 ibiza@ibizaconstrutora.com.br

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,21

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 11,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4816004DN	VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	1,00000	29,49
						(B)Total: 29,49

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,49

(D) Produção da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4	M3242	m	13,79	1,10000	15,16
DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM	M3240	m	10,16	1,00000	10,16
					(F)Total: 25,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,26

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 28,26

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	4016096DN	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M ³	m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM C	E9515	1,0000	-	214,92	43,78	1,00000	214,92
							(A)Total: 214,92

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

(B) Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	1,00000	22,66
(B)Total:						22,66

(C) Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 237,58

(D) Produção da Equipe 230,1900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,03

(F) Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G) Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H) Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,03

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 1,03

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO					UNIDADE
	4816016DN	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA					m3
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 l	E9117	0,4600	0,5400	215,97	43,78	1,00000	122,98
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M	E9607	1,0000	-	143,85	48,25	1,00000	143,85
GRUPO GERADOR - 456 KVA	E9021	1,0000	-	359,18	-	1,00000	359,18
						(A)Total:	626,01

(B) Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09%	8,00000	181,28
(B)Total:						181,28

(C) Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 807,29

(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,15

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

TRECHO

SUBTRECHO -

SEGMENTO -

EXTENSÃO 985,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM	M2111	un	14.067,02	0,00006	0,84
MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM	M2110	un	11.092,82	0,00004	0,44
(F)Total:					1,28

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA	4816010DN	m3	24,44	0,57000	13,93
(G)Total:					13,93

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									27,36
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									27,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO 4816010DN SERVIÇO ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

UNIDADE m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3	E9672	0,8800	0,1200	251,09	37,16	3,00000	676,20
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3	E9117	1,0000	-	215,97	43,78	1,00000	215,97
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	E9646	1,0000	-	32,98	-	1,00000	32,98
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	-	30,84	29,11	1,00000	30,84
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	-	285,38	43,78	1,00000	285,38
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,4800	0,5200	226,53	43,78	1,00000	131,49
(A)Total:							1.372,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE BLASTER	P9892	11,10	34,22	208,36%	2,00000	68,44
BLASTER	20014	12,91	34,26	165,39%	1,00000	34,26
(B)Total:						102,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.475,56

(D) Produção da Equipe 82,4500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64 MM (2 1/2")	M2062	un	336,60	0,00033	0,11
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	M2042	kg	7,87	0,46138	3,63
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M	M2065	un	1.132,00	0,00015	0,16
LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")	M2066	un	178,56	0,00024	0,04
NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M	M2138	un	12,67	0,02000	0,25
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	M2141	un	9,92	0,01429	0,14
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	M2143	un	12,34	0,00786	0,09
NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	M2146	un	113,42	0,00071	0,08

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO -	SEGMENTO -	EXTENSÃO 985,06		
	SUBTRECHO -					
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")	M2067	un	577,49	0,00012	0,06	
SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	M2145	un	598,74	0,00333	1,99	
(F)Total:					6,55	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 24,44

BDI: 0,00% -

Preço unitário total: 24,44

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	3807863DN	0CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNEC	h					
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	-	9,94	-	1,00000	9,94	
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	-	0,64	-	1,00000	0,64	
(A)Total:							10,58	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	1,00000	22,10
(B)Total:						22,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,68

(D) Produção da Equipe 13,0700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM	M1528	un	10,47	0,00455	0,04
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D	M0408	un	3,65	1,00000	3,65
(F)Total:					3,69

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,19

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-	-				985,06

BDI: 0,00%	-
Preço unitário total:	6,19

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	1400975DN	CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA	h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 113 KVA	E9779	1,0000	-	90,54	-	1,00000	90,54
GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	E9503	1,0000	-	75,13	29,11	1,00000	75,13
(A)Total:							165,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	2,00000	44,20
(B)Total:						44,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	209,87
(D) Produção da Equipe	72,3500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	2,90
BDI: 0,00%	-
Preço unitário total:	2,90

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	DESCRIÇÃO	TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
	SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO	
	-	-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO						UNIDADE
	5605942DN	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON						m2
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLE: GRUPO GERADOR - 14 kVA		E9729	1,0000	-	9,83	-	1,00000	9,83
		E9066	1,0000	-	13,80	-	1,00000	13,80
(A)Total:								23,63
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE PINTOR		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10
		20019	10,58	29,49	178,76%		1,00000	29,49
(B)Total:								51,59
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:								-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								75,22
(D) Produção da Equipe								5,4485
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								13,80
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
LIXA PARA FERRO Nº 150		M0879	un	1,45		0,30000	0,43	
TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI		M1868	kg	47,76		0,32000	15,28	
(F)Total:								15,71
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo	
(G)Total:								-
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
(H)Total:								-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								29,51
BDI: 0,00%								-
Preço unitário total:								29,51

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE		
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025		
	DESCRIÇÃO		TRECHO						
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -								
	SUBTRECHO		SEGMENTO						
		-							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO					EXTENSÃO	
		2408057DN	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX					985,06	
								UNIDADE	
								h	
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
GRUPO GERADOR 23 kVA		30195	1,0000	-	19,93	-	1,00000	19,93	
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW		E9547	1,0000	-	0,14	-	1,00000	0,14	
(A)Total:							20,07		
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%		1,00000	22,10	
SOLDADOR		21030	14,99	38,81	158,94%		1,00000	38,81	
(B)Total:							60,91		
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							80,98		
(D) Produção da Equipe							1,3413		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							60,37		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
ELETRODO REVESTIDO E60XX		M1397	kg	15,88		1,00000	15,88		
(F)Total:							15,88		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	
(H)Total:							-		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							76,25		
BDI: 0,00%							-		
Preço unitário total:							76,25		

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE	
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025	
	TRECHO							
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
SUBTRECHO		SEGMENTO					EXTENSÃO	
-		-					985,06	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA					m
(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
		(A)Total: -						
(B)Mão-de-Obra		Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo		Custo Horário
AJUDANTE		20003	7,38	22,10	199,46%	1,79660		39,70
PEDREIRO		20017	10,60	29,48	178,19%	1,36740		40,31
		(B)Total: 80,01						
(C)Itens de Incidência		Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
		(C)Total: -						
		Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						80,01
		(D) Produção da Equipe						1,0000
		(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						80,01
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
AÇO CA - 50		10069	Kg	4,69	1,68840	7,91		
ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)		0101-OC	m	0,42	3,03000	1,27		
ARAME GALVANIZADO Nº 10		11002	Kg	7,44	0,21940	1,63		
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG		0105-OC	Kg	9,33	0,03120	0,29		
ARAME RECOZIDO		11003	Kg	6,73	0,03280	0,22		
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)		12081	t	23,20	0,01910	0,44		
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)		12082	t	35,00	0,01300	0,45		
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	6,54	0,20000	1,30		
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,40	9,34400	3,73		
PEDRISCO		10094	m3	79,75	0,01300	1,03		
POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBO DE 5.		1709-OC	un	37,75	0,40000	15,10		
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15C		2357-OC	un	33,16	0,20000	6,63		
POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0M		1332-OC	un	47,18	0,10000	4,71		
PREGO		10044	Kg	8,30	0,07890	0,65		
TABUA DE 30		11030	m	6,60	0,15000	0,99		
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12		2058-OC	m2	17,93	1,78000	31,91		
		(F)Total: 78,26						
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
		(G)Total: -						
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário
		Consumo						
		Custo						
		(H)Total: -						
		Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						158,27
		BDI: 10,88%						17,21
		Preço unitário total:						175,48
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE				
		17	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS , PASSARELAS E MÓVEIS) COM AI m2					

EDITAL 046/2026 - GOINFRA
LOTE 7
RODOVIAS Diversas
DATA 16/03/26
TABELA T319
DATA BASE OUT/2025
TRECHO
DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -
SUBTRECHO
SEGMENTO
EXTENSÃO 985,06

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	CC-0008	8,18	22,23	171,78%	1,33040	29,57
APLICADOR DE EPOXI	CC-0023	11,56	29,11	151,87%	0,00130	0,03
CALHEIRO	CC-0020	10,32	27,28	164,41%	0,00020	-
CARPINTEIRO	CC-0010	11,56	29,15	152,18%	0,78470	22,87
ELETRICISTA	CC-0012	11,56	29,49	155,13%	0,09380	2,76
ENCANADOR	CC-0011	11,56	29,79	157,75%	0,16600	4,94
OFICIAL "B"	CC-0025	11,56	29,13	152,01%	0,23920	6,96
OPERADOR DE BETONEIRA	CC-0032	8,70	23,27	167,51%	0,02760	0,64
PEDREIRO	CC-0004	11,56	29,13	152,01%	0,07590	2,21
PINTOR	CC-0018	11,56	29,17	152,39%	0,46260	13,49
SERVENTE	CC-0005	7,25	20,33	180,43%	0,09130	1,85
					(B)Total:	85,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 85,32

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM 25MM	CC-3923	m	1,13	0,61060	0,68
TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIATANQUE)	CC-H631	un	4,99	0,00620	0,03
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	CC-H102	un	1,12	0,01280	0,01
ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	CC-H108	un	10,69	0,01920	0,20
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	CC-H111	un	4,91	0,05340	0,26
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	CC-2493	un	0,12	0,04950	-
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	CC-H687	un	629,12	0,00120	0,75
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	CC-3065	un	0,55	0,27660	0,15
BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	CC-H117	un	17,04	0,00620	0,10
BRITA Nº 1	CC-2386	m3	85,89	0,01280	1,09
BRITA Nº 2	CC-2497	m3	85,65	0,01910	1,63
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	CC-H134	un	0,56	0,03210	0,01
CAIBRO 5x6 CM	CC-1218	m	8,24	0,44890	3,69
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	CC-H676	un	210,23	0,00390	0,81
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	CC-H585	un	21,65	0,00770	0,16
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLES 2"	CC-3135	un	2,80	0,03530	0,09
CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	CC-3138	un	1,37	0,07450	0,10
CHAPA PERFILADA Nº 18	CC-2372	Kg	4,51	0,00260	0,01
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	CC-H145	un	41,57	0,00620	0,25
CIMENTO PORTLAND CPII-32	CC-1215	Kg	0,33	13,13460	4,33
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	CC-1703	m2	23,96	0,07460	1,78
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	CC-1702	m2	28,35	0,00750	0,21
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	CC-1694	m2	14,08	0,96670	13,61
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	CC-1225	un	0,23	2,99720	0,68
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	CC-H336	un	16,29	0,02140	0,34
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	CC-H338	un	35,49	0,01600	0,56
CURVA 45º DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	CC-H350	un	2,96	0,04810	0,14
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	CC-3259	un	5,74	0,01920	0,11
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	CC-2380	m	1,91	0,25540	0,48
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	CC-3314	m	1,45	1,06030	1,53
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	CC-3321	un	1,58	0,01530	0,02
PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	CC-H265	PR	6,56	0,00310	0,02
FUNDO BRANCO FOSCO	CC-2699	l	6,43	0,08010	0,51

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS		DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas		16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO					
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -							
SUBTRECHO	SEGMENTO					EXTENSÃO	
						985,06	
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)			CC-H363	un	6,70	0,00850	0,05
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)			CC-3334	un	11,81	0,00100	0,01
INTERRUPTOR PARALELO DUPL0 (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)			CC-3335	un	8,41	0,00200	0,01
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)			CC-3337	un	4,41	0,03230	0,14
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM			CC-H164	un	0,43	0,11970	0,05
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM			CC-H165	un	1,07	0,01280	0,01
LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)			CC-H177	un	55,10	0,00150	0,08
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"			CC-H178	un	2,01	0,00310	-
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO			CC-H181	un	5,56	0,00770	0,04
LIXA PARA MADEIRA Nº 240			CC-2384	un	0,91	0,17890	0,16
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"			CC-H311	un	0,97	0,00640	-
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)			CC-1704	m3	2.059,08	0,00340	7,00
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM			CC-2491	un	1,12	0,02470	0,02
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)			CC-H581	un	109,34	0,00150	0,16
PONTALETE 3x3"			CC-1858	m	5,30	1,84980	9,80
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)			CC-H401	un	5,55	0,02140	0,11
PREGO 15x15			CC-1860	Kg	8,67	0,04910	0,42
PREGO 18x24			CC-1861	Kg	9,00	0,00450	0,04
PREGO 18x30			CC-1863	Kg	9,45	0,08510	0,80
PREGO 19x27			CC-1862	Kg	10,29	0,00810	0,08
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)			CC-1892	Kg	15,25	0,05710	0,87
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E			CC-3422	un	33,06	0,00390	0,12
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"			CC-H198	un	82,67	0,00690	0,57
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"			CC-H266	un	41,11	0,00690	0,28
RIPA DE MADEIRA 5x1			CC-1964	m	1,71	0,90610	1,54
RIPAO DE MADEIRA 15 CM			CC-1967	m	3,57	1,72220	6,14
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM			CC-1968	m	3,21	0,14350	0,46
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO			CC-H539	un	3,95	0,00310	0,01
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2"X2"			CC-H212	un	105,11	0,00160	0,16
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M			CC-3774	un	618,78	0,00030	0,18
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)			CC-H215	un	7,90	0,03210	0,25
DILUENTE AGUARRAS			CC-1970	l	8,93	0,04450	0,39
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR			CC-3602	un	2,04	0,17370	0,35
TABUA PARA FORMA (30CM)			CC-2023	m	6,60	0,94450	6,23
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM			CC-H606	un	14,52	0,01600	0,23
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO			CC-H587	un	16,57	0,00770	0,12
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR			CC-H217	un	141,30	0,00080	0,11
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM			CC-H221	un	0,71	0,02560	0,01
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)			CC-2024	m2	10,45	1,10940	11,59
TINTA EPOXI COM CATALISADOR			CC-1273	l	52,68	0,00070	0,03
TINTA ESMALTE			CC-2055	l	16,84	0,06830	1,15
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)			CC-3475	un	5,11	0,00100	-
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)			CC-3477	un	6,19	0,03920	0,24
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)			CC-H440	un	29,56	0,00640	0,18
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"			CC-H236	un	41,29	0,00150	0,06
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"			CC-H237	un	37,16	0,00150	0,05
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"			CC-H238	un	81,04	0,00150	0,12
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")			CC-H239	un	8,74	0,00770	0,06
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"			CC-H241	un	17,68	0,00770	0,13
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM			CC-H284	m	7,67	0,04270	0,32
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM			CC-H285	m	3,31	0,05340	0,17
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM			CC-H286	m	4,55	0,07480	0,34
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM			CC-H248	m	2,08	0,14100	0,29
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM			CC-H249	m	4,44	0,03200	0,14
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM			CC-H272	un	7,70	0,00640	0,04
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)			CC-H258	un	22,90	0,00310	0,07
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"			CC-H261	un	2,91	0,00310	-
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)			CC-H262	un	22,29	0,00150	0,03
VALVULA PARA TANQUE PVC 1"			CC-H263	un	3,01	0,00310	-
VASO SANITARIO CONVENCIONAL			CC-H264	un	143,48	0,00390	0,55
EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTI			CC-3948	un	97,68	0,00930	0,90
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP			CC-2779	h	3,56	0,00320	0,01
GASOLINA			CC-2782	l	2,59	0,02380	0,06
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (			CC-2788	un	1,40	0,00330	-
AREIA GROSSA			CC-2804	m3	78,22	0,03190	2,49

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06

TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	CC-2842	l	6,23	0,21810	1,35
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	CC-2845	un	171,74	0,01240	2,12
DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	CC-2846	un	1,66	0,05570	0,09
CHAPA GALVANIZADA Nº 26	CC-2847	Kg	9,41	0,00430	0,04
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	CC-2848	un	19,98	0,00490	0,09
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	CC-2849	un	17,30	0,00490	0,08
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	CC-2850	un	19,15	0,00490	0,09
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	CC-2851	un	7,89	0,00990	0,07
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	CC-2852	un	38,44	0,00250	0,09
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	CC-2853	un	22,66	0,00150	0,03
ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	CC-2854	RL	5,99	0,06370	0,38
SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	CC-2855	un	0,09	13,06450	1,17
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	CC-2856	PAC	4,70	0,93380	4,38
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	CC-2857	un	21,80	0,00120	0,02
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	CC-2858	un	25,03	0,00150	0,03
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	CC-2859	PAC	9,28	0,22540	2,09
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	CC-2860	un	20,46	0,00280	0,05
ÁLCOOL GEL (D=1,000)	CC-2861	Kg	6,40	0,07750	0,49
SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	CC-2862	Kg	2,94	0,22750	0,66
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	CC-2863	un	64,41	0,00030	0,01
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE	CC-2864	un	1.353,45	0,00030	0,40
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	CC-2865	un	902,60	0,00030	0,27
FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	CC-2866	un	667,53	0,00030	0,20
BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	CC-2867	un	176,84	0,00270	0,47
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	CC-2868	un	718,20	0,00040	0,28
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	CC-4053	un	9,89	0,03550	0,35
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	CC-4056	un	16,04	0,01440	0,23
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	CC-4057	un	18,11	0,02080	0,37

(F)Total: 106,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 191,58

BDI: 10,88% 20,84

Preço unitário total: 212,42

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	19	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ RE) un	

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	CC-0008	8,18	22,23	171,78%	9,87920	219,61
CARPINTEIRO	CC-0010	11,56	29,15	152,18%	9,87920	287,97
ELETRICISTA	CC-0012	11,56	29,49	155,13%	2,00000	58,98
OPERADOR DE BETONEIRA	CC-0032	8,70	23,27	167,51%	0,81980	19,07
PEDREIRO	CC-0004	11,56	29,13	152,01%	1,32860	38,70
PINTOR	CC-0018	11,56	29,17	152,39%	4,90500	143,07
SERVENTE	CC-0005	7,25	20,33	180,43%	11,79300	239,75

 CONSTRUTORA	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE				
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025				
	DESCRIÇÃO	TRECHO								
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -									
	SUBTRECHO	SEGMENTO								
	-	-								
						EXTENSÃO				
						985,06				
(B)Total:						1.007,15				
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:						-				
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.007,15				
(D) Produção da Equipe						1,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1.007,15				
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM 25MM	CC-3923	m	1,13	2,61000	2,94					
AREIA MÉDIA	CC-0104	m3	85,74	0,15910	13,64					
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	CC-3065	un	0,55	5,00000	2,75					
BRITA Nº 1	CC-2386	m3	85,89	0,17400	14,94					
CADEADÓ SIMPLES EM LATÃO Nº 30	CC-2256	un	12,24	0,33330	4,07					
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLES 2"	CC-3135	un	2,80	0,50000	1,40					
CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"X2"X2"	CC-3138	un	1,37	0,50000	0,68					
CIMENTO PORTLAND CPII-32	CC-1215	Kg	0,33	98,86300	32,62					
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	CC-1696	m2	17,70	1,11920	19,80					
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	CC-1694	m2	14,08	14,52000	204,44					
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	CC-1225	un	0,23	14,40000	3,31					
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	CC-2516	m	8,52	0,20000	1,70					
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 x 3" COM PARAFUSO	CC-1265	un	2,00	0,66670	1,33					
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	CC-3314	m	1,45	16,12000	23,37					
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	CC-3321	un	1,58	0,50000	0,79					
ISOLADOR ROLDANA PVC MÉDIO (102)	CC-3350	un	0,26	2,00000	0,52					
LIXA PARA PAREDE Nº 100	CC-1674	un	0,61	0,81680	0,49					
PONTALETE 3x3"	CC-1858	m	5,30	28,26930	149,82					
PREGO 15x15	CC-1860	Kg	8,67	0,14320	1,24					
PREGO 18x24	CC-1861	Kg	9,00	0,91470	8,23					
PREGO 18x30	CC-1863	Kg	9,45	0,23310	2,20					
PREGO 19x27	CC-1862	Kg	10,29	0,16520	1,69					
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	CC-1892	Kg	15,25	0,19200	2,92					
RIPA DE MADEIRA 5x1	CC-1964	m	1,71	17,45700	29,85					
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	CC-1968	m	3,21	29,75280	95,50					
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	CC-3602	un	2,04	2,00000	4,08					
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	CC-2024	m2	10,45	7,03500	73,51					
VIGOTA DE MADEIRA 6x12	CC-2133	m	16,88	1,83540	30,98					
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	CC-2842	l	6,23	2,61360	16,28					
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	CC-4053	un	9,89	1,00000	9,89					
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	CC-4056	un	16,04	0,50000	8,02					
(F)Total:						763,00				
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo					
(G)Total:						-				
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo	
(H)Total:										-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.770,15		
BDI: 10,88%								192,59		
Preço unitário total:								1.962,74		

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	11	MANUTENÇÃO EM Balsa com Cabo e Alojamento - TIPO I	mês

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total:
							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%	16,00000	470,72
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	16,00000	471,84
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%	16,00000	471,84
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%	56,00000	1.866,48
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%	56,00000	2.173,36
					(B)Total:	7.929,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total:
						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.929,44

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.929,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04200	42,15
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,08300	14,17
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04200	39,56
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04200	64,16
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04200	9,00
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,18750	4,85
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	74,70000	317,47
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83300	50,42
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,17000	3,52
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,12500	11,94
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	1,04200	1,51
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	1,04200	1,95
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,33000	1,11
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,33300	59,66
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	0,10400	0,76
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,08330	9,03
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,12500	17,69
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,12500	10,25
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08330	16,24
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88800	22,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29170	16,33

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	TRECHO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
	SEGMENTO					EXTENSÃO 985,06
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15		11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM		11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO		10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W		COT020	un	1.044,82	0,04167	43,53
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM		COT013	m	1,13	5,00000	5,65
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM		2070-OC	m2	23,67	0,91660	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, MI	7313-SINAPI		l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO		11032	l	16,84	4,50000	75,78
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)		1227-OC	l	8,50	2,70000	22,95
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO		M3530	Kg	13,58	4,33000	58,80
VIGOTA 6 X 16		11039	m	17,02	4,17000	70,97
(F)Total:						7.752,23

(G)Serviços					Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(G)Total:	-
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
								(H)Total:	-
								Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	15.681,67
								BDI: 0,00%	-
								Preço unitário total:	15.681,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 12	SERVIÇO MANUTENÇÃO EM Balsa com motor e alojamento - TIPO II	UNIDADE mês				
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%		0,25400	7,86
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%		56,00000	2.173,36
(B)Total:							7.937,30
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
(C)Total:							-
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							7.937,30
(D) Produção da Equipe							1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							7.937,30
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo	
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000		65,46	
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04200		52,43	
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04200		42,15	

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
IBIZA	CONSTRUTORA	DESCRÇÃO	TRECHO	SEGMENTO	EXTENSÃO
		Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -			985,06
SUBTRECHO					
-					
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	0,04167	18,02
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,04167	7,11
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04167	39,24
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04167	63,65
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8	COT024	un	578,96	0,04167	24,12
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04167	8,93
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,18750	4,85
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	74,70000	317,47
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83333	50,43
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,16667	3,45
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA	COT027	un	1.171,75	0,04167	48,82
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,12500	11,94
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,33300	59,66
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD	COT023-B	un	2.392,29	0,04167	99,67
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,17000	18,43
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,01200	1,69
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,25000	20,51
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08333	16,24
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88889	22,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29167	16,33
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO	10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	1.044,82	0,04167	43,53
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	1,13	5,00000	5,65
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR	COT022	un	10.078,12	0,04167	419,92
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, MI	7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	16,84	2,25000	37,89
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	8,50	1,35000	11,47
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	13,58	4,15000	56,35
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M	COT025	un	2.378,76	0,04167	99,12
VIGOTA 6 X 16	11039	m	17,02	2,08330	35,45
(F)Total:					8.469,22

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16.406,52

	EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
	046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
	DESCRIÇÃO	TRECHO				
	Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO
	SUBTRECHO	SEGMENTO				
	-	-				
BDI: 0,00%						-
Preço unitário total:						16.406,52

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 13-A	SERVIÇO MANUTENÇÃO EM Balsa COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III						UNIDADE mês
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%		112,00000	2.475,20	
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%		16,00000	470,72	
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%		16,00000	471,84	
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%		0,25000	7,74	
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%		16,00000	471,84	
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%		56,00000	1.866,48	
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%		56,00000	2.173,36	
(B)Total:							7.937,18	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							-	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	7.937,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7.937,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04000	49,94
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04000	40,14
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	0,04000	17,30
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,04000	6,83
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04000	37,67
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04000	61,11
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8	COT024	un	578,96	0,04000	23,15
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04000	8,57
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,19000	4,86
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	2,85000	12,11
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83000	50,34
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,17000	3,52
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA	COT027	un	1.171,75	0,04000	46,87
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	2073-OC	l	12,45	0,83000	10,33
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,17000	16,24
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,67000	120,05
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD	COT023-A	un	2.339,92	0,04000	93,59

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
IBIZA CONSTRUTORA	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -	TRECHO -	SEGMENTO -	EXTENSÃO 985,06		
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20	
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12	
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,08000	8,67	
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37	
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82	
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48	
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00	
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,12500	17,69	
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,25000	20,51	
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08300	16,24	
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88890	22,08	
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90	
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93	
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29167	16,33	
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	3,12	6,25000	19,50	
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	2,08333	73,95	
PREGO	10044	Kg	8,30	0,37500	3,11	
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	1.044,82	0,04000	41,79	
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L	COT029	un	1.288,57	0,04000	51,54	
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	1,13	5,00000	5,65	
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR	COT022	un	10.078,12	0,04000	403,12	
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	2,50000	31,12	
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69	
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, MI	7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	16,84	7,20000	121,24	
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	8,50	2,45000	20,82	
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	13,58	4,17000	56,62	
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M	COT025	un	2.378,76	0,04000	95,15	
VIGOTA 6 X 16	11039	m	17,02	2,08300	35,45	
(F)Total:					8.379,26	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								16.316,44	
BDI: 0,00%								-	
Preço unitário total:								16.316,44	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	13-B	MANUTENÇÃO EM Balsa com motor rebocador e alojamento - tipo III	mês

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,10	199,46%	112,00000	2.475,20
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64%	16,00000	470,72
ELETRICISTA	12	11,56	29,49	155,13%	16,00000	471,84
OFICIAL DE MÁQUINAS	P9910	14,55	30,96	112,79%	0,25000	7,74
PINTOR	20019	10,58	29,49	178,76%	16,00000	471,84
SERRALHEIRO	P9823	12,41	33,33	168,64%	56,00000	1.866,48

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	TRECHO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					EXTENSÃO 985,06
	SEGMENTO -					
SOLDADOR	21030	14,99	38,81	158,94%	56,00000	2.173,36
(B)Total:						7.937,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.937,18

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.937,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) N	0001-SINAPI	Kg	37,41	1,75000	65,46
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60	COT026	un	1.248,53	0,04000	49,94
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.003,65	0,04000	40,14
APITO	COT015	un	5,92	2,00000	11,84
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	432,61	0,04000	17,30
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	170,82	0,04000	6,83
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	117,15	0,25000	29,28
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO	736-SINAPI	un	941,94	0,04000	37,67
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	1.527,82	0,04000	61,11
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8	COT024	un	578,96	0,04000	23,15
BUZINA 12 V	COT021	un	214,35	0,04000	8,57
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	14,37	2,85000	40,95
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	4,09	1,19000	4,86
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	4,25	2,85000	12,11
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	4,29	121,85000	522,73
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	27,51	1,83000	50,34
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	20,72	0,17000	3,52
COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA	COT027	un	1.171,75	0,04000	46,87
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	10,55	6,25000	65,93
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	2073-OC	l	12,45	0,83000	10,33
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	13,79	12,50000	172,37
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUI	3772-OC	un	95,56	0,17000	16,24
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	1,45	12,50000	18,12
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	1,88	12,50000	23,50
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	0,48	2,30000	1,10
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	179,18	0,67000	120,05
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	192,14	28,00000	5.379,92
HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD	COT023-B	un	2.392,29	0,04000	95,69
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORT	3340-OC	un	7,36	1,25000	9,20
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	660,49	0,25000	165,12
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	108,42	0,08000	8,67
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	114,96	0,12500	14,37
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COS	COT004	un	206,58	0,12500	25,82
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	179,84	0,12500	22,48
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	368,07	0,12500	46,00
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	141,56	0,12500	17,69
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	82,04	0,25000	20,51
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	5,27	3,08300	16,24
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	5,68	3,88890	22,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	8,20	4,50000	36,90
PARAFUSO	11024	un	2,39	6,25000	14,93
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	56,00	0,29167	16,33
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	3,12	6,25000	19,50
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	35,50	2,08333	73,95
PREGO	10044	Kg	8,30	0,37500	3,11
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	1.044,82	0,04000	41,79
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L	COT029	un	1.288,57	0,04000	51,54
RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	1,13	5,00000	5,65
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR	COT022	un	10.078,12	0,04000	403,12
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	12,45	2,50000	31,12

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06

TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	23,67	0,91667	21,69
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, MI	7313-SINAPI	l	7,56	3,75000	28,35
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	16,84	7,20000	121,24
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	8,50	2,45000	20,82
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	13,58	4,17000	56,62
TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M	COT025	un	2.378,76	0,04000	95,15
VIGOTA 6 X 16	11039	m	17,02	2,08300	35,45
(F)Total:					8.381,36

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	16.318,54
BDI: 0,00%	-
Preço unitário total:	16.318,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
14		OPERAÇÃO DE Balsa TIPO I (COM CABO DE AÇO)	mês

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							-

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%	780,00000	20.670,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	220,00000	6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%	8,00000	1.040,88
(B)Total:						28.152,48

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28.152,48
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28.152,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	----------------	---------	-------

IBIZA CONSTRUTORA	EDITAL 046/2026 - GOINFRA	LOTE 7	RODOVIAS Diversas	DATA 16/03/26	TABELA T319	DATA BASE OUT/2025
	DESCRIÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -		TRECHO SEGMENTO			EXTENSÃO 985,06
	SUBTRECHO -					(H)Total: -
					Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	28.152,48
					BDI: 0,00%	-
					Preço unitário total:	28.152,48

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 15	SERVIÇO OPERAÇÃO DE Balsa TIPO II (COM MOTOR)	UNIDADE mês						
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							-		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%		780,00000	20.670,00		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%		220,00000	6.441,60		
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%		16,00000	2.081,76		
(B)Total:							29.193,36		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
FILTROS E LUBRIFICANTES	II7261	15,00000			X		741,00		
(C)Total:							741,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							29.934,36		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							29.934,36		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
ÓLEO DIESEL			OD	l	4,94	1.000,00000	4.940,00		
(F)Total:							4.940,00		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo		
(G)Total:							-		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									34.874,36
BDI: 0,00%									-
Preço unitário total:									34.874,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		CÓDIGO 16	SERVIÇO OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR)					UNIDADE mês
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	12,00	26,50	120,89%	1.170,00000	31.005,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68%	220,00000	6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJET	71,47	130,11	82,06%	16,00000	2.081,76
(B)Total:						39.528,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FILTROS E LUBRIFICANTES	II7261	15,00000			X	889,20
(C)Total:						889,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40.417,56

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40.417,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
ÓLEO DIESEL	OD	l	4,94	1.200,00000	5.928,00
(F)Total:					5.928,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(G)Total:					-

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.345,56

BDI: 10,88% 5.042,39

Preço unitário total: 51.387,95

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 36	SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE UMA Balsa DE TRAVESSIA (RESERVA)						UNIDADE un
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
(C)Total:							-	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

DESCRÇÃO Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals - TRECHO

SUBTRECHO - SEGMENTO

EXTENSÃO 985,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
(F)Total:					-

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
APARELHO FLUTUANTE	CPU8	un	1.527,82	1,00000	1.527,82
AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL	CPU1	kg	11,99	14.519,63000	174.090,36
BANCO QUATRO LUGARES	CPU16	un	674,69	2,00000	1.349,38
BATERIA 150 A/H 12V	CPU9	un	491,59	1,00000	491,59
BENEFICIAMENTO DO AÇO	CPU2	kg	-	14.519,63000	#VALOR!
BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III	CPU7	un	117,15	2,00000	234,30
BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU10	un	1.322,22	1,00000	1.322,22
CABOS E AMARRAS	CPU15	m	17,28	200,00000	3.456,00
COBERTURA	CPU14	m2	28,73	10,00000	287,30
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III	CPU3	un	27,51	9,00000	247,59
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III	CPU4	un	20,72	1,00000	20,72
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG	CPU6	un	95,56	2,00000	191,12
LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO	CPU5	un	1.813,29	1,00000	1.813,29
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS	CPU13	m2	30,65	112,55000	3.449,65
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS	CPU12	m2	35,66	96,98000	3.458,30
PINTURA DE PROTEÇÃO	CPU11	m2	18,82	552,20000	10.392,40
(G)Total:					#VALOR!

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
(H)Total:									-

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): #VALOR!
BDI: 10,88% #VALOR!
Preço unitário total: #VALOR!

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO 00037-G	SERVIÇO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 07)						UNIDADE mes
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:							-	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							-	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
(C)Total:							-	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							-	
(D) Produção da Equipe							1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							-	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo			
(F)Total:							-	

EDITAL 046/2026 - GOINFRA LOTE 7 RODOVIAS Diversas DATA 16/03/26 TABELA T319 DATA BASE OUT/2025

TRECHO
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -

SEGMENTO
-

EXTENSÃO
985,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(G)Total: -

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): -

BDI: 10,88% -

Preço unitário total: -

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE
	100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	mes

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr.	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
							(A)Total: -

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
						(B)Total: -

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						(C)Total: -

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
					(F)Total: -

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo
CAPINA MANUAL	42420	m2	0,83	1.643,46000	1.364,07
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'ÁGUA	42425	m	0,65	46.838,80000	30.445,22
LIMPEZA DE SARJETA	42430	m	1,15	27.322,63000	31.421,02
ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	42411	ha	774,86	14,79000	11.460,17
ROÇADA MECANIZADA	42415	ha	392,73	113,45000	44.555,21
					(G)Total: 119.245,69

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unitário	Consumo	Custo
									(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119.245,69

BDI: 10,88% 12.973,93

Preço unitário total: 132.219,62



CONSTRUTORA



CONSTRUTORA

EDITAL	LOTE	RODOVIAS	DATA	TABELA	DATA BASE
046/2026 - GOINFRA	7	Diversas	16/03/26	T319	OUT/2025
DESCRIÇÃO	TRECHO				
Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e bals -					
SUBTRECHO	SEGMENTO				EXTENSÃO
-					985,06



046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7



IBIZA CONSTRUTORA LTDA
05.000.7710/0001-35



ibiza@ibizaconstrutora.com.br



16/03/2026

10,88% / 9,57%

BDI
ENC. SOCIAIS

TABELA
DATA BASE

T319

OUT/2025

CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

COD. AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVORABILIDADE
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	252.522,444	228,47	57.693.802,85	74.526.948,99	22,59%	71,81%	71,81%	A
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	37.851,985	221,21	8.373.237,66	10.999.786,92	23,88%	10,60%	82,41%	A
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	14.757,426	261,09	3.853.016,42	4.924.848,30	21,76%	4,75%	87,15%	B
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	13.001,214	222,55	2.893.420,26	3.799.344,88	23,84%	3,66%	90,82%	B
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	7.384,116	180,84	1.335.343,62	1.748.706,46	23,64%	1,68%	92,50%	B
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA	h	7.756,287	126,43	980.627,36	1.272.806,70	22,96%	1,23%	93,73%	B
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	3.612,894	231,25	835.481,62	1.096.151,89	23,78%	1,06%	94,78%	B
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	h	3.365,597	218,90	736.729,09	952.901,36	22,69%	0,92%	95,70%	B
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	1.111,421	491,26	545.996,83	874.888,63	37,59%	0,84%	96,54%	C
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	4.777,080	119,15	569.189,94	768.249,94	25,91%	0,74%	97,28%	C
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	h	1.630,485	226,53	369.353,84	546.131,06	32,37%	0,53%	97,81%	C
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	h	253,410	991,01	251.131,40	382.392,48	34,33%	0,37%	98,18%	C
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	1.094,247	210,08	229.879,47	297.339,82	22,69%	0,29%	98,47%	C
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	h	1.002,231	135,30	135.601,81	188.790,20	28,17%	0,18%	98,65%	C
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	h	342,303	265,90	91.018,47	157.500,64	42,21%	0,15%	98,80%	C
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	381,601	286,31	109.256,17	143.272,08	23,74%	0,14%	98,94%	C
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	h	245,093	279,67	68.545,18	127.786,64	46,86%	0,12%	99,06%	C
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	h	51,316	1.169,40	60.008,58	96.664,94	37,92%	0,09%	99,15%	C
E9690	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE 1,8 m	h	291,480	222,89	64.967,86	84.942,96	23,52%	0,08%	99,23%	C
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	h	472,860	129,57	61.268,47	82.958,56	26,15%	0,08%	99,31%	C
30135	ROCADEIRA COSTAL	h	8.874,007	8,14	72.234,41	76.405,20	5,46%	0,07%	99,39%	C
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	h	434,081	135,37	58.761,50	71.484,41	17,80%	0,07%	99,46%	C
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	h	261,969	181,07	47.434,76	70.577,13	32,79%	0,07%	99,53%	C
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO - 27 T	h	256,991	169,96	43.678,14	69.066,26	36,76%	0,07%	99,59%	C
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	h	1.063,401	14,85	15.791,51	49.586,41	68,15%	0,05%	99,64%	C
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	h	67.404,310	0,23	15.502,99	47.857,06	67,61%	0,05%	99,69%	C
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	3.372,989	8,11	27.354,94	30.896,58	11,46%	0,03%	99,72%	C
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	240,146	88,58	21.272,14	30.015,87	29,13%	0,03%	99,74%	C
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	6.055,367	1,50	9.083,05	29.852,96	69,57%	0,03%	99,77%	C
30028	MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	810,341	30,84	24.990,92	26.700,75	6,40%	0,03%	99,80%	C
30012	ROLO LISO TANDEN - 10t	h	83,200	214,65	17.858,90	25.717,99	30,56%	0,02%	99,82%	C
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	h	59,895	231,55	13.868,70	21.229,81	34,67%	0,02%	99,84%	C
30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	h	244,633	34,17	8.359,09	20.752,18	59,72%	0,02%	99,86%	C
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	113,956	114,26	13.020,66	18.434,74	29,37%	0,02%	99,88%	C
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMADURA	h	40,162	267,85	10.757,46	14.265,64	24,59%	0,01%	99,90%	C
31015	MOTOSERRA	h	367,817	34,85	12.818,42	13.509,92	5,12%	0,01%	99,91%	C
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	h	169,629	55,50	9.414,39	12.365,93	23,87%	0,01%	99,92%	C

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,
Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7



IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

CNPJ

IBIZA CONSTRUTORA

05.000.7710/0001-35

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025



CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

COMP. AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVOR
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	h	47,947	152,94	7.333,00	11.550,41	36,51%	0,01%	99,93%	C
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	33,863	201,96	6.838,95	8.750,85	21,85%	0,01%	99,94%	C
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	310,688	20,07	6.235,51	7.394,38	15,67%	0,01%	99,95%	C
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	36,157	139,79	5.054,41	6.707,52	24,65%	0,01%	99,95%	C
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	h	74,861	46,29	3.465,29	5.330,82	35,00%	0,01%	99,96%	C
E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12	h	15,735	251,09	3.951,01	5.275,63	25,11%	0,01%	99,96%	C
31062	CAMINHÃO MUNK (GUINDAUTO)	h	16,187	250,86	4.060,72	5.173,76	21,51%	0,00%	99,97%	C
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	h	19,240	125,62	2.416,92	4.756,51	49,19%	0,00%	99,97%	C
E9764	GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	h	295,914	9,94	2.941,38	3.163,32	7,02%	0,00%	99,98%	C
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	h	68,198	33,39	2.277,14	3.023,23	24,68%	0,00%	99,98%	C
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	h	154,531	5,60	865,37	2.424,59	64,31%	0,00%	99,98%	C
E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	h	4,895	359,18	1.758,05	2.159,02	18,57%	0,00%	99,98%	C
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	67,930	29,47	2.001,90	2.055,57	2,61%	0,00%	99,99%	C
E9670	PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW	h	261,902	2,84	743,80	1.597,60	53,44%	0,00%	99,99%	C
E9607	CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 8	h	4,902	143,85	705,10	1.529,07	53,89%	0,00%	99,99%	C
E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2	h	4,517	215,97	975,43	1.453,19	32,88%	0,00%	99,99%	C
E9640	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW	h	43,494	20,21	879,00	1.408,32	37,59%	0,00%	99,99%	C
E9749	JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300l	h	43,382	29,91	1.297,55	1.339,20	3,11%	0,00%	99,99%	C
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALEN	h	2,250	285,38	642,20	1.060,54	39,45%	0,00%	99,99%	C
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	h	144,253	5,21	751,55	957,84	21,54%	0,00%	100,00%	C
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	80,939	7,69	622,41	687,17	9,42%	0,00%	100,00%	C
30185	GERICA 180 l	h	411,352	0,51	209,78	654,05	67,93%	0,00%	100,00%	C
30195	GRUPO GERADOR 23 KVA	h	20,129	19,93	401,17	568,65	29,45%	0,00%	100,00%	C
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	h	39,721	4,67	185,49	519,55	64,30%	0,00%	100,00%	C
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	h	10,157	41,52	421,69	500,31	15,71%	0,00%	100,00%	C
E9028	BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPAC	h	7,627	39,57	301,81	311,04	2,97%	0,00%	100,00%	C
E9503	GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW	h	2,066	75,13	155,21	308,70	49,72%	0,00%	100,00%	C
E9066	GRUPO GERADOR - 14 KVA	h	12,043	13,80	166,19	259,05	35,85%	0,00%	100,00%	C
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	229,056	0,35	80,16	245,09	67,29%	0,00%	100,00%	C
E9779	GRUPO GERADOR - 113 KVA	h	2,072	90,54	187,64	236,70	20,73%	0,00%	100,00%	C
E9621	BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE L	h	5,432	34,63	188,11	223,70	15,91%	0,00%	100,00%	C
E9729	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMI	h	6,607	9,83	64,94	145,08	55,24%	0,00%	100,00%	C
30044	GRUPO GERADOR 3,2 KVA	h	27,179	4,33	117,68	123,12	4,42%	0,00%	100,00%	C
E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	h	2,257	32,98	74,43	110,81	32,83%	0,00%	100,00%	C
30045	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	h	24,117	1,43	34,48	90,44	61,88%	0,00%	100,00%	C
E9788	MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3	h	1,959	36,57	71,64	81,52	12,12%	0,00%	100,00%	C
E9510	VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE D	h	24,753	0,87	21,53	60,15	64,21%	0,00%	100,00%	C

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269

CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS

COD. AUXILIAR	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
E9591	SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW	h	0,974	20,22	19,68	22,80	13,68%	0,00%	100,00%
30052	MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	h	9,479	0,64	6,06	13,46	54,98%	0,00%	100,00%
E9515	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA CO	h	0,021	214,92	4,58	7,30	37,26%	0,00%	100,00%
E9547	MÁQUINA DE SOLD A ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 K	h	10,200	0,14	1,42	3,06	53,59%	0,00%	100,00%
E9570	FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW	h	1,598	0,67	1,07	2,70	60,37%	0,00%	100,00%
30200	MÁQUINA DE SOLD A ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	h	10,500	0,09	0,94	2,10	55,24%	0,00%	100,00%
E9643	EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA CC	h	1,778	0,14	0,24	0,80	70,00%	0,00%	100,00%
Total					79.738.610,60	103.783.421,01			



CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
10046	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	m3	1.415.997,790	0,60	849.598,67	7.079.988,95	88,00%	30,33%	A
CAP-50/70	CAP-50/70	t	971,670	3.554,36	3.453.664,31	4.327.458,66	20,19%	18,54%	A
RL-1C	EMULSÃO RL-1C	t	671,798	2.720,78	1.827.815,13	2.430.827,69	24,81%	10,41%	A
10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	m3	14.234,950	60,90	866.908,45	1.336.234,76	35,12%	5,72%	A
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	Kg	1.575.205,312	0,40	630.082,12	1.008.131,40	37,50%	4,32%	A
12082	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	t	17.599,756	35,00	615.991,46	952.322,80	35,32%	4,08%	A
10093	BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	m3	8.860,073	58,00	513.884,26	799.267,23	35,71%	3,42%	A
10032	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	Kg	130.221,906	2,80	364.621,33	724.033,80	49,64%	3,10%	A
10190	BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA	un	6.917,793	28,00	193.698,21	624.400,04	68,98%	2,68%	A
RR-2C-E	EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	t	93,520	3.533,68	330.469,47	439.753,49	24,85%	1,88%	B
RR-1C	EMULSÃO RR-1C	t	108,350	2.440,96	264.477,61	351.626,09	24,78%	1,51%	B
10094	PEDRISCO	m3	2.408,167	79,75	192.051,30	299.142,49	35,80%	1,28%	B
COT001	VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M	m	160,000	900,00	143.999,99	282.038,40	48,94%	1,21%	B
11180	MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ. (I=1,6)	m3	37,880	4.844,60	183.513,44	244.652,14	24,99%	1,05%	B
10069	AÇO CA - 50	Kg	31.762,804	4,69	148.967,55	207.411,11	28,18%	0,89%	B
10364	PORTA BIT P/ RECICLADORA	un	321,942	215,25	69.297,90	187.247,62	62,99%	0,80%	B
10363	BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	un	93,504	565,63	52.888,73	160.022,94	66,95%	0,69%	B
12081	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	t	2.563,995	23,20	59.484,68	148.660,44	59,99%	0,64%	B
EAI	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	51,930	2.110,97	109.622,39	138.673,88	20,95%	0,59%	B
M0235	GABÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTII	m2	658,800	102,00	67.197,60	112.476,93	40,26%	0,48%	B
10365	BITS P/ RECICLADORA	un	2.076,298	29,40	61.043,14	112.223,88	45,61%	0,48%	B
11026	PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	m	1.350,000	35,50	47.924,99	101.250,00	52,67%	0,43%	B
10195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	h	80,000	495,00	39.599,99	97.491,20	59,38%	0,42%	B
10009	CAL PARA PINTURA	Kg	42.746,569	1,60	68.394,51	96.179,78	28,89%	0,41%	B
10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	m2	604,987	72,34	43.764,78	85.799,31	48,99%	0,37%	C
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁT	m2	612,650	56,00	34.308,39	67.262,84	48,99%	0,29%	C
11027	PRANCHÃO 6 X 16	m	2.700,000	12,40	33.479,99	65.637,00	48,99%	0,28%	C
10193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	h	160,000	192,14	30.742,39	60.267,20	48,99%	0,26%	C
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	m	1.837,950	15,78	29.002,84	56.847,79	48,98%	0,24%	C
10055	TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	m3	166,668	164,76	27.460,18	53.832,03	48,99%	0,23%	C
M2529	CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM E	m	5,000	4.229,58	21.147,89	41.458,30	48,99%	0,18%	C
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	m2	165,829	118,61	19.669,01	38.558,64	48,99%	0,17%	C
10091	BIT P/ FRESADORA W 200	un	897,708	20,43	18.340,17	35.953,21	48,99%	0,15%	C
11010	COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	m2	616,340	28,35	17.473,23	34.256,17	48,99%	0,15%	C
10209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	Km	1.470,000	10,36	15.229,19	29.855,70	48,99%	0,13%	C
10400	ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA	Kg	350,428	40,89	14.329,01	28.090,34	48,99%	0,12%	C
10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	Kg	4.198,474	3,37	14.148,85	27.709,93	48,94%	0,12%	C



CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVORÁVEL
10066	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	m	21,000	643,58	13.515,13	26.495,20	48,99%	0,11%	98,17%	C
10045	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	m	8.314,497	1,62	13.469,48	26.440,10	49,06%	0,11%	98,28%	C
10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	m	50,399	249,42	12.570,57	24.643,20	48,99%	0,11%	98,39%	C
10048	SARRAFO	m	3.793,213	3,21	12.176,21	23.859,31	48,97%	0,10%	98,49%	C
10047	SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA	un	10.101,601	1,16	11.717,85	23.031,65	49,12%	0,10%	98,59%	C
2553M	CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M (VARIÁ	kg	505,080	19,84	10.020,78	19.647,61	49,00%	0,08%	98,67%	C
10406	MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEME	Kg	6.270,163	1,59	9.969,55	19.562,91	49,04%	0,08%	98,76%	C
11024	PARAFUSO	un	4.050,000	2,39	9.679,49	18.994,50	49,04%	0,08%	98,84%	C
10207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	Km	2.940,000	3,20	9.407,99	18.463,20	49,04%	0,08%	98,92%	C
M1242	COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)	un	70,400	120,46	8.480,38	16.624,96	48,99%	0,07%	98,99%	C
M1151	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MME	m	40,000	208,90	8.355,99	16.381,20	48,99%	0,07%	99,06%	C
10065	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	m	21,000	353,55	7.424,49	14.555,00	48,99%	0,06%	99,12%	C
11015	COROA DIAMANTADA	un	15,999	385,27	6.164,07	12.084,00	48,99%	0,05%	99,17%	C
11008	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	m	850,183	6,54	5.560,19	10.907,85	49,03%	0,05%	99,22%	C
10026	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	m2	1.923,811	2,86	5.502,09	10.792,58	49,02%	0,05%	99,26%	C
10049	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	Kg	310,990	14,60	4.540,44	8.903,63	49,00%	0,04%	99,30%	C
11031	TAMBOR DE 200 L	un	81,000	54,41	4.407,20	8.640,27	48,99%	0,04%	99,34%	C
10063	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	m	21,000	192,86	4.050,01	7.939,80	48,99%	0,03%	99,37%	C
11030	TABUA DE 30	m	595,497	6,60	3.930,27	7.699,77	48,96%	0,03%	99,41%	C
M0083	ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO	kg	4.346,994	0,90	3.912,29	7.694,18	49,15%	0,03%	99,44%	C
10044	PREGO	Kg	459,590	8,30	3.814,59	7.482,13	49,02%	0,03%	99,47%	C
11040	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	m2	936,360	3,50	3.277,25	6.432,79	49,05%	0,03%	99,50%	C
M1150	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE	kg	43,679	68,88	3.008,60	5.898,40	48,99%	0,03%	99,52%	C
M1130	SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO	kg	50,110	57,12	2.862,27	5.610,81	48,99%	0,02%	99,55%	C
10029	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	un	207,946	13,72	2.853,01	5.591,66	48,98%	0,02%	99,57%	C
11003	ARAME RECOZIDO	Kg	411,329	6,73	2.768,24	5.425,43	48,98%	0,02%	99,60%	C
CC-1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	192,777	14,08	2.714,30	5.322,58	49,00%	0,02%	99,62%	C
10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	m	240,530	10,28	2.472,65	4.849,09	49,01%	0,02%	99,64%	C
10000	ADUBO NPK	Kg	1.441,277	1,69	2.435,75	4.785,04	49,10%	0,02%	99,66%	C
M1378	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	kg	465,085	7,72	2.344,02	4.595,04	48,99%	0,02%	99,68%	C
10191	PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA	un	19,746	113,94	2.249,82	4.410,59	48,99%	0,02%	99,70%	C
CC-1858	PONTALETE 3x3"	m	372,194	5,30	1.972,63	3.867,10	48,99%	0,02%	99,72%	C
10002	ARAME LISO	m	4.886,425	0,37	1.807,97	3.567,09	49,32%	0,02%	99,73%	C
10410	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	un	170,984	9,64	1.647,32	3.228,00	48,97%	0,01%	99,74%	C
CC-2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	153,830	10,45	1.607,52	3.151,97	49,00%	0,01%	99,76%	C
1317-OC	ENERGIA ELÉTRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	2.991,946	0,53	1.585,67	3.111,52	49,04%	0,01%	99,77%	C
11001	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	dm3	23,398	61,52	1.439,44	2.821,80	48,99%	0,01%	99,78%	C



IBIZA CONSTRUTORA
LDA

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
05.000.7710/0001-35

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
10030	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D = 15 CM	un	29,063	49,07	1.426,10	2.795,83	48,99%	0,01%	99,80%
11021	PONTALETES D = 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	m	108,000	12,75	1.376,99	2.700,00	49,00%	0,01%	99,81%
M0963	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 M	m	29,399	36,09	1.061,00	2.080,26	49,00%	0,01%	99,82%
10404	ADUBO ORGÂNICO	kg	4.579,818	0,22	1.007,55	2.015,12	50,00%	0,01%	99,82%
10425	NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	un	8,543	113,43	969,02	1.899,60	48,99%	0,01%	99,83%
11020	MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM	m	172,642	5,57	961,61	1.883,52	48,95%	0,01%	99,84%
10025	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	m2	64,036	14,08	901,62	1.768,04	49,00%	0,01%	99,85%
M1390	ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE	kg	10,000	87,09	870,89	1.707,30	48,99%	0,01%	99,86%
M0511	ABRASIVO TIPO GRANELHA DE AÇO	kg	124,644	5,96	742,87	1.455,84	48,97%	0,01%	99,86%
CC-1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	221,755	3,21	711,83	1.394,84	48,97%	0,01%	99,87%
M0971	SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-COR	un	59,995	11,37	682,13	1.336,68	48,97%	0,01%	99,87%
M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	kg	85,456	7,87	672,54	1.318,59	49,00%	0,01%	99,88%
CC-1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	0,320	2.059,08	659,82	1.293,52	48,99%	0,01%	99,88%
CC-1215	CIMENTO PORTLAND CP1I-32	kg	1.929,453	0,33	636,71	1.234,85	48,44%	0,01%	99,89%
CC-2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	89,031	6,60	587,60	1.151,17	48,96%	0,00%	99,90%
CC-1967	RIPOA DE MADEIRA 15 CM	m	162,299	3,57	579,40	1.136,09	49,00%	0,00%	99,90%
10090	PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	un	1,917	287,53	551,24	1.080,68	48,99%	0,00%	99,90%
M1868	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPOXI	kg	11,517	47,76	550,04	1.078,20	48,99%	0,00%	99,91%
M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")	m	36,000	14,55	523,79	1.026,72	48,98%	0,00%	99,91%
CC-2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	88,037	4,70	413,77	810,82	48,97%	0,00%	99,92%
M2145	SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	un	0,612	598,74	366,50	718,49	48,99%	0,00%	99,92%
CC-1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	207,472	1,71	354,77	695,03	48,96%	0,00%	99,92%
M3944	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	l	10,362	34,11	353,45	692,93	48,99%	0,00%	99,93%
CC-1218	CAIBRO 5x6 CM	m	42,266	8,24	348,27	682,60	48,98%	0,00%	99,93%
10420	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	un	25,597	12,34	315,87	619,20	48,99%	0,00%	99,93%
CC-3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	212,764	1,45	308,50	604,25	48,94%	0,00%	99,93%
M1797	FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA F	m	172,430	1,65	284,51	556,95	48,92%	0,00%	99,94%
M2111	MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO	un	0,019	14.067,02	272,03	533,30	48,99%	0,00%	99,94%
M1379	ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS E	kg	95,956	2,80	268,67	526,80	49,00%	0,00%	99,94%
10041	PÓ CALCÁRIO	kg	3.877,154	0,07	271,40	504,03	46,15%	0,00%	99,94%
CC-2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	38,814	6,23	241,81	474,31	49,02%	0,00%	99,95%
CC-2804	AREIA GROSSA	m3	3,007	78,22	235,17	461,03	48,99%	0,00%	99,95%
M0408	CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO	un	60,008	3,65	219,03	429,66	49,02%	0,00%	99,95%
CC-2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	12,847	16,88	216,86	425,25	49,00%	0,00%	99,95%
M1397	ELETRODO REVESTIDO E60XX	kg	13,288	15,88	211,00	413,64	48,99%	0,00%	99,95%
CC-2386	BRITA Nº 1	m3	2,422	85,89	207,98	407,74	48,99%	0,00%	99,95%
CC-2845	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPES	un	1,168	171,74	200,55	393,15	48,99%	0,00%	99,96%

om.br

Rua Pedro Bittencourt, 339, QD. AREIA, LOTE 05, FAZENDA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35



IBIZA

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

T319

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

CDP. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA IN	PAC	21,251	9,28	197,21	386,56	48,98%	0,00%	99,96%
10015	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	Kg	23,953	7,87	188,51	369,60	49,00%	0,00%	99,96%
CC-1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	7,024	23,96	168,29	329,98	49,00%	0,00%	99,96%
11009	COMPENSADO RESINADO - 12 mm	m2	9,186	17,70	162,59	318,66	48,98%	0,00%	99,96%
CC-2497	BRITA Nº 2	m3	1,797	85,65	153,89	301,70	48,99%	0,00%	99,96%
M2110	MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO	un	0,013	11.092,82	140,40	275,25	48,99%	0,00%	99,96%
CC-1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	7,833	17,70	138,65	271,74	48,98%	0,00%	99,97%
10401	ENXOFRE	Kg	38,926	3,31	128,84	252,24	48,92%	0,00%	99,97%
10088	SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	un	0,191	598,74	114,46	224,40	48,99%	0,00%	99,97%
CC-2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	1.230,944	0,09	110,78	221,57	50,00%	0,00%	99,97%
10050	SOLVENTE / DILUENTE	l	9,004	12,45	112,10	219,70	48,98%	0,00%	99,97%
CC-2055	TINTA ESMALTE	l	6,426	16,84	108,21	212,13	48,99%	0,00%	99,97%
CC-1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	6,704	15,25	102,24	200,46	49,00%	0,00%	99,97%
CC-4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LI	un	10,309	9,89	101,95	199,78	48,97%	0,00%	99,97%
11016	DESMOLDANTE P/ FORMA	l	16,769	5,70	95,58	187,48	49,02%	0,00%	99,97%
CC-0104	AREIA MÉDIA	m3	1,114	85,74	95,47	187,18	49,00%	0,00%	99,97%
10098	ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	m2	8,972	10,47	93,93	184,20	49,01%	0,00%	99,97%
CC-1863	PREGO 18x30	Kg	9,617	9,45	90,87	178,20	49,01%	0,00%	99,98%
CC-1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCII	un	381,556	0,23	87,75	171,70	48,89%	0,00%	99,98%
CC-3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC	un	0,876	97,68	85,60	167,82	48,99%	0,00%	99,98%
CC-3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DI	m	75,595	1,13	85,42	167,82	49,10%	0,00%	99,98%
CC-4056	CAIXA DE SOBREPORA PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10	un	4,850	16,04	77,78	152,47	48,99%	0,00%	99,98%
CC-H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMP	un	0,366	210,23	76,95	150,86	48,99%	0,00%	99,98%
M3242	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAAMA ISOLADO EM HEPR - TEN	m	5,499	13,79	75,83	148,70	49,00%	0,00%	99,98%
CC-H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 4	un	0,112	629,12	70,69	138,59	48,99%	0,00%	99,98%
11032	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	l	3,829	16,84	64,48	126,40	48,99%	0,00%	99,98%
M0868	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA	un	10,000	6,42	64,19	125,80	48,97%	0,00%	99,98%
CC-2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	21,443	2,94	63,04	123,51	48,96%	0,00%	99,98%
M1385	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D	un	0,266	235,48	62,63	122,80	49,00%	0,00%	99,98%
CC-3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	30,308	2,04	61,82	120,93	48,88%	0,00%	99,98%
CC-1861	PREGO 18x24	Kg	6,776	9,00	60,98	119,59	49,01%	0,00%	99,98%
M0532	ESCORRIMENTOS GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PAR	kg	5,459	10,99	59,99	117,65	49,01%	0,00%	99,98%
11033	TUBO PVC 100 MM	m	7,197	7,67	55,19	108,24	49,01%	0,00%	99,98%
CC-H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	1,504	35,49	53,37	104,65	49,00%	0,00%	99,98%
CC-H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	0,646	82,67	53,38	104,65	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	0,365	143,48	52,42	102,77	48,99%	0,00%	99,99%
M3240	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SE	m	5,000	10,16	50,79	99,55	48,98%	0,00%	99,99%

om.br

Rua Pedro Bittencourt, 339, QD. AREIA, LOTE 05, FAZENDA, GOIÂNIA, GOIÁS, CEP 74.781-269



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 05.000.7710/0001-35

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025



CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-1860	PREGO 15x15	Kg	5,605	8,67	48,59	95,28	49,00%	0,00%	99,99%
CC-2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	7,483	6,43	48,11	94,28	48,97%	0,00%	99,99%
CC-2861	ÁLCOOL GEL (D=1,000)	Kg	7,287	6,40	46,63	91,45	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2380	ESCORA ROLICA (TIPO EUCLAIPTO)	m	23,885	1,91	45,62	89,57	49,07%	0,00%	99,99%
M2138	NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M	un	3,566	12,67	45,18	88,55	48,98%	0,00%	99,99%
CC-2867	BOTIÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	0,253	176,84	44,73	87,69	48,99%	0,00%	99,99%
M3241	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TEN	m	5,499	7,97	43,82	85,90	48,99%	0,00%	99,99%
CC-2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, f	un	0,028	1.353,45	37,99	74,49	49,00%	0,00%	99,99%
CC-1970	DILUENTE AGUARRAS	l	4,149	8,93	37,05	72,61	48,97%	0,00%	99,99%
CC-2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	5,944	5,99	35,60	69,78	48,98%	0,00%	99,99%
CC-4057	CALHA DE SOBREPORA PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/	un	1,939	18,11	35,11	68,83	48,99%	0,00%	99,99%
CC-3065	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	60,324	0,55	33,17	65,15	49,09%	0,00%	99,99%
CC-H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	2,008	16,29	32,71	64,12	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H286	TUBO SOLDADVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 MM	m	6,978	4,55	31,74	62,24	49,00%	0,00%	99,99%
M2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0	un	0,028	1.132,00	61,73	61,73	49,00%	0,00%	99,99%
M1404	APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL	un	0,020	1.571,18	31,42	61,60	48,99%	0,00%	99,99%
CC-H284	TUBO SOLDADVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 MM	m	4,012	7,67	30,77	60,34	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2256	CADEADÓ SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	2,330	12,24	28,52	55,93	49,01%	0,00%	99,99%
CC-H248	TUBO SOLDADVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	13,174	2,08	27,40	53,75	49,02%	0,00%	99,99%
CC-2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OL	un	0,038	718,20	26,93	52,80	49,00%	0,00%	99,99%
CC-H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	0,644	41,11	26,45	51,87	49,01%	0,00%	99,99%
CC-2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BR	un	0,028	902,60	25,48	49,97	49,01%	0,00%	99,99%
M2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	un	2,523	9,92	25,03	49,08	49,00%	0,00%	99,99%
11038	PRANCHETA (TÁBUA) 2,5 X 15	m	7,944	3,12	24,78	48,54	48,95%	0,00%	99,99%
CC-H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	4,999	4,91	24,54	48,09	48,97%	0,00%	99,99%
CC-H145	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	0,578	41,57	24,04	47,14	49,00%	0,00%	99,99%
CC-H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	2,983	7,90	23,56	46,21	49,02%	0,00%	99,99%
CC-3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+E	un	3,650	6,19	22,59	44,31	49,02%	0,00%	99,99%
CC-H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	1,490	14,52	21,63	42,43	49,02%	0,00%	99,99%
CC-1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	0,996	28,35	19,72	38,67	49,00%	0,00%	99,99%
CC-1862	PREGO 19x27	Kg	1,903	10,29	19,58	38,41	49,02%	0,00%	99,99%
M2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D= 64 MM (2 1/2")	un	0,058	336,60	19,35	37,95	49,01%	0,00%	99,99%
CC-H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAI	un	1,800	10,69	19,23	37,72	49,02%	0,00%	99,99%
CC-3135	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIM	un	6,772	2,80	18,96	37,11	48,91%	0,00%	100,00%
CC-2866	FOCÃO A GÁS DE 6BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU	un	0,028	667,53	18,75	36,77	49,01%	0,00%	100,00%
M2143	NONEL DE LUGAÇÃO - C = 6,0 M	un	1,506	12,34	18,58	36,44	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H440	TORNEIRA DE BOIA DIÂMETRO 3/4" (20 MM)	un	0,602	29,56	17,80	34,89	48,98%	0,00%	100,00%

om.br

Rua Pedro Bittencourt, 339, QD. ARAÇA, LOTE 05, LEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 32.111.380/0001-35

ibiza@ibizaconstrutora.com.br

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025

CURVA ABC DE MATERIAIS

COD. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
M0512	BICO VENTURI LONGO - D = 7,9 MM (5/16")	un	0,055	322,14	17,62	34,56	49,02%	0,00%	100,00%
CC-3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	0,028	618,78	17,31	33,94	49,00%	0,00%	100,00%
M1131	CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D	m	43,197	0,39	16,84	32,83	48,71%	0,00%	100,00%
CC-H285	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	4,948	3,31	16,37	32,06	48,94%	0,00%	100,00%
M0879	LIXA PARA FERRO Nº 150	un	10,775	1,45	15,62	30,60	48,95%	0,00%	100,00%
CC-H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	0,711	21,65	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	16,860	0,91	15,34	30,18	49,17%	0,00%	100,00%
CC-H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES A	un	0,141	109,34	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2"X2"	un	0,146	105,11	15,39	30,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	10,498	1,37	14,38	28,24	49,08%	0,00%	100,00%
M2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	un	0,121	113,42	13,68	26,82	48,99%	0,00%	100,00%
CC-H350	CURVA 45º DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	4,384	2,96	12,97	25,47	49,08%	0,00%	100,00%
CC-3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ MÓDULO+ESPEL	un	2,948	4,41	13,00	25,47	48,96%	0,00%	100,00%
CC-H249	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAM: 32 MM	m	2,924	4,44	12,98	25,47	49,04%	0,00%	100,00%
CC-H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	0,707	17,68	12,50	24,52	49,02%	0,00%	100,00%
M2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 t	un	0,021	577,49	12,13	23,79	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	0,364	33,06	12,02	23,57	49,00%	0,00%	100,00%
CC-H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	0,725	16,57	12,02	23,57	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4	m	1,400	8,52	11,92	23,38	49,02%	0,00%	100,00%
CC-H401	PORTA GRELHA QUADRADADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	1,992	5,55	11,05	21,69	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2"	un	0,137	81,04	11,06	21,69	49,01%	0,00%	100,00%
CC-H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	0,075	141,30	10,57	20,74	49,04%	0,00%	100,00%
CC-3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	1,759	5,74	10,09	19,81	49,07%	0,00%	100,00%
CC-H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	0,565	17,04	9,62	18,86	48,99%	0,00%	100,00%
CC-1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" COM PARAFUSO	un	4,667	2,00	9,33	18,34	49,13%	0,00%	100,00%
M0972	FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS	l	0,796	11,66	9,27	18,18	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	0,458	19,98	9,14	17,93	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	5,225	1,66	8,67	16,98	48,94%	0,00%	100,00%
CC-2850	TRAVESSERO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	0,452	19,15	8,66	16,98	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	0,225	38,44	8,66	16,98	49,00%	0,00%	100,00%
M1391	PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M	un	0,032	250,75	7,95	15,60	49,04%	0,00%	100,00%
CC-H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X	un	0,140	55,10	7,70	15,10	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	0,445	17,30	7,70	15,10	49,01%	0,00%	100,00%
CC-3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	4,712	1,58	7,44	14,56	48,90%	0,00%	100,00%
M2066	LUVIA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D	un	0,040	178,56	7,22	14,16	49,01%	0,00%	100,00%
CC-2851	FRONHA PARA TRAVESSERO 50X70CM	un	0,915	7,89	7,21	14,15	49,05%	0,00%	100,00%
11017	PONTALETES D=15 cm	m	2,799	2,54	7,10	13,91	48,96%	0,00%	100,00%

om.br

Rua Pedro Bittencourt, 331, QD. ARAÇA, LOTE 05, FAZENDA, GOIÂNIA, GO

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



EDITAL

OBJETO

EMPRESA

CNPJ

CPF

INSCRIÇÃO

IBIZA CONSTRUTORA

02113807

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

DATA

16/03/2026

BDI

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

T319

DATA BASE

OUT/2025



CURVA ABC DE MATERIAIS

CDP. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA
CC-H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	0,716	8,74	6,26	12,27	48,98%	0,00%	100,00%
CC-H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	0,273	22,90	6,25	12,27	49,06%	0,00%	100,00%
CC-H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2"	un	0,140	41,29	5,77	11,32	49,03%	0,00%	100,00%
CC-2782	GASOLINA	l	2,228	2,59	5,77	11,32	49,03%	0,00%	100,00%
CC-H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	0,790	6,70	5,29	10,37	48,99%	0,00%	100,00%
CC-2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL	un	0,259	20,46	5,29	10,37	48,99%	0,00%	100,00%
CC-H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,43	11,106	4,77	9,44	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	0,130	37,16	4,81	9,44	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H272	UNIAO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	un	0,563	7,70	4,33	8,49	49,00%	0,00%	100,00%
CC-H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	0,694	5,56	3,85	7,56	49,07%	0,00%	100,00%
M1406	BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM	un	0,195	18,82	3,67	7,20	49,03%	0,00%	100,00%
CC-3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MÉDIO (102)	un	14,000	0,26	3,63	7,14	49,16%	0,00%	100,00%
CC-1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	5,717	0,61	3,48	6,86	49,27%	0,00%	100,00%
CC-1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	0,064	52,68	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	0,358	9,41	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	0,135	25,03	3,37	6,61	49,02%	0,00%	100,00%
CC-H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIATANQUE)	un	0,579	4,99	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALIC#	un	0,130	22,29	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
CC-2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600MM EM ABS	un	0,127	22,66	2,88	5,66	49,12%	0,00%	100,00%
M1528	BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM	un	0,263	10,47	2,75	5,40	49,07%	0,00%	100,00%
CC-2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	2,150	1,12	2,40	4,73	49,26%	0,00%	100,00%
CC-2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	0,111	21,80	2,41	4,73	49,05%	0,00%	100,00%
CC-H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	un	2,596	0,56	1,45	2,83	48,76%	0,00%	100,00%
CC-H265	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA	PR	0,220	6,56	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPL0 (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDU	un	0,172	8,41	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H221	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	un	2,021	0,71	1,43	2,83	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALEN	un	0,022	64,41	1,44	2,83	49,12%	0,00%	100,00%
CC-H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGI:	un	0,864	1,12	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	0,215	4,51	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDUI	un	0,082	11,81	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	un	0,905	1,07	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATO	un	0,245	3,95	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
CC-2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3:	h	0,272	3,56	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
M0548	QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 12	un	0,007	146,83	0,96	1,90	49,47%	0,00%	100,00%
M0539	QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 C	un	0,007	104,02	0,88	1,35	49,63%	0,00%	100,00%
M0545	PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 3:	un	0,005	103,16	0,51	1,00	49,00%	0,00%	100,00%
CC-2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	4,130	0,12	0,49	0,95	48,42%	0,00%	100,00%

cm.br



Rua Pedro Bittencourt, 3391, QD. AREA, LOTE 05LEBA,

Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA

IBIZA CONSTRUTORA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

ibiza@ibizaconstrutora.com.br



16/03/2026

10,88% / 9,57%

ENC. SOCIAIS

TABELA

DATA BASE

CURVA ABC DE MATERIAIS

CDP. AUXILIAR	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO	PROPORÇÃO ACUMULADA	FAVOR
CC-H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	0,241	2,01	0,48	0,95	49,47%	0,00%	100,00%	C
CC-H311	LUBA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	0,500	0,97	0,48	0,95	49,47%	0,00%	100,00%	C
CC-3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+E)	un	0,095	5,11	0,48	0,95	49,47%	0,00%	100,00%	C
CC-H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	0,166	2,91	0,48	0,95	49,47%	0,00%	100,00%	C
CC-H263	VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	un	0,161	3,01	0,48	0,95	49,47%	0,00%	100,00%	C
M0537	SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15	un	0,006	48,99	0,30	0,60	50,00%	0,00%	100,00%	C
M0538	ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME	m	0,003	96,95	0,30	0,60	50,00%	0,00%	100,00%	C
M0542	DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM	un	0,001	35,15	0,05	0,10	50,00%	0,00%	100,00%	C

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,
Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269



EDITAL

046/2026 - GOINFRA

Conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de Goiás.

7

IBIZA CONSTRUTORA

05.000.7710/0001-35

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

05.000.7710/0001-35

DATA
16/03/2026
BDI
10,88% / 9,57%
ENC. SOCIAIS

TABELA
T319
DATA BASE
OUT/2025

CURVA ABC DE MÃO DE OBRA									
CD	AUXILIAR	CARGO DA MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL GOINFRA	DESCONTO	PROPORÇÃO

20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	284,176,043	30,49	8.664.527,55	8.664.527,56	0,00%	39,01%	39,01%	A
20031	SERVENTE	h	220,201,977	22,66	4.989.776,78	4.989.776,79	0,00%	22,46%	22,46%	A
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	75,110,979	43,78	3.288.358,64	3.288.358,65	0,00%	14,80%	14,80%	A
20003	AJUDANTE	h	126,892,171	22,10	2.804.316,97	2.804.316,97	8,07%	13,73%	13,73%	A
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	49,529,594	29,28	1.450.226,50	1.450.226,51	0,00%	6,53%	6,53%	A
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	17,339,612	29,11	504.756,09	504.756,10	0,00%	2,27%	2,27%	B
20018	ARMADOR	h	2,666,654	29,48	78.612,94	78.612,95	0,00%	0,35%	0,35%	C
20016	CARPINTEIRO	h	2,482,423	29,42	73.032,87	73.032,88	0,00%	0,33%	0,33%	C
20017	PEDREIRO	h	1,629,440	29,48	48.035,88	48.035,89	0,00%	0,22%	0,22%	C
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	648,958	48,25	31.312,22	31.312,23	0,00%	0,14%	0,14%	C
P9815	JARDINEIRO	h	281,552	30,47	8.578,88	8.578,89	0,00%	0,04%	0,04%	C
CC-0008	AJUDANTE	h	194,563	22,23	4.325,13	4.325,14	0,00%	0,02%	0,02%	C
20014	BLASTER	h	122,215	34,26	4.187,08	4.187,09	0,00%	0,02%	0,02%	C
CC-0010	CARPINTEIRO	h	143,121	29,15	4.171,97	4.171,98	0,00%	0,02%	0,02%	C
CC-0018	PINTOR	h	77,934	29,17	2.273,33	2.273,34	0,00%	0,01%	0,01%	C
20015	MONTADOR	h	74,215	29,18	2.165,59	2.165,60	0,00%	0,01%	0,01%	C
CC-0005	SERVENTE	h	91,130	20,33	1.852,67	1.852,68	0,00%	0,01%	0,01%	C
20013	GREDISTA	h	62,330	29,07	1.811,92	1.811,93	0,00%	0,01%	0,01%	C
CC-0012	ELETRICISTA	h	22,824	29,49	673,07	673,08	0,00%	0,00%	0,00%	C
CC-0025	OFICIAL "B"	h	22,527	29,13	656,20	656,20	0,00%	0,00%	0,00%	C
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	16,137	35,64	575,12	575,12	0,00%	0,00%	0,00%	C
CC-0004	PEDREIRO	h	16,453	29,13	479,26	479,27	0,00%	0,00%	0,00%	C
CC-0011	ENCANADOR	h	15,635	29,79	465,75	465,76	0,00%	0,00%	0,00%	C
21030	SOLDADOR	h	10,930	38,81	424,20	424,21	0,00%	0,00%	0,00%	C
20019	PINTOR	h	8,205	29,49	241,95	241,96	0,00%	0,00%	0,00%	C
CC-0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	8,330	23,27	193,82	193,83	0,01%	0,00%	0,00%	C
P9892	AUXILIAR DE BLASTER	h	4,391	34,22	150,26	150,27	0,01%	0,00%	0,00%	C
P9823	SERRALHEIRO	h	1,599	33,33	53,27	53,28	0,02%	0,00%	0,00%	C
12	ELETRICISTA	h	0,997	29,49	29,39	29,40	0,03%	0,00%	0,00%	C
CC-0023	APLICADOR DE EPOXI	h	0,097	29,11	2,82	2,83	0,35%	0,00%	0,00%	C
					21.966.268,11	22.212.439,21				

www.ibizaconstrutora.com.br

Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA,
Fazenda Ladeira, Goiânia-GO, CEP 74.781-269