



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 78547 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 78547 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006566614
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE THOMAZ CAVALCANTE FILHO
Carteira : 1106980492XXXX
CPF : 14913453300

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 544523 Tipo da ART: Normal

Registrada em : 24/10/2011

Baixada em : 07/07/2014

Endereço da Obra : ROV. MA 012 TRECHO ESPERANTINOPOLIS, SAO ROBERTO E SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, DIVERSOS, CEP : 65000000 DIVERSAS/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SINFR

Empresa : EDECONSIL - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SINFR

EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MA 012 CONTRATO DE NUMERO 063/2011 ASSJUR / SINFR

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL JOSE THOMAZ CAVALCANTE FILHO, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

4º TABELIONATO
MARCELO EUGENIO LEAL TUNIBI
Rua Riachuelo, 103, João Paulo, São Luis-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | cartorio@4notas37.com.br

AUTENTICACÃO
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original. BARBARA CAROLINE MAXIMA FERREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I

Em Test.: *Barbara* da verdade. Selo: *Barbara*

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT0310132WUOQXMBIRJB8Y78, 03 de Abril de 2025,
11:15:09. Total: 6,55 - Emol: 5,92 - FERC: 0,17 - FEMP: 0,23
FADEP: 0,23 São Luis-MA. Consulte em selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Barbara Caroline Maxima Ferreira
Escrevente Autorizado

Jorge Almir Bezerra M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODoviÁRIAS

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 98547/14 Fis. 01 A 06

Jorge Almir Feres M. Rég.
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que se fizerem necessários que a empresa **EDECONSIL - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.** sediada na Av. José Sarney, nº 500 - Tirirical, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.073.042/0001-00, executou para a Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA inscrita no CNPJ nº 08.892.295/0001-60, no período de 09/2011 a 07/2014, os serviços de **MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO**, Rodovia: MA-012, Trecho: Esperantinópolis / São Roberto / São Raimundo do Doca Bezerra, com extensão total de 41,00 KM, objeto da Concorrência nº 013/2010 - CPL/SINFRA, Contrato: nº 063/2011-ASSJUR/SINFRA, Ordem de Serviço nº 041/2011, tendo como responsáveis técnicos Engº civil **José Thomaz Cavalcante Filho** CREA: 4765/D-MA e Engº civil **José Humberto Tavares de Oliveira Filho** CREA: 4059/D-CE, executou a contento e dentro do prazo contratual os seguintes serviços conforme Quadro de Quantitativo abaixo:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	TERRAPLENAGEM		
0101	DESMATAMENTO DEST. LIMPEZA DE ÁRVORES ATÉ 0,15m	m²	529.200,00
0102	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 0 A 50m - C/ CARREG. P/ CORPO DE ATERRO	m³	44.100,70
0103	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 51 A 200m - C/ CARREG. (BOTA FORA)	m³	613.820,07
0104	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 50 A 200m - C/ CARREG. (CORPO DE ATERRO)	m³	24.032,73
0105	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 200 A 400m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	46.359,44
0106	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 400 A 600m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	117.250,86
0107	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 600 A 800m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	56.255,98
0108	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 800 A 1000m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	7.905,33
0109	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 1000 A 1200m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	11.001,60
0110	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 1200 A 1400m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	1.523,07
0111	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 1400 A 1600m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	13.015,24
0112	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. NA DMT= 1600 A 1800m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	58.668,68
0113	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 2ª CAT. NA DMT= 1000 A 2000m - C/ CARREG. (P/ CORPO DE ATERRO)	m³	2.685,16
0114	ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 3ª CAT. NA DMT= 51 A 200m - C/ CARREG. (P/ BOTA FORA)	m³	5.365,84

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia por conter com o original. BARBARA CARVALHO
MAXIMA FERREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I
Em Testi.:
TJMA.
Poder Judiciário
AUTENT0310138HLE6UMH386R7E35, 03 de Abril de 2025.
11:15:07. Total 6,55 - Emol: 5,92 - FERC: 0,17 - FEMP: 0,23
FADEP: 0,23 São Luís-MA. Consulte em selo.tjma.jus.br
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

R.



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78547/14 Fis. 01 A 06

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

0310	BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD-02	und	72,00
0311	VALETA DE PROTEÇÃO CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPC-04	m	8.860,00
0312	SAÍDA D'ÁGUA P/ VALETA - (DES - 01)	und	24,00
0313	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO P/ BERMA	m	740,00
0314	SAÍDA D'ÁGUA P/ SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO P/ BERMA	und	6,00
04	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
0401	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES (INCLUIDO: BUCAS)	m	448,00
0402	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	435,82
0403	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	6.704,07
0404	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BUEIROS	m³	5.047,40
0405	CORPO DE BSTC Ø= 0,60M (NA MARGEM DO TRECHO LE/LD)	m	120,00
0406	CORPO DE BSTC Ø= 1,00M	m	44,00
0407	CORPO DE BSTC Ø= 1,20M	m	328,00
0408	CORPO DE BDTc Ø= 1,00M	m	176,00
0409	CORPO DE BDTc Ø= 1,20M	m	44,00
0410	CORPO DE BTTC Ø= 1,00M	m	136,00
0411	CORPO DE BTTC Ø= 1,20M	m	13,00
0412	CORPO DE BSCC 2,00 x 2,00M	m	33,00
0413	CORPO DE BCCC 2,00 x 2,00M	m	51,00
0414	BOCA DE BSTC Ø= 0,60M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	40,00
0415	BOCA DE BSTC Ø= 1,00M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	6,00
0416	BOCA DE BSTC Ø= 1,20M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	39,00
0417	BOCA DE BDTc Ø= 1,00M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	23,00
0418	BOCA DE BDTc Ø= 1,20M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	6,00
0419	BOCA DE BTTC Ø= 1,00M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	18,00
0420	BOCA DE BTTC Ø= 1,20M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	2,00
0421	BOCA DE BSCC 2,00 x 2,00M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	2,00
0422	BOCA DE BCCC 2,00 x 2,00M (INCLUIDO: FORMAS+ESCORAMENTO)	und	4,00

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original. BARBARA CAROLINE
MAXIMA FERREIRA - ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Em Test.:
Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013F2L6YH4ZAY1R288
03 de Abril de 2025, 11:15:03. Total 6,55 - Emol: 5,92 - FERC: 0,63
FEMP: 0,23 - FADEP: 0,23 São Luis-MA. Consulte
selo.tjma.jus.br

Escritório Autorizado
BORGES COUTINHO RIBEIRO TORRES
Secretaria Autorizada

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

R



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78547/14 Fls. 01 A 06

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

0423	CAIXA COLETORA P/ BSTD D= 1,20M - CCT-03	und	3,00
0424	CAIXA COLETORA P/ BSTD D= 1,00M - CCT-05	und	1,00
0425	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS ARMADA P/ BSTD D= 1,20 - DAD-10	m	6,00
0426	DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSTD D= 1,20M - DEB-06	und	1,00
0427	DESCIDA D'ÁGUA ATERRO EM DEGRAUS ARMADA P/ BSCC 2,00 x 2,00M - DAD-16	m	6,00
0428	DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSCC 2,00 x 2,00M - DEB-09	und	1,00
05	SINALIZAÇÃO		
0501	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
050101	PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO BRANCA (I=0,10M)	m²	8.200,00
050102	PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO AMARELA (I=0,10M)	m²	4.506,00
050103	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLETIVA BIDIRECIONAL (BRANCAS C/ ELEMENTO REFLETIVO BRANCO)	und	6.840,00
050104	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFLETIVA BIDIRECIONAL (BRANCAS C/ ELEMENTO REFLETIVO AMARELO)	und	3.420,00
050105	EXECUÇÃO DE LOMBADAS TIPO-2 PADRÃO DNIT		
05010501	CONCRETO SIMPLES FCK= 20 Mpa (0,25M³ / M)	m³	48,00
05010502	PINTURAS DIVERSAS (13,71M²/M) C/ TERMOPLÁSTICO-3 ANOS P/ ASPERSÃO	m²	712,32
0502	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
050201	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVA (INCLUSO SUPORTE)	m²	255,03
050202	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO (C/ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PLACAS)	und	4,00
050203	MONUMENTO DE INAUGURAÇÃO (PADRÃO SINFRA)	und	2,00
06	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
0601	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (ESTACA 12,00+0,00 / 12,00+15,00, COMP= 15,00M / LARG= 10,00M) INCLUSO: PROJETO EXECUTIVO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA + DESVIO	m²	150,00
0602	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (ESTACA 33,00+0,00 / 35,00+10,00, COMP= 40,00M / LARG= 10,00M) INCLUSO: PROJETO EXECUTIVO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA + DESVIO	m²	400,00
0603	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (ESTACA 217,00+10,00 / 218,00+2,00, COMP= 12,00M / LARG= 10,00M) INCLUSO: PROJETO EXECUTIVO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA + DESVIO	m²	120,00

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original: BARBARA CAROLINE FERREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Em Teste: *Barbara Caroline Ferreira*
Poder Judiciário
AUTENT0310134JMV78VXRQDF9034, 03 de Abril de 2023, 11:15:01 - FEMP: 0,23 - FADep: 0,23 São Luís-MA. Consulte em selo.tjma.jus.br
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



2



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 78547/14 Fis. 01 A 06

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

0604	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (ESTACA 288,00+10,00 / 289,00+0,00, COMP= 10,00M / LARG= 10,00M) INCLUSO: PROJETO EXECUTIVO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA + DESVIO	m²	100,00
0605	EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO (ESTACA 1291,00+10,00 / 1293,00+10,00, COMP= 40,00M / LARG= 10,00M) INCLUSO: PROJETO EXECUTIVO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA + DESVIO	m²	400,00
0606	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC.+APLICAÇÃO) INCLUSO: PINTURA DE SINALIZAÇÃO	m	400,00
0607	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC.+APLICAÇÃO) INCLUSO: PINTURA DE SINALIZAÇÃO	m	223,20
07	OBRAS COMPLEMENTARES		
0701	HIDROSSEMEADURA	m²	95.172,44
0702	EXECUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	m	22.480,00
0703	REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA	m	25.000,00

São Luis (MA), 03 de Julho de 2014

Engº José Antonio Bernardes Chaves
Superintendente de Obras
Rodoviárias - SUPOR/SINFRA

4º TABELIONATO
MARCOS EUGÊNIO LEAL - Tabelião

Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luis-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | cartorio@antassiz.com.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original. BARBARA CAROLINE MAXIMA FERREIRA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I

Em Test.: *[Assinatura]* da verdade

Poder Judiciário - TJMA. Selo:
AUTENT031013YY5OFIMN57QWAI63, 03 de Abril de 2025,
11:18:37. Total 6,55 - Emol: 5,92 - FERC: 0,17 - FEMP: 0,23 -
FADEP: 0,23 São Luis-MA. Consulte em selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

[Assinatura]
Barbara Caroline Maxima Ferreira
Escrivente Autorizado