



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600036011480-1/2026

Data Orçamento : 08/07/2026

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).

Versão : LUZIÂNIA - TABELA T331 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 98.198,00 m2

Data Base : 01/04/2026

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	116.217,46	116.217,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	39.840,18	39.840,18

Total do Grupo : 156.057,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	327,325	0,69	225,85
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	327,325	0,53	173,48
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	196,395	9,64	1.893,24
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	4.189,105	3,82	16.002,38
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	157,116	82,17	12.910,22
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	102.125,920	0,53	54.126,73
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	314,233	12,22	3.839,92
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.571,165	3,93	6.174,67
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	132,149	4,49	593,34
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	981,980	0,67	657,92
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	27,21	t	6.268,960	750,53	4.705.042,54
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV.URB.)	27,21	m3	2.612,066	48,14	125.744,85
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	15,900	3,15	50,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	917,557	1,01	926,73
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	112.841,280	1,13	127.510,64
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	27,21	T	51,061	4.594,33	234.591,08
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	27,21	t	1,276	3.916,40	4.997,32
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	5.966,418	2,70	16.109,32

Total do Grupo : 5.311.570,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	503,000	47,55	23.917,65
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	999,166	37,37	37.338,83
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	6.607,250	5,13	33.895,19

Total do Grupo : 95.151,67

Total do Orçamento : 5.562.779,62



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036011480-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão : LUZIÂNIA - TABELA T331 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 98.198,00 m2

Data Base : 01/04/2026

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	2,8053	156.057,64	1,58
PAVIMENTAÇÃO	95,4841	5.311.570,31	54,09
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,7105	95.151,67	0,96
Total geral	100,0000	5.562.779,62	56,63