

AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

RODOVIA: GO-174
 TRECHO: DIORAMA / MONTES CLAROS
 PROCESSO: 7860/2017
 REFERÊNCIA: RELATÓRIO DE RETRABALHO
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – ABR/17 - SEM DESONERAÇÃO (T131)

Código	Serviço	Unid.	Custo Unitário	Qtde. Inicial	Total Inicial
	TERRAPLENAGEM				
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,26	87.120,00	22.651,20
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	5,01	1.710,00	8.567,10
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	5,64	4.560,00	25.718,40
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	5,90	2.147,00	12.667,30
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	6,51	1.500,00	9.765,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	6,80	5.928,00	40.310,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	3,02	2.870,74	8.669,63
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	3,70	12.974,26	48.004,76
Subtotal					176.353,80
Código	Serviço	Unid.	Custo Unitário	Qtde. Inicial	Total Inicial
	PAVIMENTAÇÃO				
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	10,15	3.080,14	31.263,42
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1,38	27.180,32	37.508,84
Subtotal					68.772,26
Código	Serviço	Unid.	Custo Unitário	Qtde. Inicial	Total Inicial
	DRENAGEM				
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	130,30	3.310,00	431.293,00
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	123,58	2.246,40	277.610,11
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	215,54	143,00	30.822,22
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	39,45	5.000,00	197.250,00
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	106,43	292,00	31.077,56
41421	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)	m	181,16	30,00	5.434,80
41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	m	80,21	1.000,00	80.210,00
Subtotal					1.053.697,69
TOTAL DE RETRABALHO					1.298.823,75