

FAIXA DESCONTÍNUA 4 x 12			
SENTIDO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIÁS			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1105	1121	EIXO	320,00
1360	1444	EIXO	1.680,00
TOTAL			2.000,00

FAIXA CONTÍNUA			
SENTIDO: ENTR. GO-164 / CIDADE DE GOIÁS			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1105	1121	LD	320,00
1360	1444	LD	1.680,00
1105	1121	LE	320,00
1360	1431	LE	1.420,00
1442	1444	LE	40,00
TOTAL			3.780,00

FAIXA DESCONTÍNUA 4 x 8			
SENTIDO: CIDADE DE GOIÁS / ENTR. GO-164			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1474	1466 + 10,00	EIXO	150,00
TOTAL			150,00

FAIXA DESCONTÍNUA 2 x 4			
SENTIDO: CIDADE DE GOIÁS / ENTR. GO-164			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1525	1474	EIXO	1.020,00
TOTAL			1.020,00

FAIXA DESCONTÍNUA 4 x 12			
SENTIDO: CIDADE DE GOIÁS / ENTR. GO-164			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1466 + 10,00	1455	EIXO	230,00
1332	1180	EIXO	3.040,00
1090	935	EIXO	3.100,00
TOTAL			6.370,00

FAIXA CONTÍNUA			
SENTIDO: CIDADE DE GOIÁS / ENTR. GO-164			
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	EXTENSÃO (m)
1090	935	LD	3.100,00
1332	1180	LD	3.040,00
1525	1455	LD	1.400,00
1523	1455	LE	1.360,00
1332	1253	LE	1.580,00
1240+10,00	1221	LE	430,00
1216	1180	LE	720,00
1090	1066	LE	480,00
1042	935	LE	2.140,00
TOTAL			14.220,00

RESUMO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
ESTACA INICIAL	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA À SER PINTADA (m²)
FAIXA DESCONTÍNUA 4 X 12	8.370,00	0,15	313,88
FAIXA DESCONTÍNUA 4 X 8	150,00	0,15	7,50
FAIXA DESCONTÍNUA 2 X 4	1.020,00	0,15	51,00
FAIXA CONTÍNUA	18.000,00	0,15	2.700,00
TOTAL			3.072,38

CTE
CTE
CTE



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS				
SERVIÇOS SUPLEMENTARES DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA				
RODOVIA: GO-070	TRECHO: INHUMAS / CIDADE DE GOIÁS		SUBTRECHO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIÁS	
ASSUNTO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO DAS FAIXAS DESCONTÍNUAS E CONTÍNUAS - RESTAURAR				
ESTACA: -	ESCALA: -	FOLHA: 02/02	ORIGEM: PS-05	REV.: 00