



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

QUESTIONAMENTO

1 mensagem

ANA CLARA RIO MANSO <ana.clara@construtorariomanso.com.br>

29 de junho de 2021 às 08:50

Para: gelicgoinfra@gmail.com

Cc: yuri.pinheiro@construtorariomanso.com.br

Bom dia,

Aqui é a Ana Clara da Construtora Rio Manso,

Gostaria de retirar uma dúvida referente a apresentação das propostas, levando em conta o item:

05.01.05- Composição de cada preço unitário na qual constem todos os elementos necessários para análise e avaliação (insumos, mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.);

Seria necessário a apresentação de todas as composições separadamente do orçamento? Somente das que forem modificadas? Ou a apresentação discriminada de material, equipamentos e mão de obra por meio do orçamento já bastaria?

No caso de necessário abertura de todas as composições, solicito algumas composições próprias, que constam no certame, porém não foram enviadas de forma aberta, nem por PDF, nem por Excel, sendo elas de número: 97, 98, 99, 818 e 823.

97 COMP. JANELA METALICA CASE J/J1/J7 180X171CM

98 COMP. JANELA METALICA CASE J8/J9/J10/J11/12/J13/J17/J20 - 200X70

99 COMP. JANELA METALICA CASE J8/J9/J10/J11/12/J13/J17/J20 - 200X71

818 COMP BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

823 COMP BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 13,27 PREDIAL

Agradeço!



Ana Clara Cruvinel | Comercial

www.construtorariomanso.com.br

(64) 3602-7901

Rio Verde - GO



riomansoc



Construtora Rio Manso

JUSTIFICATIVAS LICITAÇÃO

Acerca das observações feitas pela licitante, sobre a planilha orçamentária do CASE de Porangatú, temos a dizer o seguinte:

- 1) As composições 97, 98 e 99, referentes a unidade internação, foram anexadas as composições do orçamento;
- 2) A composição 818 na planilha, unidade implantação, deu lugar a composição 460 (818 era o código do material SINAPI);
- 3) A composição 823 na planilha, unidade implantação, deu lugar a composição 461 (823 era o código do material SINAPI).

Realçamos que os valores globais do orçamento permaneceram os mesmos.

Atenciosamente

Engº Carlos Eduardo Dantas de Oliveira

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 – (COM DESONERAÇÃO) GOINFRA

Data base: 11/2020

Serviço: JANELA DE AÇO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO J - 180X170 CM

Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	2,2910	31,32
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	4,5810	88,78
(B) Total:					120,10

Custo Horário da Execução (B)	120,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	120,10

(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 12,64	7,2189	91,25
TUBO DE AÇO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,86	4,7811	66,27
CHAPA LISA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	0,1800	1,49
FERRO CHATO 1/8"X1"	GOINFRA (2766)	Kg	R\$ 5,19	5,2362	27,18
FERRO CHATO 5/8"X3/16"	0565	Kg	R\$ 13,40	0,6813	9,13
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,55	4,1518	56,26
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA	GOINFRA (2811)	UM	R\$ 13,50	1,5873	21,43
DISCO DE CORTE 5/8"	26018	UN	R\$ 26,49	0,4117	10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8"	26019	UN	R\$ 25,02	0,0595	1,49
LIXA P/FERRO	3768	UN	R\$ 1,87	0,2960	0,55
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,0997	1,74
MASSA PLÁSTICA	4823	Kg	R\$ 31,47	0,2081	6,55
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	Kg	R\$ 0,49	3,7956	1,86
AREIA MÉDIA	0370	M³	R\$ 117,50	0,0108	1,27
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PEREIS BANDEJA)		UM	R\$ 97,66	1,0000	97,66
(F) Total:					395,04

(G) Serviços	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)	515,14
------------------------------------	--------

PREÇO POR M² R\$ 306,63

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 – (COM DESONERAÇÃO) GOINFRA

Data base: 11/2020

Serviço: JANELA DE AÇO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO J8/J9/J10/J11/J12/J13/J17/J20 - 200X70 CM

Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	2,2910	31,32
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	4,5810	88,78
(B)Total:					120,10

Custo Horário da Execução (B)	120,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	120,10

(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 12,64	6,5571	82,88
TUBO DE AÇO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,86	8,3600	115,87
CHAPA LISA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	2,8111	23,30
FERRO CHATO 1/8"X1"	GOINFRA (2766)	Kg	R\$ 5,19	2,5329	13,15
FERRO CHATO 5/8"X3/16"	0565	Kg	R\$ 13,40	0,3117	4,18
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,55	7,3668	99,82
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA	GOINFRA (2811)	UM	R\$ 13,50	1,4286	19,29
DISCO DE CORTE 5/8"	26018	UN	R\$ 26,49	0,4117	10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8"	26019	UN	R\$ 25,02	0,0595	1,49
LIXA P/FERRO	3768	UN	R\$ 1,87	0,2976	0,56
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,0997	1,74
MASSA PLÁSTICA	4823	Kg	R\$ 31,47	0,2381	7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	Kg	R\$ 0,49	3,7956	1,86
AREIA MÉDIA	0370	M³	R\$ 117,50	0,0108	1,27
FABRICAÇÃO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA)		UM	R\$ 119,69	1,0000	119,69
(F)Total:					503,50

(G) Serviços	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Custo Unitário
(G)Total:				0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)	623,60
------------------------------------	--------

PREÇO POR M² R\$ 371,19

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 – (COM DESONERAÇÃO) GOINFRA

Serviço: JANELA DE AÇO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO J3/J5/J6 - 120X70 CM

Data base:

11/2020

Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	2,2910	31,32
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	4,5810	88,78
(B) Total:					120,10

Custo Horário da Execução (B)	120,10
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	120,10

(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 12,64	7,6905	97,21
TUBO DE AÇO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA Nº 14, E=1,90MM	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,86	9,9333	137,68
CHAPA LISA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	4,6857	38,84
FERRO CHATO 1/8"X1"	GOINFRA (2766)	Kg	R\$ 5,19	1,3520	7,02
FERRO CHATO 5/8"X3/16"	0565	Kg	R\$ 13,40	0,1870	2,51
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,55	6,9914	94,73
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA	GOINFRA (2811)	UM	R\$ 13,50	2,3810	32,14
DISCO DE CORTE 5/8"	26018	UN	R\$ 26,49	0,4117	10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8"	26019	UN	R\$ 25,02	0,0595	1,49
LIXA P/FERRO	3768	UN	R\$ 1,87	0,2976	0,56
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,0997	1,74
MASSA PLÁSTICA	4823	Kg	R\$ 31,47	0,2381	7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	Kg	R\$ 0,49	3,7956	1,86
AREIA MÉDIA	0370	M³	R\$ 117,50	0,0108	1,27
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MEDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PEREIS BANDEJA)		UM	R\$ 189,00	1,0000	189,00
(F) Total:					624,45

(G) Serviços	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)	744,55
------------------------------------	--------

PREÇO
R\$ 443,18

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – GOINFRA
SERVIÇO: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 13,27
PREDIAL

Data Base: 11/2020

Unidade: un

(B)Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT.	88248	14,59	92,27	0,1900	2,77
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	18,89	92,27	0,1810	3,42
(B)Total:					6,19

Custo Horário da Execução (B)	6,19
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	6,19

(F)Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 13,27 PREDIAL	823	un	13,27	1,0000	13,27
					0,00
					0,00
					0,00
					13,27

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)	19,46
------------------------------------	-------

Ref.: GOINFRA 80517

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – GOINFRA

Data Base: 11/2020

SERVIÇO: BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Unidade: un

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT.	88248	14,59	92,27	0,1800	2,63
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	18,89	92,27	0,1800	3,40
(B) Total:					6,03

Custo Horário da Execução (B)	6,03
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)	6,03

(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	818	un	4,40	1,0000	4,40
					0,00
					0,00
					0,00
					4,40

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)	10,43
------------------------------------	-------

Ref.: GOINFRA 80517