

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ABACO CONSTRUTORA LTDA
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: GUARITA

ÁREA: 13,35M2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
089733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 3,27	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,08	R\$ 26,16
089744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 6,30	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 17,98
089797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 8,31	R\$ 25,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,68	R\$ 33,68
089784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 4,29	R\$ 10,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,73	R\$ 14,73
089711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	1,00	R\$ 7,58	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,93	R\$ 13,93
089712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	4,00	R\$ 9,59	R\$ 11,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,82	R\$ 83,28
089714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	2,00	R\$ 18,67	R\$ 22,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,92	R\$ 81,84
SUB-TOTAL										R\$ 778,51	
000174		IMPERMEABILIZAÇÃO									
098562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. F = 2 CM. AF 06/2018	M2	6,64	R\$ 14,15	R\$ 18,04	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 32,21	R\$ 213,87
000338	COMP.	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	13,31	R\$ 10,32	R\$ 8,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,10	R\$ 254,22
000339	COMP.	MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B	M2	13,31	R\$ 22,09	R\$ 47,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,29	R\$ 922,25
SUB-TOTAL										R\$ 1.390,35	
000176		ESTRUTURA DE MADEIRA									
092580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	6,38	R\$ 5,37	R\$ 28,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,05	R\$ 217,24
SUB-TOTAL										R\$ 217,24	
000178		COBERTURAS									
094210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	6,38	R\$ 3,74	R\$ 37,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ 262,86
000342	COMP.	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	1,50	R\$ 34,90	R\$ 20,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18	R\$ 82,77
000343	COMP.	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	10,54	R\$ 16,53	R\$ 15,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,56	R\$ 332,64
SUB-TOTAL										R\$ 678,27	
000180		ESQUADRIAS METÁLICAS									
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	4,83	R\$ 7,40	R\$ 463,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,73	R\$ 2.273,63
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,18	R\$ 33,09	R\$ 268,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,37	R\$ 3.067,95
SUB-TOTAL										R\$ 5.341,57	
000181		VIDROS									
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	20,00	R\$ 10,20	R\$ 171,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,72	R\$ 3.634,40
SUB-TOTAL										R\$ 3.634,40	
000182		REVESTIMENTO DE PAREDES									
087879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	25,09	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 80,04
087894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	40,36	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 201,40
087529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	16,29	R\$ 11,54	R\$ 17,54	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 29,11	R\$ 474,20
087792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	30,80	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 889,81

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: GUARITA

ÁREA: 13,35M2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
087531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	8,80	R\$ 10,84	R\$ 17,29	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 28,16	R\$ 247,81
087242	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF 06/2014	M2	25,85	R\$ 24,97	R\$ 145,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,14	R\$ 4.398,12
087267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	10,94	R\$ 13,70	R\$ 27,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,19	R\$ 450,62
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2 5CM)	M2	5,52	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 326,45
SUB-TOTAL										R\$	7.068,45
000183		FORROS									
087882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	18,23	R\$ 0,71	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 69,64
090406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	18,23	R\$ 17,39	R\$ 19,52	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 36,94	R\$ 673,42
SUB-TOTAL										R\$	743,05
000184		REVESTIMENTO DE PISO									
095241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	11,18	R\$ 7,14	R\$ 16,56	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,79	R\$ 265,97
000348	COMP.	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO SCM (1:2,5:3,5) (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	11,04	R\$ 39,07	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,65	R\$ 779,98
087247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	11,18	R\$ 8,16	R\$ 24,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,69	R\$ 365,47
088648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	10,80	R\$ 1,32	R\$ 3,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,46	R\$ 48,17
SUB-TOTAL										R\$	1.459,59
000188		PINTURA									
084645	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	4,20	R\$ 7,46	R\$ 9,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ 70,35
088482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMAOS. AF 06/2014	M2	18,23	R\$ 0,64	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 56,15
088496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	18,23	R\$ 12,20	R\$ 7,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,59	R\$ 357,13
088486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	18,23	R\$ 3,06	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,53	R\$ 191,96
088485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF 06/2014	M2	32,98	R\$ 0,69	R\$ 1,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,13	R\$ 70,25
088497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	32,98	R\$ 5,66	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ 343,98
088489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	32,98	R\$ 3,38	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 394,44
000357	COMP.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, TRÊS DEMAOS COM SELADOR	M2	3,25	R\$ 8,40	R\$ 4,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,68	R\$ 41,21
000383	COMP.	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	34,85	R\$ 9,36	R\$ 3,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ 459,32
000360	COMP.	PINTURA ESMALTE/ESQUADRIA DE FERRO SEM FUNDO ANTICORROSIVO	M2	34,85	R\$ 14,28	R\$ 6,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,85	R\$ 726,62
000361	COMP.	PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO, DUAS DEMAOS, 50 MICRONS	M2	6,38	R\$ 3,79	R\$ 6,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 66,67
SUB-TOTAL										R\$	2.778,08
000189		DIVERSOS									
000362	COMP.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13,35	R\$ 2,05	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ 35,78
000364	COMP.	BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO	M2	3,25	R\$ 47,35	R\$ 420,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,38	R\$ 1.518,99
SUB-TOTAL										R\$	1.554,76
CUSTO TOTAL										R\$	44.094,97

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: CASA MOTOR BOMBA

ÁREA: 7,48m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000164		SERVIÇOS PRELIMINARES									
000166	COMP.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	7,48	R\$ 1,52	R\$ 2,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,16	R\$ 31,12
		SUB-TOTAL								R\$ 31,12	
000165		TRANSPORTES									
000301	COMP.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	0,52	R\$ 8,89	R\$ 50,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,28	R\$ 30,83
		SUB-TOTAL								R\$ 30,83	
000166		SERVIÇO EM TERRA									
000302	COMP.	APILOAMENTO	M2	10,15	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 55,52
000303	COMP.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	1,65	R\$ 27,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,34	R\$ 45,11
000366	COMP.	CARGA MECANIZADA	M3	1,35	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 1,19
000304	COMP.	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	1,35	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 2,11
000367	COMP.	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,35	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 6,75
093358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	1,35	R\$ 36,42	R\$ 17,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,07	R\$ 72,99
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	0,93	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 30,49
000305	COMP.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	10,15	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 25,98
		SUB-TOTAL								R\$ 240,14	
000167		FUNDAÇÕES E SONDAGENS									
000368	COMP.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	11,00	R\$ 38,07	R\$ 22,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,23	R\$ 662,53
096543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3,00	R\$ 4,75	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,61	R\$ 40,83
096545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	8,00	R\$ 2,43	R\$ 8,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 91,36
000311	COMP.	LASTRO DE BRITA	M3	0,19	R\$ 27,34	R\$ 110,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,67	R\$ 26,16
		SUB-TOTAL								R\$ 820,88	
000168		ESTRUTURA									
096533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	4,93	R\$ 25,90	R\$ 41,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 67,32	R\$ 331,89
000307	COMP.	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	15,13	R\$ 44,33	R\$ 30,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,71	R\$ 1.130,36
092775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	42,00	R\$ 4,91	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ 574,14
092776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	13,00	R\$ 3,48	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 162,50
092777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	13,00	R\$ 2,44	R\$ 8,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 148,46
092778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	39,00	R\$ 1,75	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 392,34
094964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,99	R\$ 51,60	R\$ 312,55	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 364,72	R\$ 361,07
092873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,99	R\$ 105,42	R\$ 42,13	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ 148,45	R\$ 146,97
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	5,31	R\$ 18,09	R\$ 84,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,57	R\$ 544,65
000309	COMP.	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 694,13	R\$ 1.566,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.260,17	R\$ 67,81
		SUB-TOTAL								R\$ 3.860,18	
000169		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
091865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	R\$ 4,56	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,34	R\$ 113,40
091920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 7,97	R\$ 4,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,86	R\$ 12,86
091872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	R\$ 1,64	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 71,11
091943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00	R\$ 7,35	R\$ 5,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,44	R\$ 74,64
000384	COMP.	CHAVE MAGNÉTICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A	UN	300,00	R\$ 48,49	R\$ 170,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,59	R\$ 65.577,00
000385	COMP.	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A	UN	2,00	R\$ 48,49	R\$ 103,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,47	R\$ 304,94
091917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 6,98	R\$ 4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,28	R\$ 11,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: CASA MOTOR BOMBA

ÁREA: 7,48m²

092868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 6,39	R\$ 3,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,32	R\$ 10,32
093657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 2,31	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,44	R\$ 12,44
093671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 6,94	R\$ 64,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,20	R\$ 284,80
091927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	R\$ 0,75	R\$ 2,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,44	R\$ 103,20
091929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	R\$ 1,01	R\$ 3,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 96,40
091953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 7,60	R\$ 9,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,05	R\$ 17,05
000318	COMP.	LUMINÁRIA LED INTEGRADA, 6000K, 24W, 1900 LM, 300X300MM, IP40 IK08, 220 V, 50/60 HZ, FP > 0,90, IRC > 80.	UN	52,00	R\$ 5,78	R\$ 42,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,71	R\$ 2.532,92
091876	SINAPI	LUBRIFICANTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 3,58	R\$ 1,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,53	R\$ 5,53
000386	COMP.	FUSÍVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 51,95	R\$ 102,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,01	R\$ 462,03
097607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00	R\$ 10,65	R\$ 58,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ 138,72
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 38,77	R\$ 411,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,28	R\$ 450,28
											SUB-TOTAL	R\$ 70.278,92
000172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	27,14	R\$ 27,38	R\$ 32,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 59,52	R\$ 1.615,37
											SUB-TOTAL	R\$ 1.615,37
000174	IMPERMEABILIZAÇÃO											
098562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M2	3,73	R\$ 14,15	R\$ 18,04	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 32,21	R\$ 120,14
000338	COMP.	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	7,88	R\$ 10,32	R\$ 8,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,10	R\$ 150,47
000339	COMP.	MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMÍNIO TIPO III - B	M2	7,88	R\$ 22,09	R\$ 47,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,29	R\$ 545,87
											SUB-TOTAL	R\$ 816,48
000180	ESQUADRIAS METÁLICAS											
000002	COMP.	ANELA METÁLICA CASE - J14/J15 - BASCULANTE - "100X40" CM	M2	0,40	R\$ 120,10	R\$ 253,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 373,54	R\$ 149,42
000107	COMP.	PORTA METÁLICA COM 1 FOLHA DE ABRIR 0,6X1,8M (P4-A)	M2	1,47	R\$ 42,27	R\$ 433,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,83	R\$ 699,47
											SUB-TOTAL	R\$ 848,89
000181	VIDROS											
072117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,38	R\$ 10,20	R\$ 171,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,72	R\$ 69,05
											SUB-TOTAL	R\$ 69,05
000182	REVESTIMENTO DE PAREDES											
087879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	17,35	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 55,35
087894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	29,89	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 149,15
087529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	17,35	R\$ 11,54	R\$ 17,54	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 29,11	R\$ 505,06
087792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	29,89	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 28,89	R\$ 863,52
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VETICAL DESCE 2,5CM)	M2	1,66	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 98,17
											SUB-TOTAL	R\$ 1.671,25
000183	FORROS											
087882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	5,97	R\$ 0,71	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 22,81
090406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	5,97	R\$ 17,39	R\$ 19,52	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 36,94	R\$ 220,53
											SUB-TOTAL	R\$ 243,34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ÁREA: 7,48m²

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 60795

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: QUADRA

ÁREA: 367,74M
2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000164		SERVIÇOS PRELIMINARES									
000166	COMP.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	367,74	R\$ 1,52	R\$ 2,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,16	R\$ 1.529,80
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 1.529,80
000165		TRANSPORTES									
000301	COMP.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	25,74	R\$ 8,89	R\$ 50,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,28	R\$ 1.525,87
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 1.525,87
000166		SERVIÇO EM TERRA									
000302	COMP.	APILOAMENTO	M2	29,38	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 160,71
000303	COMP.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/ TR. EM CARRINHO MÃO	M3	30,48	R\$ 27,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,34	R\$ 833,32
000365	COMP.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	5,03	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ 6,49
000366	COMP.	CARGA MECANIZADA	M3	5,03	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 4,43
000304	COMP.	TRASPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	15,09	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 23,54
000305	COMP.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	367,74	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 941,41
093358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	8,81	R\$ 36,42	R\$ 17,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,07	R\$ 476,36
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	13,85	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 454,00
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 2.900,26
000167		FUNDAÇÕES E SONDAGENS									
000306	COMP.	ESTACA A TRADO DIAM. 25 CM SEM FERRO	M	72,00	R\$ 26,45	R\$ 15,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,83	R\$ 3.011,76
093358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	63,10	R\$ 36,42	R\$ 17,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,07	R\$ 3.411,82
096534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	33,60	R\$ 28,26	R\$ 27,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 56,15	R\$ 1.886,64
092775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	26,00	R\$ 4,91	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ 355,42
096547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	79,00	R\$ 1,33	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,48	R\$ 669,92
096545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	108,00	R\$ 2,43	R\$ 8,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 1.233,36
096546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	131,00	R\$ 1,78	R\$ 8,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,11	R\$ 1.324,41
094962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	1,13	R\$ 47,73	R\$ 264,43	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ 312,69	R\$ 353,34
094965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	8,16	R\$ 47,10	R\$ 327,02	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 374,65	R\$ 3.057,14
000369	COMP.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	M3	9,29	R\$ 38,95	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,03	R\$ 362,59
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 15.666,40
000168		ESTRUTURA									
000307	COMP.	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	15,68	R\$ 44,33	R\$ 30,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,71	R\$ 1.171,45
092775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	35,78	R\$ 4,91	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ 489,07
092776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	12,00	R\$ 3,48	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 150,00
092777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	19,20	R\$ 2,44	R\$ 8,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 219,26
092779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	24,00	R\$ 1,24	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ 200,64
094963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,53	R\$ 47,46	R\$ 291,76	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ 339,75	R\$ 180,07
092873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,53	R\$ 105,42	R\$ 42,13	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ 148,45	R\$ 78,68
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 2.489,18
000169		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
000312	COMP.	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	1,00	R\$ 0,35	R\$ 1,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 1,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: QUADRA

ÁREA: 367,74M

000319	COMP.	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	59,00	R\$ 0,35	R\$ 1,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 103,25
000313	COMP.	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	2,00	R\$ 1,38	R\$ 2,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,92	R\$ 7,84
000370	COMP.	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	12,00	R\$ 2,08	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 82,80
000163	COMP.	CORRENTE DE AÇO 4.2 Nº 10 C/ ELOS DE 1/2", 5/8" OU 3/4" P/ SUSPENSÃO DA LUMINÁRIA	UD	18,00	R\$ 11,17	R\$ 113,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,84	R\$ 2.247,12
091863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	11,00	R\$ 3,24	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,96	R\$ 76,56
091868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,00	R\$ 3,22	R\$ 4,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,10	R\$ 97,20
091927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	15,00	R\$ 0,75	R\$ 2,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,44	R\$ 51,60
091931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	16,00	R\$ 1,31	R\$ 5,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,49	R\$ 103,84
091935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1,00	R\$ 2,92	R\$ 12,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,49	R\$ 15,49
093008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	13,00	R\$ 2,85	R\$ 6,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,75	R\$ 126,75
093009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	14,00	R\$ 3,29	R\$ 10,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,07	R\$ 196,98
093018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 8,59	R\$ 5,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,14	R\$ 84,84
093657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 2,31	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,44	R\$ 99,52
093671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	9,00	R\$ 6,94	R\$ 64,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,20	R\$ 640,80
093673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 14,45	R\$ 67,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,14	R\$ 821,40
095753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	21,00	R\$ 2,73	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,74	R\$ 99,54
095754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	22,00	R\$ 3,48	R\$ 2,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,94	R\$ 130,68
095756	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	60,00	R\$ 5,74	R\$ 5,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,01	R\$ 660,60
095779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	4,00	R\$ 8,75	R\$ 10,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,43	R\$ 77,72
095781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2,00	R\$ 9,09	R\$ 14,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,82	R\$ 47,64
095782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	1,00	R\$ 9,09	R\$ 15,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 24,80
095795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	29,00	R\$ 11,13	R\$ 12,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,05	R\$ 697,45
095801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2,00	R\$ 12,66	R\$ 16,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,87	R\$ 57,74
096985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 6,43	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,59	R\$ 44,59
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 15,08	R\$ 462,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,25	R\$ 477,25
000388	COMP.	BRACEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	UN	232,00	R\$ 0,35	R\$ 0,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,58	R\$ 134,56
000389	COMP.	BRACEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"	UN	2,00	R\$ 0,35	R\$ 0,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 1,34
000390	COMP.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	UN	4,00	R\$ 24,24	R\$ 29,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,10	R\$ 216,40
000391	COMP.	FITA DE AUTO FUSAO DE ROLO DE 10 M	UN	17,00	R\$ 6,93	R\$ 13,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,53	R\$ 349,01
000392	COMP.	CHAPA DE AÇO	UN	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
000393	COMP.	GAIOLA DE PROTEÇÃO DE FERRO CA-50 8 MM, COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS	UN	18,00	R\$ 69,72	R\$ 94,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,72	R\$ 2.946,96
000394	COMP.	PROJETOR HIGH BAY LED 240 W	UN	18,00	R\$ 11,17	R\$ 379,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,08	R\$ 7.039,44
											SUB-TOTAL	R\$ 17.763,19
000170		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
091929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	72,00	R\$ 1,01	R\$ 3,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 347,04
095787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	UN	2,00	R\$ 9,60	R\$ 11,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,82	R\$ 41,64
000164	COMP.	ESPELHO DE 1 TOMADA PARA PETROLETE	UN	12,00	R\$ 1,04	R\$ 2,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 36,96
000165	COMP.	SUPORTE PARA LUMINARIA PARA CHAPA DE AÇO DE 2"x1/8" "U" (5x10x5cm)	UN	12,00	R\$ 8,66	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,66	R\$ 619,92

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de Julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: QUADRA

ÁREA: 367,74M²

000395	COMP.	BUCHA DE NYLON 5-8 COM PARAFUSO	UN	50,00	R\$ 1,19	R\$ 0,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,52	R\$ 76,00
000396	COMP.	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO	M	6,00	R\$ 10,39	R\$ 10,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,67	R\$ 124,02
083446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00	R\$ 66,10	R\$ 98,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,90	R\$ 164,90
										SUB-TOTAL	R\$ 1.410,48
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	29,66	R\$ 39,88	R\$ 65,23	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 105,13	R\$ 3.118,16
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	60,36	R\$ 27,38	R\$ 32,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 59,52	R\$ 3.592,63
										SUB-TOTAL	R\$ 6.710,78
IMPERMEABILIZAÇÃO											
098562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2 CM. AF 06/2018	M2	47,68	R\$ 14,15	R\$ 18,04	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 32,21	R\$ 1.535,77
										SUB-TOTAL	R\$ 1.535,77
ESTRUTURAS METÁLICAS											
000397	COMP.	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	6.794,40	R\$ -	R\$ 13,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,42	R\$ 91.180,85
										SUB-TOTAL	R\$ 91.180,85
COBERTURAS											
000344	COMP.	CUMEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	24,50	R\$ 2,73	R\$ 17,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,65	R\$ 505,93
094213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF 07/2019	M2	411,60	R\$ 2,35	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,89	R\$ 27.943,52
000398	COMP.	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS	M2	133,54	R\$ 11,97	R\$ 40,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,23	R\$ 6.974,79
										SUB-TOTAL	R\$ 35.424,24
REVESTIMENTO DE PAREDES											
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	158,78	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 506,51
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	158,78	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 4.587,15
										SUB-TOTAL	R\$ 5.093,66
REVESTIMENTO DE PISO											
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	5,33	R\$ 164,11	R\$ 439,40	R\$ 0,67	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 604,18	R\$ 3.219,98
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	259,56	R\$ 2,07	R\$ 50,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,70	R\$ 13.678,81
000399	COMP.	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	4,92	R\$ 16,74	R\$ 19,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,80	R\$ 176,14
										SUB-TOTAL	R\$ 17.074,93
PINTURA											
41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	136,79	R\$ 6,09	R\$ 3,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,42	R\$ 1.288,56
000361	COMP.	PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS	M2	512,74	R\$ 3,79	R\$ 6,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 5.358,13
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	222,17	R\$ 7,48	R\$ 5,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,02	R\$ 2.892,65
										SUB-TOTAL	R\$ 9.539,35
DIVERSOS											
000362	COMP.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	340,50	R\$ 2,05	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ 912,54
000400	COMP.	SUORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO - 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)	CJ	1,00	R\$ 2.345,58	R\$ 4.169,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.515,38	R\$ 6.515,38
000401	COMP.	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	R\$ 770,83	R\$ 1.653,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.424,25	R\$ 2.424,25
000402	COMP.	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	CJ	1,00	R\$ 612,51	R\$ 2.155,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.768,24	R\$ 2.768,24
000403	COMP.	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	R\$ 314,29	R\$ 722,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,64	R\$ 1.036,64
										SUB-TOTAL	R\$ 13.657,05
										CUSTO TOTAL	R\$ 223.501,81

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000164		SERVIÇOS PRELIMINARES									
000166	COMP.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	576,51	R\$ 1,52	R\$ 2,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,16	R\$ 2.398,28
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 2.398,28
000165		TRANSPORTES									
000301	COMP.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	22,16	R\$ 8,89	R\$ 50,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,28	R\$ 1.313,64
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 1.313,64
000166		SERVIÇO EM TERRA									
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	2,04	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 66,87
000302	COMP.	APILOAMENTO	M2	105,56	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 577,41
000305	COMP.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	134,39	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 344,04
000303	COMP.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	10,56	R\$ 27,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,34	R\$ 288,71
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 1.277,03
000167		FUNDAÇÕES E SONDAGENS									
000368	COMP.	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	29,00	R\$ 38,07	R\$ 22,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,23	R\$ 1.746,67
093358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	7,97	R\$ 36,42	R\$ 17,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,07	R\$ 430,67
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	7,17	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 234,98
000311	COMP.	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	M3	0,08	R\$ 27,34	R\$ 110,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,67	R\$ 10,97
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 2.423,29
000168		ESTRUTURA									
096533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	10,62	R\$ 25,90	R\$ 41,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 67,32	R\$ 714,94
000307	COMP.	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U-3V - (OBRAS CIVIS)	M2	57,52	R\$ 44,33	R\$ 30,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,71	R\$ 4.296,98
092775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	53,11	R\$ 4,91	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ 726,00
092776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	11,00	R\$ 3,48	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 137,50
092777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	52,20	R\$ 2,44	R\$ 8,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 596,12
092778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	88,00	R\$ 1,75	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 885,28
092779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2,00	R\$ 1,24	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ 16,72
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,95	R\$ 51,60	R\$ 312,55	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 364,72	R\$ 347,72
094965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	2,23	R\$ 47,10	R\$ 327,02	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 374,65	R\$ 835,47
092873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	3,18	R\$ 105,42	R\$ 42,13	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ 148,45	R\$ 472,58
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	51,71	R\$ 18,09	R\$ 84,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,57	R\$ 5.303,89
000309	COMP.	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,16	R\$ 694,13	R\$ 1.566,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.260,17	R\$ 361,63
000311	COMP.	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	M3	0,37	R\$ 27,34	R\$ 110,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,67	R\$ 50,94
		SUB-TOTAL								R\$	R\$ 14.745,77
000169		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
092865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	177,00	R\$ 3,65	R\$ 4,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 1.380,60
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 19,92	R\$ 114,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,87	R\$ 404,61
000314	COMP.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 40A-30mA	UN	56,00	R\$ 20,77	R\$ 131,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,66	R\$ 8.548,96
092001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	56,00	R\$ 7,84	R\$ 11,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,30	R\$ 1.080,80
092000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	74,00	R\$ 7,84	R\$ 10,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 1.330,52
000315	COMP.	LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 PARA DUAS LÂMPADAS	UN	18,00	R\$ 22,53	R\$ 107,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,56	R\$ 2.332,08
000316	COMP.	REFLETOR LED 30 W, 2700 LM, 100-240VAC, 50/60HZ, FP >0,95, IRC >80, IK08, IP66, CLASSE 1 (39390/SINAPI)	UN	9,00	R\$ 11,17	R\$ 46,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,83	R\$ 520,47
091865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	33,50	R\$ 4,56	R\$ 6,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,34	R\$ 379,89
091920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	R\$ 7,97	R\$ 4,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,86	R\$ 51,44
093010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,00	R\$ 3,91	R\$ 15,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,35	R\$ 735,30
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.062,00	R\$ 3,24	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,96	R\$ 7.391,52
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	528,00	R\$ 2,77	R\$ 1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,22	R\$ 2.228,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2")	UN	4,00	R\$ 11,80	R\$ 14,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,45	R\$ 105,80
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")	UN	352,00	R\$ 5,16	R\$ 3,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,19	R\$ 2.882,88
		PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	5.334,99	R\$ 0,75	R\$ 2,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,44	R\$ 18.352,37
		PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	2.361,70	R\$ 1,01	R\$ 3,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 11.383,39
		CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	169,00	R\$ 6,39	R\$ 3,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,02	R\$ 1.693,38
		PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	9,00	R\$ 15,33	R\$ 7,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,28	R\$ 209,52
		PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	11,00	R\$ 13,90	R\$ 17,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,04	R\$ 341,44
		MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	6,00	R\$ 11,79	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,94	R\$ 161,64
		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	UN	7,00	R\$ 14,15	R\$ 15,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,07	R\$ 210,49
		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2	UN	3,00	R\$ 20,20	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,05	R\$ 135,15
		MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	1,00	R\$ 20,68	R\$ 29,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,75	R\$ 49,75
		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91977	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	8,00	R\$ 29,14	R\$ 40,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,59	R\$ 556,72
		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	3,00	R\$ 11,79	R\$ 18,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,14	R\$ 90,42
		SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017										
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN	4,00	R\$ 6,94	R\$ 64,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,20	R\$ 284,80
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020										
93957	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO	M	97,00	R\$ 76,12	R\$ 83,40	R\$ 18,20	R\$ -	R\$ 1,39	R\$ -	R\$ 177,72	R\$ 17.238,84
		MEIOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM										
		EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM.										
		AF 05/2016										
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	UN	62,00	R\$ 10,65	R\$ 58,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ 4.300,32
		LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020										
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E	UN	48,00	R\$ 4,78	R\$ 23,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,23	R\$ 1.355,04
		INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P										
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -	UN	6,00	R\$ 0,41	R\$ 21,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,43	R\$ 128,58
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020										
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	UN	7,00	R\$ 38,77	R\$ 411,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,28	R\$ 3.151,96
		DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN										
		100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020										
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	UN	1,00	R\$ 15,08	R\$ 462,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,25	R\$ 477,25
		DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN										
		100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020										
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A -	UN	1,00	R\$ 33,68	R\$ 343,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 377,38	R\$ 377,38
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020										
000318	COMP.	LUMINÁRIA LED INTEGRADA, 6000K, 24W, 1900 LM, 300X300MM, IP40	UN	28,00	R\$ 5,78	R\$ 42,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,71	R\$ 1.363,88
		IK08, 220 V, 50/60 HZ, FP > 0,90, IRC > 80.										
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO										
98401	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE	M	137,80	R\$ 2,63	R\$ 11,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,21	R\$ 1.958,14
		EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019										
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	1.538,48	R\$ 1,64	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 10.940,13
		TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										
		AF 12/2015										
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E	M	129,22	R\$ 3,29	R\$ 10,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,07	R\$ 1.818,13
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	M	76,88	R\$ 5,63	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ 967,92
		CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE -	UN	28,00	R\$ 3,65	R\$ 4,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 218,40
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),	UN	125,00	R\$ 6,43	R\$ 4,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,52	R\$ 1.315,00
		PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	UN	512,83	R\$ 4,30	R\$ 2,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,54	R\$ 3.353,89
		CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	UN	25,63	R\$ 5,25	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,23	R\$ 210,91
		CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E										
		INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA	UN	5,00	R\$ 26,02	R\$ 130,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,61	R\$ 783,05
		METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS,										
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019										
098297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	M	3.622,49	R\$ 0,10	R\$ 1,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,79	R\$ 6.484,26
		INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019										
000319	COMP.	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1"	PR	174,00	R\$ 0,35	R\$ 1,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 304,50
092872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,	UN	7,00	R\$ 4,34	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,17	R\$ 64,19
		INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										
092869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA,	UN	44,00	R\$ 3,81	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,79	R\$ 298,76
		INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015										

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

093014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	43,07	R\$ 6,60	R\$ 4,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,20	R\$ 482,42
000320	COMP.	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPAS R1)	UN	3,00	R\$ 139,03	R\$ 104,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	243,80	R\$ 731,40
000321	COMP.	CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPAS R2)	UN	2,00	R\$ 216,95	R\$ 159,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	376,74	R\$ 753,48
096985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 6,43	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44,59	R\$ 44,59
098307	SINAPI	TOMADA DE REDE RUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	32,00	R\$ 5,24	R\$ 23,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,83	R\$ 922,56
000045	COMP.	CABO RGCS9-75 OHMS -67% MALHA	M	2.484,28	R\$ 2,43	R\$ 1,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,48	R\$ 8.645,29
000136	COMP.	POTENCIÔMETRO PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	UN	10,00	R\$ 8,85	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,85	R\$ 248,50
											SUB-TOTAL	R\$ 131.780,87
000170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS											
000324	COMP.	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESQUELETO - (ENTRADA)	UN	44,00	R\$ 4,68	R\$ 5,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,57	R\$ 465,08
089987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 6,81	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	57,82	R\$ 115,64
094794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	43,00	R\$ 19,90	R\$ 93,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	113,25	R\$ 4.869,75
94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	84,00	R\$ 2,87	R\$ 6,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,73	R\$ 817,32
089366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	61,00	R\$ 3,76	R\$ 8,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,82	R\$ 721,02
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	130,00	R\$ 3,79	R\$ 2,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,52	R\$ 847,60
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	36,00	R\$ 2,53	R\$ 2,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,96	R\$ 178,56
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 3,01	R\$ 3,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,67	R\$ 80,04
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00	R\$ 3,04	R\$ 3,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,39	R\$ 108,63
89441	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	29,00	R\$ 3,02	R\$ 9,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,53	R\$ 363,37
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	221,00	R\$ 0,39	R\$ 3,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,73	R\$ 824,33
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	112,00	R\$ 0,71	R\$ 12,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,96	R\$ 1.451,52
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	43,00	R\$ 2,23	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,69	R\$ 373,67
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	144,00	R\$ 2,72	R\$ 7,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,46	R\$ 1.506,24
89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 2,72	R\$ 9,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,90	R\$ 23,80
89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	42,00	R\$ 0,99	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,49	R\$ 440,58
89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	43,00	R\$ 3,62	R\$ 11,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,47	R\$ 665,21
000327	COMP.	CORPO CX.SIFONADA DIAM. 100X150X50	UN	45,00	R\$ 7,37	R\$ 19,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,44	R\$ 1.189,80
000329	COMP.	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UN	38,00	R\$ 15,40	R\$ 11,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,43	R\$ 1.004,34
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	91,00	R\$ 7,58	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,93	R\$ 1.267,63
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	259,00	R\$ 9,59	R\$ 11,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,82	R\$ 5.392,38
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	114,00	R\$ 18,67	R\$ 22,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,92	R\$ 4.664,88
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	82,00	R\$ 2,52	R\$ 2,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,46	R\$ 447,72
89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	95,00	R\$ 2,51	R\$ 5,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,24	R\$ 782,80
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	43,00	R\$ 3,28	R\$ 5,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,57	R\$ 368,51
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	68,00	R\$ 3,27	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,08	R\$ 889,44
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	71,00	R\$ 6,30	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,98	R\$ 1.276,58
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 3,54	R\$ 5,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,93	R\$ 17,86

TABELA: SINAPI – NOV/2020 (DESON) / GOINFRA – TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

Av. Rio Negro, nº 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazônia, Goiânia/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 I.E.: 476 010.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br – E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

000228	COMP.	GRADE DE FERRO COM FERRO MECANICA 2,00X0,87M - JANELA ALOJAMENTO COMPARTILHADA	M2	100,92	R\$ 45,12	R\$ 326,62					R\$ 371,74	R\$ 37.516,00
000097	COMP.	JANELA METALICA CASE J/11/17 180X171CM	M2	33,15	R\$ 120,10	R\$ 395,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,14	R\$ 17.076,89
000098	COMP.	JANELA METALICA CASE J8/19/110/111/12/113/117/120 - 200X70	M2	90,58	R\$ 120,10	R\$ 503,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,60	R\$ 56.485,69
000099	COMP.	JANELA METALICA CASE J8/19/110/111/12/113/117/120 - 200X71	M2	0,84	R\$ 120,10	R\$ 624,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,55	R\$ 625,42
000007	COMP.	PORTA METALICA PG 80/90X210CM	M2	107,32	R\$ 72,69	R\$ 1.084,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.157,08	R\$ 124.177,83
000012	COMP.	PORTA METALICA PG1/PG5 100X210CM	M2	6,30	R\$ 42,27	R\$ 545,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 587,53	R\$ 3.701,44
000160	COMP.	PORTA METALICA CASE PG2 230X210CM	M2	38,64	R\$ 42,27	R\$ 530,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,71	R\$ 22.129,51
000038	COMP.	PORTA METALICA CASE PG4 150X280CM	M2	4,20	R\$ 10,06	R\$ 136,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,16	R\$ 613,87
000009	COMP.	PORTA METALICA CASE P/P3/ P 5 1 FOLHA /70/80/90X210 CM	M2	15,54	R\$ 42,27	R\$ 544,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,59	R\$ 9.115,61
											SUB-TOTAL	R\$ 282.706,63
000181		VIDROS										
72123	SINAPI	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	102,50	R\$ 10,20	R\$ 411,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,43	R\$ 43.196,58
											SUB-TOTAL	R\$ 43.196,58
000182		REVESTIMENTO DE PAREDES										
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	2.706,90	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 8.635,01
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	575,72	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 2.872,84
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	3.259,24	R\$ 11,54	R\$ 17,54	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 29,11	R\$ 94.876,48
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	597,51	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 17.262,06
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	11,97	R\$ 10,84	R\$ 17,29	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 28,16	R\$ 337,08
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,97	R\$ 13,70	R\$ 27,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,19	R\$ 493,04
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	58,57	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 3.463,71
000406	COMP.	BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FE	M2	650,52	R\$ 23,14	R\$ 11,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,33	R\$ 22.332,35
											SUB-TOTAL	R\$ 150.272,58
000183		FORROS										
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	850,38	R\$ 0,71	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 3.248,45
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	M2	850,38	R\$ 17,39	R\$ 19,52	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 36,94	R\$ 31.413,04
											SUB-TOTAL	R\$ 34.661,49
000184		REVESTIMENTO DE PISO										
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	65,72	R\$ 7,14	R\$ 16,56	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,79	R\$ 1.563,48
000348	COMP.	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APLOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	114,16	R\$ 39,07	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,65	R\$ 8.065,40
000349	COMP.	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	576,51	R\$ 13,07	R\$ 15,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,42	R\$ 16.384,41
000350	COMP.	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	1.407,17	R\$ 17,18	R\$ 87,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,72	R\$ 147.358,84
000351	COMP.	RODAPE FLUIDO DE GRANITINA 7CM	M	872,35	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ 18.267,01
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	M	81,40	R\$ 8,45	R\$ 121,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,17	R\$ 10.595,84
											SUB-TOTAL	R\$ 202.234,99
000185		FERRAGENS										
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 22,31	R\$ 763,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 785,99	R\$ 1.571,98
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 16,73	R\$ 193,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,57	R\$ 421,14
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 16,73	R\$ 208,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,29	R\$ 901,16
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 16,73	R\$ 218,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,09	R\$ 940,36
000407	COMP.	CADEADO 30 MM	UN	52,00	R\$ -	R\$ 21,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,76	R\$ 1.131,52
											SUB-TOTAL	R\$ 4.966,16
000186		MARCENARIA										
000355	COMP.	PRATELEIRA EST.CABRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS	M	14,38	R\$ 137,10	R\$ 187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,47	R\$ 4.665,88
											SUB-TOTAL	R\$ 4.665,88
000188		PINTURA										
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.563,65	R\$ 0,64	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 4.816,04
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.563,65	R\$ 3,06	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,53	R\$ 16.465,23
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.563,65	R\$ 12,20	R\$ 7,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,59	R\$ 30.631,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE COMPARTILHADA E PROTEGIDA

ÁREA: 518,64m²

88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	3.103,88	R\$ 0,69	R\$ 1,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,13	R\$ 6.611,26
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.081,98	R\$ 5,66	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,43	R\$ 32.145,05
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.081,98	R\$ 3,38	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,96	R\$ 36.860,48
000357	COMP.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃOS C/SELADOR	M2	1.257,78	R\$ 8,40	R\$ 4,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,68	R\$ 15.948,65
000361	COMP.	PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS	M2	1.162,02	R\$ 3,79	R\$ 6,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,45	R\$ 12.143,11
000360	COMP.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	753,01	R\$ 14,28	R\$ 6,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,85	R\$ 15.700,26
000358	COMP.	LIMPEZA DE ESTRUTURA METÁLICA SEM ANDAIME	M2	359,79	R\$ 2,93	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 1.079,37
											SUB-TOTAL	R\$ 172.401,36
000189	DIVERSOS											
000382	COMP.	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA PADRÃO GOINFRA	M	114,96	R\$ 107,18	R\$ 153,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	260,74	R\$ 29.974,67
000139	COMP.	BANCO DE CONCRETO POLIDO 2,0X0,40m	UN	15,00	R\$ 80,91	R\$ 134,75	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	216,98	R\$ 3.254,70
000362	COMP.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.582,91	R\$ 2,05	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,68	R\$ 4.242,20
000363	COMP.	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UN	15,00	R\$ 8,27	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,52	R\$ 247,80
000364	COMP.	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	47,05	R\$ 47,35	R\$ 420,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	467,38	R\$ 21.990,23
000137	COMP.	CAMA CONCRETO MACIÇO 100X235X40 EMASSADA E PINTADA FCK 15MPA	UN	42,00	R\$ 297,69	R\$ 417,03	R\$ 3,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	718,52	R\$ 30.177,84
000138	COMP.	CAMA CONCRETO MACIÇO 100X220X40 EMASSADA E PINTADA FCK 15MPA	UN	10,00	R\$ 281,14	R\$ 402,31	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	687,05	R\$ 6.870,50
000140	COMP.	BANCO EM CONCRETO FCK 15MPA C-2,20X0,40M	UN	10,00	R\$ 105,86	R\$ 147,97	R\$ 1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	255,28	R\$ 2.552,80
000141	COMP.	BANCO EM CONCRETO FCK 15MPA C-1,2X0,40M	UN	42,00	R\$ 61,59	R\$ 81,86	R\$ 0,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	144,29	R\$ 6.060,18
000142	COMP.	ENVELOPAMENTO VAZO FCK 15MPA	UN	52,00	R\$ 46,42	R\$ 24,88	R\$ 0,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	71,98	R\$ 3.742,96
000143	COMP.	ENVELOPAMENTO LAVATORIO FCK 15MPA	UN	52,00	R\$ 101,70	R\$ 72,92	R\$ 1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	176,07	R\$ 9.155,64
000145	COMP.	MESA PARA REFEITORIO UNIDADE PROTEGIDA COM BANCOS DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 319,23	R\$ 477,10	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	800,33	R\$ 800,33
											SUB-TOTAL	R\$ 119.069,85
											CUSTO TOTAL	R\$ 1.523.867,62

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: PASSARELA

ÁREA: 233,72 m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000165		TRANSPORTES									
000301	COMP.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	1,23	R\$ 8,89	R\$ 50,39				R\$ 59,28	R\$ 72,91
		SUB-TOTAL									R\$ 72,91
000166		SERVIÇO EM TERRA									
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	4,40	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,35
000302	COMP.	APILOAMENTO	M2	4,40	R\$ 5,47	R\$ -				R\$ 5,47	R\$ 24,07
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	0,47	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 15,41
000305	COMP.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	4,40	R\$ 2,56	R\$ -				R\$ 2,56	R\$ 11,26
		SUB-TOTAL									R\$ 51,09
000172		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	7,50	R\$ 27,38	R\$ 32,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 59,52	R\$ 446,40
101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	18,56	R\$ 39,88	R\$ 65,23	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 105,13	R\$ 1.951,21
		SUB-TOTAL									R\$ 2.397,61
000174		IMPERMEABILIZAÇÃO									
000338	COMP.	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	59,29	R\$ 10,32	R\$ 8,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,10	R\$ 1.132,44
000339	COMP.	MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMÍNIO TIPO III - B	M2	59,29	R\$ 22,09	R\$ 47,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,29	R\$ 4.108,20
		SUB-TOTAL									R\$ 5.240,64
000180		ESQUADRIAS METÁLICAS									
000038	COMP.	PORTA METÁLICA COM 2 FOLHAS DE ABRIR, COM BANDEIROLA 1,50X2,80M (PG 4)	M2	8,40	R\$ 10,06	R\$ 136,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,16	R\$ 1.227,74
		SUB-TOTAL									R\$ 1.227,74
000182		REVESTIMENTO DE PAREDES									
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	59,29	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 295,86
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	87,10	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 2.516,32
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	10,98	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 649,48
		SUB-TOTAL									R\$ 3.461,65
000183		FORROS									
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	59,29	R\$ 0,71	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 226,49
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	59,29	R\$ 17,39	R\$ 19,52	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 36,94	R\$ 2.190,17
		SUB-TOTAL									R\$ 2.416,66
000184		REVESTIMENTO DE PISO									
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	3,11	7,14	R\$ 16,56	0,09	0,00	0,07	R\$ 23,79	R\$ 73,99
000348	COMP.	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	23,22	R\$ 39,07	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,65	R\$ 1.640,49
000350	COMP.	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	62,28	R\$ 17,18	R\$ 87,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,72	R\$ 6.521,96
000351	COMP.	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	13,96	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ 292,32
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	48,00	R\$ 8,45	R\$ 121,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,17	R\$ 6.248,16
		SUB-TOTAL									R\$ 14.776,92
000188		PINTURA									
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	59,29	R\$ 0,64	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 182,61
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	59,29	R\$ 3,06	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,53	R\$ 624,32
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	59,29	R\$ 12,20	R\$ 7,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,59	R\$ 1.161,49
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	87,10	R\$ 0,48	R\$ 2,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,86	R\$ 249,11
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	87,10	R\$ 5,66	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ 908,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: PASSARELA

ÁREA: 233,72 m2

88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	87,10	R\$ 2,34	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,52	R\$ 829,19
000357	COMP.	PINTURA LÁTEX ACRILICA 3 DEMÃO C/SELADOR	M2	87,10	R\$ 8,40	R\$ 4,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,68	R\$ 1.104,43
000360	COMP.	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	16,80	R\$ 14,28	R\$ 6,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,85	R\$ 350,28
											SUB-TOTAL	R\$ 5.409,89
000189		DIVERSOS										
000362	COMP.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	88,09	R\$ 2,05	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ 236,08
											SUB-TOTAL	R\$ 236,08
											CUSTO TOTAL	R\$ 35.291,21

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcos Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

ÁREA: 518,64 m²

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS

ÁREA: 518,64 m2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
091902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	116,00	R\$ 5,16	R\$ 3,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,19	R\$ 950,04
091927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	972,00	R\$ 0,75	R\$ 2,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,44	R\$ 3.343,68
091929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	85,00	R\$ 1,01	R\$ 3,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 409,70
091940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	90,00	R\$ 6,39	R\$ 3,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,02	R\$ 901,80
091943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 5,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,44	R\$ 12,44
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	R\$ 7,60	R\$ 9,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,05	R\$ 153,45
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 11,79	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,94	R\$ 161,64
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 16,00	R\$ 20,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,82	R\$ 73,64
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 22,31	R\$ 26,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,16	R\$ 98,32
91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	90,00	R\$ 10,80	R\$ 17,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,42	R\$ 2.557,80
092865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 3,65	R\$ 4,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 15,60
092980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	R\$ 0,22	R\$ 6,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,78	R\$ 406,80
093013	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	R\$ 5,73	R\$ 3,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,32	R\$ 37,28
093657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	29,00	R\$ 2,31	R\$ 10,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,44	R\$ 360,76
093671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 6,94	R\$ 64,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,20	R\$ 142,40
093673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 14,45	R\$ 67,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,14	R\$ 82,14
096985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	2,00	R\$ 6,43	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,59	R\$ 89,18
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	UN	4,00	R\$ 4,78	R\$ 23,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,23	R\$ 112,92
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 18,09	R\$ 531,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,41	R\$ 1.098,82
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00	R\$ 0,41	R\$ 21,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,43	R\$ 21,43
000318	COMP.	LUMINÁRIA LED INTEGRADA, 6000K, 24W ,1900 LM, 300X300MM, IP40 IK08, 220 V, 50/60 HZ, FP > 0.90, IRC > 80	UN	3,00	R\$ 5,78	R\$ 42,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,71	R\$ 146,13
		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO									
091872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	233,35	R\$ 1,64	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 1.659,35
091873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	64,37	R\$ 5,63	R\$ 6,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ 810,42
091905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34,00	R\$ 6,43	R\$ 4,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,52	R\$ 357,68
091880	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	77,78	R\$ 4,30	R\$ 2,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,54	R\$ 508,68
091881	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,46	R\$ 5,25	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,23	R\$ 176,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS

ÁREA: 518,64 m2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 26,02	R\$ 130,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,61	R\$ 156,61
000319	COMP.	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1"	PR	16,00	R\$ 0,35	R\$ 1,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 28,00
092869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	R\$ 3,81	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,79	R\$ 108,64
000136	COMP.	POTENCIÔMETRO PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	UN	2,00	R\$ 8,85	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85	R\$ 49,70
000045	COMP.	CABO RGC59-75 OHMS -67% MALHA	M	322,70	R\$ 2,43	R\$ 1,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,48	R\$ 1.123,00
000044	COMP.	CABO ATP 4 PARES	M	402,86	R\$ 1,17	R\$ 2,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,47	R\$ 1.397,92
SUB-TOTAL										R\$	R\$ 31.136,14
000170		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
089383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 2,53	R\$ 2,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ 59,52
089391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 3,01	R\$ 3,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,67	R\$ 13,34
089365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 3,77	R\$ 4,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,85	R\$ 15,70
089362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	R\$ 3,79	R\$ 2,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,52	R\$ 130,40
089497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 2,23	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 34,76
089501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 2,72	R\$ 7,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,46	R\$ 62,76
089530	SINAPI	LUBRIFICANTE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 0,99	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,49	R\$ 41,96
089627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 3,62	R\$ 11,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,47	R\$ 92,82
089440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 3,04	R\$ 3,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ 38,34
089441	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 3,02	R\$ 9,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 75,18
099635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	4,00	R\$ 19,89	R\$ 158,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,13	R\$ 712,52
089446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	40,00	R\$ 0,39	R\$ 3,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 149,20
089448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	2,00	R\$ 0,58	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,28	R\$ 22,56
089987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 6,81	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,82	R\$ 289,10
094794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 19,90	R\$ 93,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,25	R\$ 226,50
095469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 10,52	R\$ 155,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,10	R\$ 664,40
089596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 1,81	R\$ 6,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,29	R\$ 33,16
000324	COMP.	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE (ENTRADA)	UN	4,00	R\$ 4,68	R\$ 5,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,57	R\$ 42,28
000327	COMP.	RELATÓRIO DE MATERIAL ESGOTO	UN	15,00	R\$ 7,37	R\$ 19,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,44	R\$ 396,60
000329	COMP.	CORPO CX.SIFONADA DIAM. 100X150X50	UN	14,00	R\$ 15,40	R\$ 11,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,43	R\$ 370,02
000329	COMP.	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	UN								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS

ÁREA: 518,64 m2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
089726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	29,00	R\$ 2,52	R\$ 2,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,46	R\$ 158,34
089732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 3,28	R\$ 5,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,57	R\$ 128,55
089744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 6,30	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 179,80
089730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	33,00	R\$ 2,51	R\$ 5,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,24	R\$ 271,92
089733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	23,00	R\$ 3,27	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,08	R\$ 300,84
089744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00	R\$ 6,30	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 251,72
089783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 3,54	R\$ 5,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,93	R\$ 8,93
089834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 4,03	R\$ 23,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,99	R\$ 279,90
089784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00	R\$ 4,29	R\$ 10,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,73	R\$ 103,11
089711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	35,00	R\$ 7,58	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,93	R\$ 487,55
089712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	38,00	R\$ 9,59	R\$ 11,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,82	R\$ 791,16
089714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	13,00	R\$ 18,67	R\$ 22,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,92	R\$ 531,96
000332	COMP.	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	R\$ 1.803,17	R\$ 768,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.572,06	R\$ 2.572,06
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 2,04	R\$ 34,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,39	R\$ 400,29
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 1,67	R\$ 41,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,90	R\$ 214,50
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 2,68	R\$ 13,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,45	R\$ 82,25
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 2,18	R\$ 3,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ 27,45
000334	COMP.	VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	UN	4,00	R\$ 54,50	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,26	R\$ 973,04
000013	COMP.	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO 3000 L (COM IMPERMEABILIZAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 2.416,34	R\$ 3.091,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.507,45	R\$ 5.507,45
000109	COMP.	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 269,70	R\$ 215,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,82	R\$ 484,82
000413	COMP.	TANQUE PANELAO INOX 60X70X40 CM CH. 18	UN	4,00	R\$ 16,75	R\$ 961,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 977,77	R\$ 3.911,08
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	11,00	R\$ 16,11	R\$ 289,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,18	R\$ 3.356,98
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 1,48	R\$ 7,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,07	R\$ 45,35
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 4,81	R\$ 115,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,22	R\$ 601,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS

ÁREA: 518,64 m2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 14,62	R\$ 98,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,19	R\$ 565,95
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 3,05	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,55	R\$ 112,75
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 7,87	R\$ 57,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,33	R\$ 783,96
SUB-TOTAL										R\$	26.603,93
000171		INSTALAÇÕES ESPECIAIS									
000431	COMP.	CENTRAL DE GÁS PADRAO AGETOP S/INST.(2+2 CLIND.45 KG)	UN	1,00	R\$ 4.581,08	R\$ 4.750,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.331,18	R\$ 9.331,18
000432	COMP.	REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV	UN	1,00	R\$ 14,46	R\$ 212,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,01	R\$ 227,01
92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	23,40	R\$ 4,36	R\$ 17,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,47	R\$ 502,40
92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	4,00	R\$ 7,80	R\$ 37,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,16	R\$ 180,64
000433	COMP.	COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	UN	8,00	R\$ 10,71	R\$ 15,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,96	R\$ 207,68
000434	COMP.	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	UN	1,00	R\$ 12,32	R\$ 14,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,48	R\$ 26,48
000435	COMP.	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	1,00	R\$ 5,35	R\$ 6,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,44	R\$ 11,44
000436	COMP.	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE, CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	1,00	R\$ 5,35	R\$ 60,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,27	R\$ 66,27
000437	COMP.	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	UN	2,00	R\$ 14,46	R\$ 114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,51	R\$ 257,02
000438	COMP.	VÁLVULA DE LATÃO P-13 NOVA 3/4"	UN	1,00	R\$ 14,46	R\$ 21,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,20	R\$ 36,20
000439	COMP.	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	UN	4,00	R\$ 5,35	R\$ 21,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,17	R\$ 108,68
000440	COMP.	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	UN	5,00	R\$ 5,35	R\$ 13,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,45	R\$ 92,25
000441	COMP.	NIPLE DE LATÃO DE 3/4" NPT X 1/4" NPT6	UN	2,00	R\$ 5,35	R\$ 15,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,44	R\$ 40,88
000442	COMP.	BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS	UN	1,00	R\$ 5,35	R\$ 21,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,69	R\$ 26,69
000443	COMP.	BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS	UN	4,00	R\$ 5,35	R\$ 23,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,80	R\$ 115,20
000444	COMP.	TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4"	UN	2,00	R\$ 3,35	R\$ 13,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,24	R\$ 34,48
000445	COMP.	MANGOTE FLEXÍVEL PRETO 7/8" X 7/16" - 500 MM	UN	4,00	R\$ 13,40	R\$ 24,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,15	R\$ 152,60
000446	COMP.	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	4,00	R\$ 6,70	R\$ 0,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,24	R\$ 28,96
000447	COMP.	SUPORTE PARA COLETOR	UN	4,00	R\$ 12,55	R\$ 6,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 75,20
SUB-TOTAL										R\$	11.521,26
000172		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	26,44	R\$ 27,38	R\$ 32,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 59,52	R\$ 1.573,71
87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	23,34	R\$ 27,60	R\$ 32,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,98	R\$ 1.399,93
000414	COMP.	ALVENARIA DE TIPOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARM)	M2	23,34	R\$ 27,80	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,70	R\$ 1.323,38
000415	COMP.	DIVISÓRIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	32,13	R\$ 0,14	R\$ 84,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,16	R\$ 2.704,06
000416	COMP.	FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA PERFIL ALUMÍNIO	UN	3,00	R\$ -	R\$ 107,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,98	R\$ 323,94
101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	37,11	R\$ 39,88	R\$ 65,23	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 105,13	R\$ 3.901,37
SUB-TOTAL										R\$	11.226,40
000174		IMPERMEABILIZAÇÃO									
000339	COMP.	MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMÍNIO TIPO III - B	M2	118,94	R\$ 22,09	R\$ 47,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,29	R\$ 8.241,35
000340	COMP.	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM3	5.600,00	R\$ 0,08	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 952,00
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M2	13,40	R\$ 14,15	R\$ 18,04	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 32,21	R\$ 431,61
SUB-TOTAL										R\$	9.624,97
000177		ESTRUTURAS METÁLICAS									
000341	COMP.	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	910,35	R\$ -	R\$ 14,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,12	R\$ 12.854,14
SUB-TOTAL										R\$	12.854,14

ABACO CONSTRUTORA LTDA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU
TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)
DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021
PROCESSO: SEI 20200036010419
BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS
ÁREA: 518,64 m2

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000178		COBERTURAS									
000342	COMP.	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	4,14	R\$ 34,90	R\$ 20,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18	R\$ 228,45
000343	COMP.	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	48,29	R\$ 16,53	R\$ 15,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,56	R\$ 1.524,03
000344	COMP.	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	45,70	R\$ 2,73	R\$ 17,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,65	R\$ 943,71
094213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	425,40	R\$ 2,35	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,89	R\$ 28.880,41
SUB-TOTAL										R\$ 31.576,59	
000180		ESQUADRIAS METÁLICAS									
000009	COMP.	PORTA METÁLICA COM 1 FOLHA DE ABRIR 70/80 X210M (P, P3 E PS)	M2	35,91	R\$ 42,27	R\$ 544,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,59	R\$ 21.064,45
000107	COMP.	PORTA METÁLICA COM 1 FOLHA DE ABRIR 0,6X1,8M (P4-A)	M2	8,64	R\$ 42,27	R\$ 433,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,83	R\$ 4.111,17
000106	COMP.	PORTA METÁLICA CASE PS 1,40X2,10M	M2	5,88	R\$ 42,27	R\$ 550,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 593,11	R\$ 3.487,49
000038	COMP.	PORTA METÁLICA COM 2 FOLHAS DE ABRIR, COM BANDEIROLA 1,50X2,80M (PG4)	M2	4,20	R\$ 10,06	R\$ 136,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,16	R\$ 613,87
000151	COMP.	PORTÃO EM TELA DE ARAME FoFo Nº 12 #02, MOLDURA TUBO DE AÇO FERRO GALVANIZADO	M2	4,00	R\$ 43,23	R\$ 394,87	R\$ 1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,55	R\$ 1.758,20
000155	COMP.	JANELA METÁLICA CASE J11/17 180X170CM	M2	67,32	R\$ 120,10	R\$ 491,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 611,56	R\$ 41.170,22
000156	COMP.	JANELA METÁLICA CASE J8/19/J10/J11/12/J13/J17/J20 - 200X70	M2	12,39	R\$ 120,10	R\$ 503,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,60	R\$ 7.726,40
SUB-TOTAL										R\$ 79.931,80	
000181		VIDROS									
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	41,50	R\$ 10,20	R\$ 171,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,72	R\$ 7.541,38
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,00	R\$ 11,34	R\$ 161,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,79	R\$ 518,37
SUB-TOTAL										R\$ 8.059,75	
000182		REVESTIMENTO DE PAREDES									
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	599,05	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 1.910,97
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	283,76	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 1.415,96
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	350,37	R\$ 11,54	R\$ 17,54	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 29,11	R\$ 10.199,27
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	553,94	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 16.003,33
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	202,10	R\$ 10,84	R\$ 17,29	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 28,16	R\$ 5.691,14
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	288,72	R\$ 13,70	R\$ 27,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,19	R\$ 11.892,38
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	33,57	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 1.985,33
SUB-TOTAL										R\$ 49.098,37	
000184		REVESTIMENTO DE PISO									
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	510,22	R\$ 7,14	R\$ 16,56	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,79	R\$ 12.138,13
000348	COMP.	PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2	100,07	R\$ 39,07	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,65	R\$ 7.069,95
000350	COMP.	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	510,22	R\$ 17,18	R\$ 97,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,72	R\$ 58.532,44
000351	COMP.	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	258,89	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,94	R\$ 5.421,16
SUB-TOTAL										R\$ 83.161,67	
000186		MARcenARIA									
000355	COMP.	PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS	M	21,25	R\$ 137,10	R\$ 187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,47	R\$ 6.894,99
000356	COMP.	TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ	M2	3,30	R\$ 92,90	R\$ 80,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,60	R\$ 572,88

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATU

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: UNIDADE DE SERVIÇOS

ÁREA: 518,64 m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
SUB-TOTAL										R\$	7.467,87
000188		PINTURA									
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	468,21	R\$ 0,64	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 1.442,09
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	468,21	R\$ 12,20	R\$ 7,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,59	R\$ 9.172,23
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	468,21	R\$ 3,06	R\$ 7,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,53	R\$ 4.930,25
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	692,73	R\$ 0,69	R\$ 1,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,13	R\$ 1.475,51
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	692,73	R\$ 5,66	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ 7.225,17
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	692,73	R\$ 3,38	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 8.285,05
000357	COMP.	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	M2	642,05	R\$ 8,40	R\$ 4,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,68	R\$ 8.141,19
000358	COMP.	LIMPEZA DE ESTRUT. METAL S/ANDAIME	M2	124,83	R\$ 2,93	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 374,49
000360	COMP.	PINT. ESMALTE/ESQUAD. FERRO C/FUNDO ANTICOR.	M2	409,33	R\$ 14,28	R\$ 6,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,85	R\$ 8.534,53
000361	COMP.	PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS	M2	343,24	R\$ 3,79	R\$ 6,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 3.586,86
SUB-TOTAL										R\$	53.167,38
000189		DIVERSOS									
000362	COMP.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	518,64	R\$ 2,05	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ 1.389,96
000363	COMP.	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	UN	30,00	R\$ 8,27	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,52	R\$ 495,60
000364	COMP.	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	19,65	R\$ 47,35	R\$ 420,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,38	R\$ 9.184,02
000139	COMP.	BANCO DE CONCRETO POLIDO 2,0X0,4 M	UN	2,00	R\$ 80,91	R\$ 134,75	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,98	R\$ 433,96
SUB-TOTAL										R\$	11.503,53
CUSTO TOTAL										R\$	434.179,90

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

ABACO CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATI

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 20200036010419

BLOCO: CASA DO GRUPO GERADOR

ÁREA: 16,34m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
000164		SERVIÇOS PRELIMINARES									
000166	COMP.	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	16,34	R\$ 1,52	R\$ 2,64				R\$ 4,16	R\$ 67,97
SUB-TOTAL R\$ 67,97											
000165		TRANSPORTES									
000301	COMP.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	1,14	R\$ 8,89	R\$ 50,39				R\$ 59,28	R\$ 67,58
SUB-TOTAL R\$ 67,58											
000166		SERVIÇO EM TERRA									
000302	COMP.	APILOAMENTO	M2	18,80	R\$ 5,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 102,84
000303	COMP.	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M3	2,65	R\$ 27,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,34	R\$ 72,45
000365	COMP.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	2,07	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ 2,67
000366	COMP.	CARGA MECANIZADA	M3	2,07	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 1,82
000304	COMP.	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	2,07	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 3,23
000367	COMP.	INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	M3	2,07	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 10,35
093358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	2,62	R\$ 36,42	R\$ 17,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,07	R\$ 141,66
096995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	1,80	R\$ 22,09	R\$ 10,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,78	R\$ 59,00
000305	COMP.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	18,80	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 48,13
SUB-TOTAL R\$ 442,15											
000167		FUNDAÇÕES E SONDAGENS									
000368	COMP.	ESTACA A TRADO DIAM.30CM SEM FERRO	M	22,50	R\$ 38,07	R\$ 22,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,23	R\$ 1.355,18
096543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	3,00	R\$ 4,75	R\$ 8,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,61	R\$ 40,83
096545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,00	R\$ 2,43	R\$ 8,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 79,94
000311	COMP.	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	M3	0,33	R\$ 27,34	R\$ 110,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,67	R\$ 45,43
SUB-TOTAL R\$ 1.521,38											
000168		ESTRUTURA									
096533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	9,65	R\$ 25,90	R\$ 41,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 67,32	R\$ 649,64
000307	COMP.	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	22,65	R\$ 44,33	R\$ 30,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,71	R\$ 1.692,18
092775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	44,00	R\$ 4,91	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ 601,48
092776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	19,00	R\$ 3,48	R\$ 9,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 237,50
092777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	14,00	R\$ 2,44	R\$ 8,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 159,88
092778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	48,00	R\$ 1,75	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 482,88
092779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	53,00	R\$ 1,24	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ 443,08
094964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,65	R\$ 51,60	R\$ 312,55	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 364,72	R\$ 601,79
092873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,65	R\$ 105,42	R\$ 42,13	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ 148,45	R\$ 244,94
000309	COMP.	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,03	R\$ 694,13	R\$ 1.566,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.260,17	R\$ 67,81
SUB-TOTAL R\$ 5.181,18											
000169		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 33,68	R\$ 891,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 925,18	R\$ 1.850,36
093026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 16,28	R\$ 26,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,11	R\$ 215,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ABACO CONSTRUTORA LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE PORANGATI

TABELA: SINAPI - NOV/2020 (DESON) / GOINFRA - TABELA 142 REVISADA NOV/2020 (DESON)

DATA: quinta-feira, 1 de julho de 2021

PROCESSO: SEI 2020036010419

BLOCO: CASA DO GRUPO GERADOR

ÁREA: 16,34m²

CÓDIGO	TABELA	SERVIÇO	UND	QTDE	M.OBRA	MATERIAL	EQUIP	TERC	OUTROS	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
093012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,00	R\$ 5,41	R\$ 29,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,11	R\$ 877,75
093017	SINAPI	LUBRIFICANTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	R\$ 10,86	R\$ 15,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,67	R\$ 80,01
000003	COMP.	GRUPO GERADOR 150 KVA, 380/220 V, 60 HZ C/ QTA	UN	1,00	R\$ 277,04	R\$ 81.514,67	R\$ 300,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.091,81	R\$ 82.091,81
										SUB-TOTAL	R\$ 85.115,48
000172		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	46,26	R\$ 27,38	R\$ 32,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 59,52	R\$ 2.753,40
										SUB-TOTAL	R\$ 2.753,40
000174		IMPERMEABILIZAÇÃO									
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M2	7,07	R\$ 14,15	R\$ 18,04	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 32,21	R\$ 227,72
										SUB-TOTAL	R\$ 227,72
000175		ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO									
000417	COMP.	EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CH:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP. DE 3CM	M2	55,40	R\$ 12,99	R\$ 21,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,01	R\$ 1.884,15
										SUB-TOTAL	R\$ 1.884,15
000176		ESTRUTURA DE MADEIRA									
092580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	21,50	R\$ 5,37	R\$ 28,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,05	R\$ 732,08
										SUB-TOTAL	R\$ 732,08
000178		COBERTURAS									
000342	COMP.	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	5,00	R\$ 34,90	R\$ 20,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18	R\$ 275,90
000343	COMP.	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	14,04	R\$ 16,53	R\$ 15,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,56	R\$ 443,10
094210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO JACAMENTO. AF 07/2019	M2	21,50	R\$ 3,74	R\$ 37,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ 885,80
										SUB-TOTAL	R\$ 1.604,80
000180		ESQUADRIAS METÁLICAS									
000418	COMP.	ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J20	M2	1,08	R\$ 98,24	R\$ 144,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,29	R\$ 261,67
000419	COMP.	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRA	M2	2,52	R\$ 147,45	R\$ 267,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,54	R\$ 1.044,64
000006	COMP.	CHAPA XADREZ ANTIDERRAPANTE NAS CANALETAS	M2	0,61	R\$ 10,06	R\$ 136,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,15	R\$ 89,15
										SUB-TOTAL	R\$ 1.395,47
000182		REVESTIMENTO DE PAREDES									
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	43,06	R\$ 1,44	R\$ 1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 137,36
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	70,95	R\$ 2,76	R\$ 2,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 354,04
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	43,06	R\$ 11,54	R\$ 17,54	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 29,11	R\$ 1.253,48
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	70,95	R\$ 11,95	R\$ 16,92	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 28,89	R\$ 2.049,75
000347	COMP.	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	3,92	R\$ 43,32	R\$ 15,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,14	R\$ 231,83
										SUB-TOTAL	R\$ 4.026,45
000183		FORROS									
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	23,10	R\$ 0,71	R\$ 3,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 88,24