

Relatório de Composição do Serviço nº 158

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – GOINFRA
Serviço: PORTA METÁLICA CASE – PG– UMA FOLHA – 80X210 CM

Data base: 11/2020
Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hor	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS	88316	13,67	92,27	1,2223	16,71
PEDREIRO C/ENCARGOS	88309	19,38	92,27	1,3187	25,56
(B) Total:					42,27
Custo Horário da Execução (B)					42,27
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					42,27
(F) Materiais	Cód.	Unid	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14,	COTAÇ	Kg	R\$ 12,64	5,8690	74,18
TUBO DE AÇO RETANGULAR: 30X20 MM, CHAPA Nº	COTAÇ	Kg	R\$ 13,86	7,3333	101,64
CHAPA PERFILADA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	3,3280	27,59
CHAPA METÁLICA PERFURADA #14	1318	Kg	R\$ 8,29	18,8000	155,85
BAGUETE 10X10MM, #18	COTAÇ	Kg	R\$ 13,55	4,8786	66,11
FERRO CHATO 1/8"X1"	AGETO	Kg	R\$ 5,29	0,2835	1,50
FERRO CHATO 1/8"X3/4"	0566	Kg	R\$ 3,00	1,0080	3,02
DISCO DE DESBASTE 7/8" P/CONCRETO/FERRO (1/4"	26019	um	R\$ 25,02	0,0595	1,49
DISCO DE CORTE	26018	um	R\$ 26,49	0,2972	7,87
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,2956	5,17
LIXA P/FERRO Nº 150	3768	UM	R\$ 1,87	0,2972	0,56
MASSA PLÁSTICA	4823	KG	R\$ 31,47	0,2381	7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	KG	R\$ 0,49	5,0000	2,45
AREIA MÉDIA	0370	M3	R\$ 117,50	0,0143	1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM	2433	UN	R\$ 4,84	1,7857	8,64
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO)	3081	UN	R\$ 103,39	0,5952	61,54
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MÉDIO	AGETO	UM	R\$ 214,95	1,0000	256,12
(F) Total:					782,90
(G) Serviços	Cód.	Unid	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					825,17
PREÇO POR M²					R\$ 491,17

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 160

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: PORTA METÁLICA CASE – PG2– UMA FOLHA – 230X280 CM

Data base:
Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	1,2223	16,71
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	1,3187	25,56
(B)Total:					42,27
Custo Horário da Execução (B)					42,27
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					42,27
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14,	COTAÇÃO	Kg	R\$ 12,64	5,3851	68,07
TUBO DE AÇO RETANGULAR: 30X20 MM, CHAPA Nº 14,	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,86	5,2609	72,92
CHAPA PERFILADA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	2,6286	21,79
CHAPA METÁLICA PERFURADA #14	1318	Kg	R\$ 8,29	11,4902	95,25
FERRO CANTONEIRA 1/8"X1"	GOINFRA	Kg	R\$ 5,81	0,6598	3,83
BAGUETE 10X10MM, #18	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,55	2,7725	37,57
FERRO CHATO 1/8"X3/4"	0566	Kg	R\$ 3,00	1,3597	4,08
DISCO DE DESBASTE 7/8" P/CONCRETO/FERRO (1/4" x 7")	26019	um	R\$ 25,02	0,0595	1,49
DISCO DE CORTE	26018	um	R\$ 26,49	0,2972	7,87
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,2956	5,17
LIXA P/FERRO Nº 150	3768	UM	R\$ 1,87	0,2972	0,56
MASSA PLÁSTICA	4823	KG	R\$ 31,47	0,2381	7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	KG	R\$ 0,49	5,0000	2,45
AREIA MÉDIA	0370	M3	R\$ 117,50	0,0143	1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO	2433	UN	R\$ 4,84	0,9317	4,51
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA -	3081	UN	R\$ 103,39	0,1552	16,05
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MÉDIO DAS	AGETOP	UM	R\$ 151,76	1,0000	179,66
(F)Total:					530,44
(G) Serviços	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Cons	Custo Unitário
(G)Total:					0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					572,71
PREÇO POR					R\$ 340,90

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 161

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: PORTA METÁLICA CASE – PG4– UMA FOLHA – 150X280 CM

Data base:
Unidade: M²

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	1,2223	16,71
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	1,3187	25,56
(B) Total:					42,27
Custo Horário da Execução (B)					42,27
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					42,27
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE AÇO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Nº 14,	COTAÇÃO	Kg	R\$ 12,64	6,9619	88,00
TUBO DE AÇO RETANGULAR: 30X20 MM, CHAPA Nº 14,	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,86	7,1133	98,59
CHAPA PERFILADA Nº 14	1318	Kg	R\$ 8,29	2,8114	23,31
CHAPA METÁLICA PERFURADA #14	1318	Kg	R\$ 8,29	9,5314	79,02
FERRO CANTONEIRA 1/8"X1"	GOINFRA	Kg	R\$ 5,81	0,5547	3,22
BAGUETE 10X10MM, #18	COTAÇÃO	Kg	R\$ 13,55	3,1500	42,68
FERRO CHATO 1/8"X3/4"	0566	Kg	R\$ 3,00	1,5870	4,76
DISCO DE DESBASTE 7/8" P/CONCRETO/FERRO (1/4" x 7")	26019	um	R\$ 25,02	0,0595	1,49
DISCO DE CORTE	26018	um	R\$ 26,49	0,2972	7,87
Eletrodo 2,5k	10997	Kg	R\$ 17,50	0,2956	5,17
LIXA P/FERRO Nº 150	3768	UM	R\$ 1,87	0,2972	0,56
MASSA PLÁSTICA	4823	KG	R\$ 31,47	0,2381	7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	KG	R\$ 0,49	5,0000	2,45
AREIA MÉDIA	0370	M3	R\$ 117,50	0,0143	1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO	2433	UN	R\$ 4,84	3,2858	15,90
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA	3081	UN	R\$ 103,39	0,4762	49,23
FABRICAÇÃO / MONTAGEM / FERRAGENS (P. MÉDIO DAS	AGETOP	UM	R\$ 169,79	1,0000	200,89
(F) Total:					632,31
(G) Serviços	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consu	Custo Unitário
(G) Total:					0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					674,58
PREÇO POR					R\$ 401,54

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 163

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: CORRENTE DE AÇO D= 4,2MM, Nº10, P/SUSPENSÃO DE LUMINÁRIAS

Data Base: 11/2020
Unidade: m2

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,3226	4,87
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,3226	6,30
(B) Total:					11,17
Custo Horário da Execução (B)					11,17
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					11,17
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CORRENTE DE AÇO D= 4,2MM, Nº10, P/SUSPENSÃO DE	5086	KG	23,92	4,7520	113,67
					113,67
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					124,84

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 164

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Data Base: 11/2020
 Serviço: ESPELHO DE 1 TOMADA P/PETROLET METÁLICA Unidade: m2

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS	88247	15,09	92,27	0,0300	0,45
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,0300	0,59
(B) Total:					1,04
Custo Horário da Execução (B)					1,04
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					1,04
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESPELHO DE 1 TOMADA P/PETROLET METÁLICA	GOINFRA (4034)	Unid.	2,04	1,0000	2,04
					2,04
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					3,08

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
 Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 165

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: SUPORTE P/LUMINÁRIA CHAPA DE AÇO DE 2"X1/8" EM "U" (5X10X5CM)

Data Base: 11/2020
Unidade: m2

(B)Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,2500	3,77
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,2500	4,89
(B)Total:					8,66
Custo Horário da Execução (B)					8,66
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					8,66
(F)Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SUPORTE P/LUMINÁRIA CHAPA DE AÇO DE 2"X1/8" EM "U"	COTAÇÃO	Unid.	43,00	1,0000	43,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					51,66

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil / CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 166

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA

Data Base: 11/2020
Unidade: m2

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	0,0583	0,80
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	0,0373	0,72
(B) Total:					1,52
Custo Horário da Execução (B)					1,52
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					1,52
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 2ª LINHA ECONÔMICA	35693	LT	10,03	0,0052	0,05
ARAME RECOZIDO 16	43132	KG	15,00	0,0024	0,04
PREGO 18X24	5071	KG	13,49	0,0058	0,08
RIPÃO DE MADEIRA 15CM	6204	M	11,22	0,2116	2,37
PONTALE 3X3"	44491	M	4,88	0,0212	0,10
					2,64
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					4,16

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 167

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: BARRACÃO DE OBRAS P/ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO

Data Base: 11/2020
Unidade: m2

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	1,3497	18,45
PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	20,38	92,27	0,4626	9,43
ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	18,89	92,27	0,166	3,14
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	21,4	92,27	0,0276	0,59
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	0,3151	6,11
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,0938	1,83
CARPINTEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	19,17	92,27	0,7847	15,04
TELHADISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	20,53	92,27	0,0002	0,00
APLICADOR DE EPÓXI C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	19,38	92,27	0,0373	0,72
(B) Total:					55,31

Custo Horário da Execução (B) 55,31

(D) Produção da Equipe 1,00

(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D) 55,31

(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO SOLDÁVEL MARROM DE 32MM	9869	M	6,78	0,0320	0,22
TUBO SOLDÁVEL MARROM DE 25MM	9868	M	3,02	0,1410	0,43
UNIÃO SOLDÁVEL PVC 32MM	9895	Unid.	11,88	0,0064	0,08
VÁLVULA 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO	21112	Unid.	130,37	0,0031	0,40
VÁLVULA P/LAVATÓRIO PVC 1"	6158	Unid.	3,24	0,0031	0,01
VÁLVULA P/PIA AMERICANA 3.1/2" METÁLICA	6155	Unid.	12,45	0,0015	0,02
VÁLVULA P/TANQUE PVC	6153	Unid.	2,52	0,0031	0,01
VASO SANITÁRIO	10420	Unid.	119,90	0,0039	0,47
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	12147	Unid.	8,51	0,0010	0,01
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	38075	Unid.	9,66	0,0392	0,38
TORNEIRA DE BÓIA 3/4"	11830	Unid.	24,29	0,0064	0,16
TORNEIRA DE PAREDE C/AREJADOR P/TANQUE D= 1/2" E 3/4"	11773	Unid.	78,15	0,0015	0,12
TORNEIRA DE MESA P/LAVATÓRIO D=1/2"	13415	Unid.	40,60	0,0015	0,06
TORNEIRA DE PAREDE P/PIA OU BEBEDOURO D= 1/2" OU 3/4"	13983	Unid.	41,69	0,0015	0,06
TUBO DE DESCIDA P/CX DE DESCARGA LONGO 1.1/4"	1031	Unid.	9,43	0,0077	0,07
TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1.1/2"	GOINFRA (H241)	Unid.	20,26	0,0077	0,16
TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 100MM	9841	M	24,48	0,0427	1,05
TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 40MM	20067	M	8,55	0,0534	0,46
TUBO SOLDÁVEL ESGOTO 50MM	20068	M	10,66	0,0748	0,80
EXTINTOR PÓ ABC 6K- CAP. EXTINTORA 3A 20BC E SUPORTE	10892	Unid.	150,00	0,0093	1,40
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POT. 3HP	GOINFRA (2779)	Unid.	5,04	0,0032	0,02
GASOLINA	COTAÇÃO	Unid.	5,89	0,0238	0,14
COMPRESSOR DE 1,5HP + PISTOLA DE RESERVATÓRIO	GOINFRA (2788)	Unid.	1,39	0,0033	0,00
AREIA GROSSA	370	M3	117,50	0,0319	3,75
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 2ª LINHA ECONÔMICA	35697	LT	10,03	0,2181	2,19
COLCHÃO C/DENSIDADE MÍNIMA DE 26 ESPESSEUR MÍNIMA DE 10CM	GOINFRA (2845)	Unid.	356,23	0,0124	4,42
DOBRADIÇA DE PRESSÃO P/ARMÁRIO DE MADEIRA	GOINFRA (2846)	Unid.	2,05	0,0557	0,11
CHAPA GALVANIZADA Nº 26	11051	Unid.	11,07	0,0043	0,05

LENÇOL DE SOLTEIRO C/ELÁSTICO CAMA 80 X 190CM	GOINFRA (2848)	Unid.	30,13	0,0049	0,15
LENÇOL DE SOLTEIRO S/ELÁSTICO CAMA 80 X 190CM	GOINFRA (2849)	Unid.	30,13	0,0049	0,15
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70	GOINFRA (3013)	Unid.	19,68	0,0049	0,10
FRONHA P/TRAVESSEIRO 50 X 70CM	GOINFRA (2851)	Unid.	10,46	0,0099	0,10
MANTA/COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	GOINFRA (2852)	Unid.	32,29	0,0025	0,08
SUPORTE P/ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600 EM ABS	GOINFRA (2853)	Unid.	38,66	0,0015	0,06
ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL	GOINFRA (2854)	RL	5,67	0,0637	0,36
SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	GOINFRA (2855)	Unid.	0,14	13,0645	1,83
PACOTE DE 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML	GOINFRA (2856)	PCJ	4,96	0,9338	4,63
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS P/COPOS DE 300ML	GOINFRA (2857)	Unid.	24,84	0,0012	0,03
SUPORTE P/PAPEL TOALHA INTERFOLHA	GOINFRA (2858)	Unid.	38,66	0,0015	0,06
PACOTE C/1000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA	GOINFRA (2859)	PAC	7,80	0,2254	1,76
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETEIRA	GOINFRA (2860)	Unid.	37,14	0,0028	0,10
ÁLCOOL GEL	GOINFRA (2861)	KG	8,64	0,0775	0,67
SABONETE LÍQUIDO	GOINFRA (2862)	KG	3,30	0,2275	0,75
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	GOINFRA (2863)	Unid.	69,90	0,0003	0,02
GELADEIRA FROST FREE DE 300L	GOINFRA (2864)	Unid.	1.583,10	0,0003	0,47
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG	GOINFRA (2865)	Unid.	1.395,00	0,0003	0,42
FOGÃO A GÁS 6 BOCAS	GOINFRA (2866)	Unid.	671,90	0,0003	0,20
BOTIJÃO DE GÁS P13	GOINFRA (2867)	Unid.	195,00	0,0027	0,53
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS	GOINFRA (2868)	Unid.	1.029,00	0,0004	0,41
FIO ISOLADO 750, 2,5MM ²	1014	M	1,35	1,0603	1,43
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,0M	21127	Unid.	3,78	0,0153	0,06
FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO C/BUCHA PLÁSTICA 8MM	GOINFRA (H265)	PR	2,80	0,0031	0,01
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A-32A	2370	Unid.	10,90	0,0192	0,21
ESCORA ROLIÇA TIPO EUCALIPTO	14439	M	3,00	0,2554	0,77
ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO	GOINFRA (H181)	Unid.	1,53	0,0077	0,01
LIGAÇÃO FLEXÍVEL ENGATE PVC 1/2"	6141	Unid.	3,14	0,0031	0,01
LAVATÓRIO MÉDIO S/COLUNA	10425	Unid.	78,24	0,0015	0,12
LIXA P/MADEIRA 240	GOINFRA (2384)	Unid.	1,03	0,1789	0,18
JOELHO 90º SOLDÁVEL D= 32MM	3536	Unid.	1,78	0,0128	0,02
JOELHO 90º SOLDÁVEL D= 25MM	3529	Unid.	0,59	0,1197	0,07
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	3753	Unid.	6,53	0,0355	0,23

FUNDO BRANCO FOSCO	GOINFRA (2699)	LT	26,22	0,0801	2,10
GRELHA QUADRADA BRANCA D= 150MM ESGOTO	11731	Unid.	4,03	0,0085	0,03
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO FOUR WAY	GOINFRA (334)	Unid.	17,15	0,0010	0,02
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO 2 SEÇÕES	12129	Unid.	7,56	0,0020	0,02
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO	12128	Unid.	5,72	0,0323	0,18
LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA 25 X 3/4"	3906	Unid.	1,32	0,0064	0,01
MADEIRA DE LEI P/TELHADO - ANGELIM VERMELHO	GOINFRA (1704)	M3	2.423,11	0,0034	8,24
PARAFUSO 3/8" - 10CM	GOINFRA (2491)	Unid.	0,92	0,0247	0,02
PIA MARMÔRE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54M	GOINFRA (H581)	Unid.	129,69	0,0015	0,19
PONTALETE 3 X 3"	44491	M	4,88	1,8498	9,03
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO D = 150MM	GOINFRA (H401)	UNID	6,36	0,0214	0,14
PREGO 15 X 15	20247	KG	14,93	0,0491	0,73
PREGO 18 X 24	5071	KG	13,49	0,0045	0,06
PREGO 18 X 30	5075	KG	13,49	0,0851	1,15
PREGO 19 X 27	GOINFRA (1862)	KG	11,24	0,0081	0,09
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 TELHEIRO	GOINFRA (1892)	KG	20,73	0,0571	1,18
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	13393	UNID	306,50	0,0039	1,20
REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 40W	1087	UNID	21,01	0,0256	0,54
REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 20W	1088	UNID	16,82	0,0178	0,30
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA D = 1.1/4"	6014	UNID	82,76	0,0069	0,57
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	6021	UNID	44,37	0,0069	0,31
RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5CM	20205	M	2,11	0,9061	1,91
RIPÃO E MADEIRA 15CM	6204	M	11,22	1,7220	19,32
SARRAFO DE MADEIRA 10CM	20206	M	6,25	0,1435	0,90
SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL SANFONADO PVC P/LAVATÓRIO	20262	UNID	11,00	0,0031	0,03
SIFÃO METÁLICO P/PIA 1.1/2X2"	6150	UNID	144,73	0,0016	0,23
SIRENE METÁLICA INGESIGALCANCE 500MT	GOINFRA (3774)	UNID	592,81	0,0003	0,18
SOLUÇÃO LIMPADORA 200CM3	20082	UM	20,62	0,0321	0,66
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO P/LÂMPADA FLUORESCENTE	GOINFRA (3602)	Unid	1,36	0,1737	0,24
tábua p/forma 30cm	6212	M	8,10	0,9445	7,65
tampa cega redonda branca pvc 250mm	GOINFRA (H606)	UNID	14,38	0,0160	0,23
assento simples em polipropileno p/vaso sanitário	377	UNID	25,00	0,0077	0,19
tanque marmore/granito sintético 1 cuba 1 batedor	11690	UNID	157,28	0,0008	0,13
tê 90º soldável 25mm	7139	UNID	1,01	0,0256	0,03
telha vogatex 4mm, l=0,50m	7213	M2	14,12	1,1094	15,66
tinta epóxi c/catalizador	7304	LT	43,92	0,0007	0,03
tinta esmalte	43648	LT	15,27	0,0683	1,04
conjunto vedação-telha fibrocimento	GOINFRA (1225)	UNID	0,16	2,9972	0,48
corpo cx sifonada 150 x 150 x 50	11713	UNID	24,79	0,0214	0,53
corpo cx sifonada 250 x 172 x 50	GOINFRA (H238)	UNID	59,57	0,0160	0,95
curva 45º 40mm	1929	UNID	5,17	0,0481	0,25
cimento portland cp-32	1379	KG	0,49	13,1346	6,44
COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM X 2,2X1,1	1347	M2	29,73	0,0746	2,22
COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM X 2,2X1,1	1345	M2	40,31	0,0075	0,30
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10MM 2,2X1,1	1350	M2	36,50	0,9667	35,28

CAIBRO 5 X 6	4430	M	8,20	0,4489	3,68
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000LTS C/TAMPA	34636	UNID	320,00	0,0039	1,25
CAIXA DESCARGA PVC	1030	UNID	31,13	0,0077	0,24
CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLES 2"	10569	UNID	22,18	0,0353	0,78
CX METÁLICA RETANGULAR 4X2X2"	2556	UNID	1,35	0,0745	0,10
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X20W	12232	UNID	18,32	0,0144	0,26
CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X40W	3799	UNID	80,14	0,0208	1,67
CHAPA PERFILADA Nº 18	1318	KG	8,29	0,0026	0,02
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC	1368	UNID	54,90	0,0062	0,34
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL MANGUEIRA CORRUGADA 25MM	2688	M	1,23	0,6106	0,75
TUBO DE DESPEJO P/ÁLVULA (PIA/TANQUE)	GOINFRA (H631)	UNID	6,22	0,0062	0,04
ADAPT. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 32X1"	108	UNID	1,48	0,0128	0,02
ADAPT. SOLD. LONGO C/FLANGE LIVRE CX D'ÁGUA. 32X1"	97	UNID	11,77	0,0192	0,23
ADESIVO PLÁSTICO - BISNAGA 75G	119	UNID	6,75	0,0534	0,36
AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE	5318	LT	11,99	0,0445	0,53
ARRUELA P/PARAFUSO 3/8"	39207	UNID	0,62	0,0495	0,03
BEBEDOURO ELÉTRICO PRESSÃO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE	GOINFRA (H687)	UNID	730,55	0,0012	0,88
BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" 3/4"	400	UNID	0,52	0,2766	0,14
BRAÇO METÁLICO P/CHUVEIRO	11685	UNID	18,39	0,0062	0,11
BRITA Nº1	47,21	M3	80,76	0,0128	1,03
BRITA Nº 2	4718	M3	80,76	0,0191	1,54
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 X 25MM	829	UNID	0,73	0,0321	0,02
					168,06
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					223,37

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 168					
Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA				Data Base: 11/2020 Unidade: m2	
(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27		0,00
					0,00
(B) Total:					0,00
Custo Horário da Execução (B)					0,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					0,00
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA GROSSA	370	M3	117,50	0,0012	0,14
VIGOTA 6 X 12	4425	M	15,88	2,4022	38,15
FERRAGEM P/TELHADO	GOINFRA (1374)	KG	4,65	0,0514	0,24
PARAFUSO 8 X 110MM	4299	Unid.	0,80	1,3333	1,07
PREGO 19 X 27	GOINFRA (1862)	KG	11,24	0,0115	0,13
PARAFUSO 3/8" - 10CM	GOINFRA (2491)	Unid.	0,92	1,1852	1,09
PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26	GOINFRA (1890)	M2	97,18	1,0000	97,18
CIMENTO PORTLAND CPII-32	1379	KG	0,49	2,6608	1,30
CAIBRO 5 X 6	4430	M	8,20	0,4489	3,68
BRITA Nº1	47,21	M3	80,76	0,0018	0,15
					143,13
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					143,13

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 169

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Data Base: 11/2020
 Serviço: TRANSPORTE, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE Unidade: m3

(B)Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	13,67	92,27	0,72	9,84
(B)Total:					9,84
Custo Horário da Execução (B)					9,84
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					9,84
(F)Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	GOINFRA (1220)	M3	59,97	0,4000	23,99
					23,99
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					33,83

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
 Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 170

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Data Base: 11/2020
Serviço: TRANSPORTE C/LÂMINA ATÉ 100M Unidade: m3

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B) Total:					
Custo Horário da Execução (B)					0,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					0,00
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE C/LÂMINA ATÉ 100M	GOINFRA (2478)	M3	0,88	1,0000	0,88
					0,88
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					0,88

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 171

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 Data Base: 11/2020
Serviço: TRAÇO DE CONCRETO Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					0,00
(B) Total:					0,00
Custo Horário da Execução (B)					0,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					0,00
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRAÇO DE CONCRETO	GOINFRA (2756)	Unid.	842,24	1,0000	842,24
					842,24
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					842,24

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 172

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM
Serviço: CORPO DE PROVA

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					0,00
(B) Total:					0,00
Custo Horário da Execução (B)					0,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					0,00
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CORPO DE PROVA	GOINFRA (2757)	Unid.	10,80	1,0000	10,80
					10,80
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					10,80

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 173

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 Data Base: 11/2020
Serviço: ARRIMO (CORTINA) Unidade: UNIDADE

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO C/ENCARGOS	88309	19,38	92,27	1,2330	23,90
SERVENTE C/ENCARGOS	88316	13,67	92,27	5,1792	70,80
AJUDANTE C/ENCARGOS	88239	16,08	92,27	0,7952	12,79
CARPINTEIRO C/ENCARGOS	88262	19,17	92,27	1,9232	36,87
ARMADOR C/ENCARGOS	88245	20,38	92,27	19,2700	392,72
OPERADOR DE BETONEIRA	88377	21,40	92,27	0,2550	5,46
(B) Total:					542,54
Custo Horário da Execução (B)					542,54
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					542,54
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DESMOLDANTE	2692	L	4,95	0,2038	1,01
PONTELETE 7,5 X 7,5CM	4491	M	4,88	0,2755	1,34
CANAleta DE CONCRETO	659	Unid.	1,71	20,9080	35,75
CAIBRO 5 X 6	4430	M	8,20	0,1929	1,58
CHAPA COMPENSADA	1355	M2	21,40	0,5941	12,71
AÇO CA50-12,5MM	43055	KG	5,68	4,1200	23,40
AÇO CA50-10.0 MM	0034	KG	6,56	0,6416	4,21
AÇO CA50-8.0MM	0033	KG	6,95	3,9708	27,60
AÇO CA60-5.0MM	43059	KG	6,20	1,1135	6,90
ARAME RECOZIDO 16	43132	KG	15,00	0,2048	3,07
ARAME GALVANIZADO 14	0345	KG	21,39	0,0326	0,70
TÁBUA P/FORMA 30CM	6212	M	8,10	1,3601	11,02
VIGOTA 6 X 12	4425	M	15,88	0,0584	0,93
ESCORA ROLIÇA DE	2745	M	2,42	3,4439	8,33
RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5	20205	M	2,11	0,0604	0,13
PREGO 18 X 24	5071	KG	13,49	0,0196	0,26
PREGO 18 X 30	5075	KG	13,49	0,3603	4,86
PEDRA BRITADA Nº 1	4721	M3	80,76	0,0581	4,69
PEDRA BRITADA Nº 2	4718	M3	80,76	0,0581	4,69
AREIA MÉDIA	370	M3	117,50	0,1309	15,38
CIMENTO PORTLAND CP-32	1379	KG	0,49	43,8988	21,51
					190,07
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					732,61

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 607610

Relatório de Composição do Serviço nº 174					
Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Serviço: CAIXA P/QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80 X70 X 20CM				Data Base: 11/2020 Unidade: UM	
(B)Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,3460	5,22
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,3460	6,76
(B)Total:					11,98
Custo Horário da Execução (B)					11,98
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					11,98
(F)Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIXA P/QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80	39777	Unid.	265,54	1,0000	265,54
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					277,52

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 175					
Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – GOINFRA				Data Base: 11/2020	
Serviço: DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350A				Unidade: UM	
(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,9000	13,58
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,9000	17,59
(B) Total:					31,17
Custo Horário da Execução (B)					31,17
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					31,17
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350A	2378	Unid.	1.180,74	1,0000	1.180,74
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					1.211,91

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 176

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABO 10MM2

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B)Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,3500	5,28
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,3500	6,84
(B)Total:					12,12
Custo Horário da Execução (B)					12,12
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					12,12
(F)Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABO 10MM2	GOINFRA (3461)	Unid.	2,92	1,0000	2,92
					2,92
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					15,04

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 177

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABO 185MM2

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,5000	7,55
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,5000	9,77
(B) Total:					17,32
Custo Horário da Execução (B)					17,32
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					17,32
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/CABO 185MM2	COTAÇÃO	Unid.	18,90	1,0000	18,90
					18,90
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					36,22

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 178

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: BARRA DE COBRE 40 X 10MM

Data Base: 11/2020
Unidade: M

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,6700	10,11
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,6700	13,09
(B) Total:					23,20
Custo Horário da Execução (B)					23,20
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					23,20
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BARRA DE COBRE 40 X 10MM	GOINFRA (3019)	M	162,66	1,0000	162,66
					162,66
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					185,86

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 179

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – Data Base: 11/2020
Serviço: BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" Unidade: M

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS	88247	15,09	92,27	0,6700	10,11
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,6700	13,09
(B) Total:					23,20
Custo Horário da Execução (B)					23,20
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					23,20
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16"	GOINFRA (3021)	M	60,99	1,0000	60,99
					60,99
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					84,19

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 180

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: CAIXA P/QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40 X 40 X 15 CM

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,3460	5,22
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,3460	6,76
(B) Total:					11,98
Custo Horário da Execução (B)					11,98
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					11,98
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIXA P/QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40 X	39773	Unid.	86,84	1,0000	86,84
					86,84
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					98,82

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 181

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) – GOINFRA Data Base: 11/2020
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,4000	6,04
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,4000	7,82
(B) Total:					13,86
Custo Horário da Execução (B)					13,86
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					13,86
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2	GOINFRA (3469)	Unid.	5,07	1,0000	5,07
					5,07
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					18,93

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 182

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) Data Base: 11/2020
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS	88247	15,09	92,27	0,4000	6,04
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,4000	7,82
(B) Total:					13,86
Custo Horário da Execução (B)					13,86
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					13,86
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM2	GOINFRA (3467)	Unid.	3,70	1,0000	3,70
					3,70
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					17,56

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 183

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM2

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,4500	6,79
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,4500	8,79
(B) Total:					15,58
Custo Horário da Execução (B)					15,58
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					15,58
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM2	GOINFRA (3471)	Unid.	5,23	1,0000	5,23
					5,23
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					20,81

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 184

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6MM2

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	15,09	92,27	0,3500	5,28
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	19,54	92,27	0,3500	6,84
(B) Total:					12,12
Custo Horário da Execução (B)					12,12
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					12,12
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6MM2	GOINFRA (3470)	Unid.	2,92	1,0000	2,92
					2,92
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					15,04

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 185

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) –
Serviço: TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 25MM, MARROM ÁGUA FRIA

Data Base: 11/2020
Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	14,59	92,27	0,1000	1,46
ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	18,89	92,27	0,1000	1,89
(B) Total:					3,35
Custo Horário da Execução (B)					3,35
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					3,35
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 25MM, MARROM ÁGUA	COTAÇÃO	Unid.	28,01	1,0000	28,01
					28,01
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					31,36

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
Diretor
Engº Civil - CREA-GO 6076/D

Relatório de Composição do Serviço nº 186

Tabela de Preços: SINAPI – 11/2020 (COM DESONERAÇÃO) / TABELA 142 (COM DESONERAÇÃO) Data Base: 11/2020
 Serviço: TE DE REDUÇÃO 60X50 MM, MARROM ÁGUA FRIA Unidade: UM

(B) Mão-de-Obra	Cód. Aux.	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS	88248	14,59	92,27	0,2000	2,92
ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	18,89	92,27	0,2000	3,78
(B) Total:					6,70
Custo Horário da Execução (B)					6,70
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução (B) / (D)					6,70
(F) Materiais	Cód. Aux.	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TE DE REDUÇÃO 60X50 MM, MARROM ÁGUA FRIA	COTAÇÃO	Unid.	16,29	1,0000	16,29
					16,29
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)					22,99

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza
 Diretor
 Engº Civil - CREA-GO 6076/D