

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Orçamento : 17/11/2021

Data Base : 01/10/2021

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000	3.907.683,99	3.907.683,99

Total do Grupo : 3.907.683,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA				
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	un	1,000	1.255.451,54	1.255.451,54

Total do Grupo : 1.255.451,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO				
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000	186.197,90	186.197,90

Total do Grupo : 186.197,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100001	TERRAPLENAGEM				
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	368.847,750	0,26	95.900,41
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	93.791,890	0,47	44.082,18
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	12.000,000	2,35	28.200,00
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	40.378,000	6,84	276.185,52
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	121,000	7,91	957,11
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	8.054,000	8,45	68.056,30
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	59.824,000	9,45	565.336,80
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	6.611,000	10,07	66.572,77
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	3.196,000	12,25	39.151,00
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	56.252,000	13,24	744.776,48
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	164.094,000	15,26	2.504.074,44
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	62.357,000	21,39	1.333.816,23
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	162.567,000	29,17	4.742.079,39
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	3.056,000	10,85	33.157,60
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	25.639,000	12,23	313.564,97
40039	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	13.091,000	17,06	223.332,46
40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	57.097,000	19,50	1.113.391,50

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021 Data Orçamento : 17/11/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Base : 01/10/2021

40042	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m3	21.961,000	36,54	802.454,94
40077	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	2.777,000	46,23	128.380,71
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	59.567,000	35,83	2.134.285,61
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM	m3km	256.331,000	6,90	1.768.683,90
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	263.784,560	4,17	1.099.981,61
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - BOTA FORA	m3	126.012,910	4,17	525.473,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	145.869,560	5,03	733.723,88

Total do Grupo : 19.385.619,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100002	PAVIMENTAÇÃO				
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	300.869,950	2,28	685.983,48
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	74.895,540	0,41	30.707,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	74.895,540	0,35	26.213,43
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	88.275,400	10,03	885.402,26
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	786.658,370	2,49	1.958.779,34
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	39.297,950	14,35	563.925,58
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA	m3	37.576,870	44,58	1.675.176,86
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER-BASE	TKM	477.683,320	0,72	343.931,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS-BASE	m3km	1.610.295,200	1,23	1.980.663,09
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	246.511,010	0,40	98.604,40
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI	TKM	3.983,320	2,46	9.798,96
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	246.511,010	0,39	96.139,29
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	TKM	1.228,830	2,46	3.022,92
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	246.511,010	5,91	1.456.880,06
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	9.192,360	2,46	22.613,20
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	612.806,860	1,23	753.752,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS-TSD	m3km	65.265,950	1,81	118.131,36
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	12.357,280	437,56	5.407.051,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	m3km	2.353.699,910	1,23	2.895.050,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS CBUQ AREIA	m3km	393.881,250	1,23	484.473,93
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ	TKM	243.422,160	0,72	175.263,95
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	368.642,160	1,36	501.353,33
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	320,460	3.351,85	1.074.133,85
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI	t	320,460	285,23	91.404,80
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	98,860	3.638,21	359.673,44

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021 Data Orçamento : 17/11/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Base : 01/10/2021

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR 1C	t	98,860	285,23	28.197,83
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	T	739,530	4.419,60	3.268.426,78
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO -RR-2CE	t	739,530	285,23	210.936,14
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	t	1.631,160	4.790,35	7.813.827,30
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45	t	1.631,160	285,23	465.255,76

Total do Grupo : 33.484.775,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100004	DRENAGEM				
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02	m	1.260,000	97,12	122.371,20
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02	m	3.780,000	101,30	382.914,00
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	6.520,000	197,90	1.290.308,00
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	2.129,740	93,52	199.173,28
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	16,000	364,36	5.829,76
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	8.033,000	87,35	701.682,55
41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	3.502,660	61,89	216.779,62
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC)	m	2.840,000	73,25	208.030,00
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	13.698,860	34,17	468.090,04
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	2.029,580	27,26	55.326,35
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	1.083,060	143,68	155.614,06
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	257,960	322,20	83.114,71
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	235,000	88,56	20.811,60
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	3,000	108,56	325,68
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	15,000	195,71	2.935,65
41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	12,000	232,27	2.787,24
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	228,000	500,78	114.177,84
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	10,000	620,34	6.203,40
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	1,000	3.622,48	3.622,48
41381	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC)	un	1,000	6.305,91	6.305,91
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	7.268,800	100,18	728.188,38
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	848.341,650	1,23	1.043.460,22

Total do Grupo : 5.818.051,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	27,000	791,99	21.383,73
41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	15,000	2.244,28	33.664,20
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000	1.600,03	3.200,06
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000	3.001,85	6.003,70

Total do Grupo : 64.251,69

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021 Data Orçamento : 17/11/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Base : 01/10/2021

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	BTCC 2,5 X 2,5 (ESTACA 442+10)				
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	137,940	62,59	8.633,66
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	206,910	7,07	1.462,85
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	344,850	164,91	56.869,21
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	993,750	54,30	53.960,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.727,600	95,19	164.450,24
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	30.703,910	17,16	526.879,09
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	60,670	570,75	34.627,40
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	427,540	580,01	247.977,47
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3	24,350	684,81	16.675,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA	m3km	111.207,120	1,23	136.784,75
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	69.082,450	1,23	84.971,41
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	64.483,600	0,72	46.428,19

Total do Grupo : 1.379.720,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	BSCC 2,00 X 2,00 (ESTACA 641+00)				
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	21,600	62,59	1.351,94
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	32,400	7,07	229,06
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	54,000	164,91	8.905,14
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	60,000	54,30	3.258,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	272,000	95,19	25.891,68
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	2.685,510	17,16	46.083,35
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	10,200	570,75	5.821,65
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	37,510	580,01	21.756,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3	2,370	684,81	1.622,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA	m3km	13.904,830	1,23	17.102,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	6.770,650	1,23	8.327,89
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	6.180,910	0,72	4.450,25

Total do Grupo : 144.801,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	BTCC 2,50X2,50 (ESTACA 1054+13,20)				
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	90,060	62,59	5.636,85
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	135,090	7,07	955,08
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	225,150	164,91	37.129,48
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	600,000	54,30	32.580,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.050,800	95,19	100.025,65
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	17.127,870	17,16	293.914,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	40,720	570,75	23.240,94
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	216,230	580,01	125.415,56

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021 Data Orçamento : 17/11/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Base : 01/10/2021

47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3	14,800	684,81	10.135,18
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA	m3km	64.770,550	1,23	79.667,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	36.581,190	1,23	44.994,86
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	33.793,030	0,72	24.330,98

Total do Grupo : 778.026,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100005	OBRAS COMPLEMENTARES				
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	14.284,500	9,14	130.560,33
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	482.274,000	0,65	313.478,10
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	12.800,000	5,74	73.472,00
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	13.053,050	37,89	494.580,06
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	479,310	62,21	29.817,87
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	217,000	46,44	10.077,48
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	8.295,000	35,93	298.039,35
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	291,960	545,11	159.150,31
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	8.300,000	13,11	108.813,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	39.060,000	11,30	441.378,00
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	3.670,200	382,24	1.402.897,24
3713690-S	>TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	8,000	496,74	3.973,92

Total do Grupo : 3.466.237,66

Total do Orçamento : 69.870.817,29

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036013105-1/2021 Data Orçamento : 17/11/2021
Descrição : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-221, TRECHO: DOVERLÂNDIA / TREVO GO-194
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS 158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 23,68 Km
BDI : 19,52%

Data Base : 01/10/2021

Discriminação	Custo	Preço	Preço/Km
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.907.683,99	3.907.683,99	165.020,43
CANTEIRO DE OBRA	1.255.451,54	1.255.451,54	53.017,37
MOBILIZAÇÃO	186.197,90	186.197,90	7.863,08
TERRAPLENAGEM	16.226.264,81	19.385.619,64	818.649,47
PAVIMENTAÇÃO	30.212.614,21	33.484.775,24	1.414.053,00
DRENAGEM	4.868.747,88	5.818.051,97	245.694,76
OBRAS DE ARTE CORRENTES	53.758,42	64.251,69	2.713,33
BTCC 2,5 X 2,5 (ESTACA 442+10)	1.155.136,97	1.379.720,01	58.265,20
BSCC 2,00 X 2,00 (ESTACA 641+00)	121.227,16	144.801,06	6.114,90
BTCC 2,50X2,50 (ESTACA 1054+13,20)	651.364,43	778.026,59	32.855,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2.903.665,63	3.466.237,66	146.378,27
Total geral	61.542.112,94	69.870.817,29	2.950.625,66