

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 021/2021
PROPOSTA

PROCESSO: 202100036002043

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA
RODOVIA: GO 454, TRECHO: GO 164 / DIVISA GO-MT,
SUBTRECHO GO 164 / GO 173, EXTENSÃO: 51,20 KM.

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090, Estância Vargem Bonita – Senador Canedo/GO. CEP
75.252-530

Fone: (62) 3273 6668

E-mail: contato@construtoracentroleste.com.br

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRENCIA Nº 021/2021 - GOINFRA.

INDICE

1. PROPOSTA DE PREÇOS.....	004
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	006
3. COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO.....	014
4. COMPOSIÇÃO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.....	020
5. COMPOSIÇÃO DO BDI E LEIS SOCIAIS.....	023
6. COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS.....	027
7. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES.....	116
8. 7. TERMO DE ENCERRAMENTO.....	118

Atenciosamente,


Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista



PROPOSTA DE PREÇOS

000003

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 021/2021 - GOINFRA.


Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sape Q 7, S/N ch 34 - Senador Canedo – GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é R\$ 55.441.831,96 (Cinquenta e cinco milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).
- 2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (19,52 e 11,25) conforme detalhado na proposta comercial.
- 3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Senador Canedo, 17 de Janeiro de 2022


Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista



PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA

000005

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202100036002043-1/2021
 Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Sub trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Extensão : 51,2 km
 BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100001	TERRAPLENAGEM				
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	1.296.164,900	R\$ 0,22	R\$ 285.156,27
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	19.268,280	R\$ 1,98	R\$ 38.151,19
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	113.548,000	R\$ 5,75	R\$ 652.901,00
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	516.108,000	R\$ 6,65	R\$ 3.432.118,20
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	26.929,000	R\$ 7,11	R\$ 191.465,19
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	20.989,000	R\$ 7,95	R\$ 166.862,55
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	9.677,000	R\$ 8,47	R\$ 81.964,19
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	221.027,330	R\$ 3,51	R\$ 775.805,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	351.531,950	R\$ 4,23	R\$ 1.486.980,14
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	3.497,390	R\$ 15,08	R\$ 52.740,64
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	573.800,000	R\$ 0,28	R\$ 160.664,00
				Total do Grupo :	R\$ 7.324.809,29
100001	PAVIMENTAÇÃO				
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	277.048,000	R\$ 0,34	R\$ 94.196,32
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	277.048,000	R\$ 0,29	R\$ 80.343,92
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB- LEITO	m2	680.979,000	R\$ 1,92	R\$ 1.307.479,68
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	297.105,000	R\$ 8,44	R\$ 2.507.566,20
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	4.940.587,000	R\$ 2,09	R\$ 10.325.826,83
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	123.102,000	R\$ 12,07	R\$ 1.485.841,14

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036002043-1/2021
Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Sub trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Extensão : 51,2 km
BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	26.291,000	R\$ 15,06	R\$ 395.942,46
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA	m3	90.768,000	R\$ 37,49	R\$ 3.402.892,32
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	569.610,000	R\$ 0,34	R\$ 193.667,40
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	29.390,000	R\$ 2,07	R\$ 60.837,30
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	158.255,000	R\$ 1,52	R\$ 240.547,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	36.343,000	R\$ 1,15	R\$ 41.794,45
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	1.394.367,000	R\$ 0,61	R\$ 850.563,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.984.705,000	R\$ 1,03	R\$ 2.044.246,15
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	569.610,000	R\$ 4,97	R\$ 2.830.961,70
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	684,000	R\$ 2.818,91	R\$ 1.928.134,44
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	T	1.538,000	R\$ 3.716,88	R\$ 5.716.561,44
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	2.222,000	R\$ 220,90	R\$ 490.839,80
				Total do Grupo :	R\$ 33.998.243,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100004	DRENAGEM				
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	2180	R\$ 166,43	R\$ 362.817,40
41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	2931,2	R\$ 52,05	R\$ 152.568,96
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	52163,5	R\$ 22,93	R\$ 1.196.109,05
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	11	R\$ 164,59	R\$ 1.810,49
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	1048	R\$ 421,16	R\$ 441.375,68
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	3	R\$ 521,71	R\$ 1.565,13
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	1052	R\$ 74,48	R\$ 78.352,96

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVARIAS
Orçamento : 202100036002043-1/2021
Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Sub trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Extensão : 51,2 km
BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	817	R\$ 91,30	R\$ 74.592,10
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	7390,1	R\$ 120,83	R\$ 892.945,78
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	976	R\$ 197,43	R\$ 192.691,68
41421	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)	m	54,7	R\$ 208,62	R\$ 11.411,51
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	10	R\$ 306,43	R\$ 3.064,30
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1747,5	R\$ 14,50	R\$ 25.338,75
Total do Grupo :					R\$ 3.434.643,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100005	OBRAS COMPLEMENTARES				
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	2333	R\$ 11,03	R\$ 25.732,99
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	1849	R\$ 4,42	R\$ 8.172,58
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	16837	R\$ 9,50	R\$ 159.951,50
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	4620	R\$ 321,46	R\$ 1.485.145,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	21424,46	R\$ 31,87	R\$ 682.797,54
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	939	R\$ 39,06	R\$ 36.677,34
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	11613	R\$ 30,22	R\$ 350.944,86
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	64	R\$ 58,67	R\$ 3.754,88
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	248,06	R\$ 290,29	R\$ 72.009,33
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	4388,75	R\$ 4,83	R\$ 21.197,66
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	276380,94	R\$ 0,48	R\$ 132.662,85
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	276380,94	R\$ 2,75	R\$ 760.047,58
Total do Grupo :					R\$ 3.739.094,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	732	R\$ 43,11	R\$ 31.556,52
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	83	R\$ 666,06	R\$ 55.282,98
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	125	R\$ 1.286,84	R\$ 160.855,00
00001	CORPO DE BDTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	80	R\$ 2.403,87	R\$ 192.309,60
41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	20	R\$ 1.887,44	R\$ 37.748,80

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036002043-1/2021
Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Sub trecho: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Extensão : 51,2 km
BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00002	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	66	R\$ 3.560,23	R\$ 234.975,18
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	8	R\$ 1.345,63	R\$ 10.765,04
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	12	R\$ 1.943,72	R\$ 23.324,64
00003	BOCA DE BDTC D=1,50M (AC/BC)	un	8	R\$ 4.846,28	R\$ 38.770,24
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	2	R\$ 2.524,56	R\$ 5.049,12
00004	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	un	6	R\$ 6.313,69	R\$ 37.882,14
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	240,3	R\$ 171,04	R\$ 41.100,91
Total do Grupo :				R\$	869.620,17


Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100008	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS				
00005	BUEIROS CELULARES (VER ORÇAMENTO DOS BUEIROS EM SEPARADO)	un	1,000	R\$ 1.300.606,79	R\$ 1.300.606,79
Total do Grupo :				R\$	1.300.606,79

ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42130	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1,000	R\$ 3.301.213,22	R\$ 3.301.213,22
CANTEIRO DE OBRA					
42230	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	un	1,000	R\$ 1.055.662,36	R\$ 1.055.662,36
MOBILIZAÇÃO					
42330C	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO / CONFORME DESMONTRATIVO	un	1,000	R\$ 417.939,01	R\$ 417.939,01
Total Geral :				R\$	55.441.831,96

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202100036002043-1/2021
 Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Sub trecho: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
 Extensão : 51,2 km
 BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-------	------------	----------------	-------

Discriminação	Custo	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	6.128.521,83	R\$ 7.324.809,29	R\$ 143.062,68
PAVIMENTAÇÃO	28.445.651,79	R\$ 33.998.243,02	R\$ 664.028,18
DRENAGEM	2.873.697,95	R\$ 3.434.643,79	R\$ 67.082,88
OBRAS COMPLEMENTARES	3.128.425,63	R\$ 3.739.094,31	R\$ 73.029,18
OBRAS DE ARTE CORRENTES	727.593,85	R\$ 869.620,17	R\$ 16.984,76
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.088.191,76	R\$ 1.300.606,79	R\$ 25.402,47
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C 1	2.762.059,25	R\$ 3.301.213,22	R\$ 64.476,82
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C 1	883.251,64	R\$ 1.055.662,36	R\$ 20.618,40
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO CONFORME DEMOSTRADO	349.681,23	R\$ 417.939,01	R\$ 8.162,87
Total geral	46.387.074,93	R\$ 55.441.831,96	R\$ 1.082.848,24


Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
 CPF 252.602.601-63
 Diretor / Acionista

Setor : OR-GEOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036002043-2/2021
Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Versão : BUEIROS CELULARES - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA T158 - OUT/21 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Sub trecho : ENTRONCAMENTO GO-164 / ENTRONCAMENTO GO-173
Extensão : 5 un
BDI : 19,52%

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
51	BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 19,00 M ESCONSIDERE: 10°				
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	72,500	R\$ 56,99	R\$ 4.131,77
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	36,510	R\$ 138,69	R\$ 5.063,57
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	12,170	R\$ 480,00	R\$ 5.841,60
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	281,350	R\$ 45,67	R\$ 12.849,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	425,880	R\$ 80,05	R\$ 34.075,68
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4.701,530	R\$ 14,43	R\$ 67.843,07
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	86,620	R\$ 487,79	R\$ 42.252,36
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	141.800,340	R\$ 0,61	R\$ 86.498,20
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	21.596,130	R\$ 0,68	R\$ 14.685,36
45245	LIMPEZA GERAL	m2	667,000	R\$ 2,68	R\$ 1.787,56
				Total do Grupo :	R\$ 275.028,42
51	BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 19,00 M ESCONSIDERE: 0°				
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	116,000	R\$ 56,99	R\$ 6.610,84
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	36,510	R\$ 138,69	R\$ 5.063,57
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	12,170	R\$ 480,00	R\$ 5.841,60
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	280,890	R\$ 45,67	R\$ 12.828,24
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	424,560	R\$ 80,05	R\$ 33.986,02
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4.702,630	R\$ 14,43	R\$ 67.858,95
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	86,530	R\$ 487,79	R\$ 42.208,46
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	141.926,330	R\$ 0,61	R\$ 86.575,06
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	21.590,580	R\$ 0,68	R\$ 14.681,59
45245	LIMPEZA GERAL	m2	754,000	R\$ 2,68	R\$ 2.020,72
				Total do Grupo :	R\$ 277.675,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
51	BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 20,00 M ESCONSIDERE: 0°				
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	75	R\$ 56,99	R\$ 4.274,25
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	37,62	R\$ 138,69	R\$ 5.217,51
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	12,54	R\$ 480,00	R\$ 6.019,20
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	293,06	R\$ 45,67	R\$ 13.384,05
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	440,86	R\$ 80,05	R\$ 35.290,84
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4887,1	R\$ 14,43	R\$ 70.520,85
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	89,42	R\$ 487,79	R\$ 43.618,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	148605,08	R\$ 0,61	R\$ 90.649,09
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	22331,26	R\$ 0,68	R\$ 15.185,25
45245	LIMPEZA GERAL	m2	690	R\$ 2,68	R\$ 1.849,20
				Total do Grupo :	R\$ 286.008,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
51	BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 17,00 M ESCONSIDERE: 0°				
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	67,5	R\$ 56,99	R\$ 3.846,82
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	34,29	R\$ 138,89	R\$ 4.755,68
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	11,43	R\$ 480,00	R\$ 5.486,40
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	256,55	R\$ 45,67	R\$ 11.716,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	391,96	R\$ 80,05	R\$ 31.378,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4333,69	R\$ 14,43	R\$ 62.535,14
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	80,75	R\$ 487,79	R\$ 39.389,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	130909,19	R\$ 0,61	R\$ 79.854,60
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	20203,9	R\$ 0,68	R\$ 13.738,65
45245	LIMPEZA GERAL	m2	621	R\$ 2,68	R\$ 1.664,28
Total do Grupo :				R\$	254.363,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
51	BSCC (2,50 X 2,50) COMPRIMENTO: 18,00 M ESCONSIDERE: 0°				
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	63	R\$ 56,99	R\$ 3.590,37
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	28,2	R\$ 138,89	R\$ 3.911,05
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	9,4	R\$ 480,00	R\$ 4.512,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	199,4	R\$ 45,67	R\$ 9.106,59
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	327,66	R\$ 80,05	R\$ 26.229,18
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	3404,78	R\$ 14,43	R\$ 49.130,97
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	m3	60,28	R\$ 487,79	R\$ 29.403,98
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	113530,06	R\$ 0,61	R\$ 69.253,33
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	15743,24	R\$ 0,68	R\$ 10.705,40
45245	LIMPEZA GERAL	m2	630	R\$ 2,68	R\$ 1.688,40
Total do Grupo :				R\$	207.531,27
Total Geral :				R\$	1.300.606,79

Discriminação	Custo	Preço	Preço/Km
BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 19,00 M ESCONSIDERE: 10°	230.110,79	R\$ 275.028,42	R\$ 55.005,68
BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 19,00 M ESCONSIDERE: 0°	232.325,18	R\$ 277.675,05	R\$ 55.535,01
BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 20,00 M ESCONSIDERE: 0°	239.297,54	R\$ 286.008,42	R\$ 57.201,68
BSCC (3,00 X 3,00) COMPRIMENTO: 17,00 M ESCONSIDERE: 0°	212.820,98	R\$ 254.363,63	R\$ 50.872,72
BSCC (2,50 X 2,50) COMPRIMENTO: 18,00 M ESCONSIDERE: 0°	173.637,27	R\$ 207.531,27	R\$ 41.506,25
Total geral	1.088.191,76	R\$ 1.300.606,79	R\$ 260.121,34



Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista



**COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO,
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA				
Coordenador/ Gestor do Contrato	mês	R\$ 22.458,17	2,50	R\$ 56.145,43
Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato	mês	R\$ 17.570,99	10,00	R\$ 175.709,90
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	R\$ 14.452,34	0,00	R\$ -
Técnico Nível Médio Estradas(Sala Técnica)	mês	R\$ 5.871,17	10,00	R\$ 58.711,70
Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe	mês	R\$ 7.760,65	0,00	R\$ -
Topógrafo	mês	R\$ 5.871,17	20,00	R\$ 117.423,40
Auxiliar de Topografia	mês	R\$ 3.517,47	40,00	R\$ 140.698,80
Laboratorista de Solos	mês	R\$ 5.871,17	10,00	R\$ 58.711,70
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	R\$ 5.871,17	10,00	R\$ 58.711,70
Auxiliar de Laboratorista	mês	R\$ 3.517,47	60,00	R\$ 211.048,20
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	R\$ 17.570,99	3,80	R\$ 66.769,76
Médico de Segurança do Trabalho	mês	R\$ 13.893,34	3,80	R\$ 52.794,69
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	R\$ 3.492,41	20,00	R\$ 69.848,20
DIVISÃO DE PRODUÇÃO				
Encarregado Geral	mês	R\$ 7.760,65	10,00	R\$ 77.606,50
Motorista	mês	R\$ 3.164,41	40,00	R\$ 126.576,40
DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
Encarregado Administrativo	mês	R\$ 4.896,99	10,00	R\$ 48.969,90
Auxiliar Administrativo	mês	R\$ 3.164,41	20,00	R\$ 63.288,20
Almoxarife/Apontador/Comprador	mês	R\$ 5.871,17	50,00	R\$ 293.558,50
Recepcionista/ Telefonista	mês	R\$ 3.164,41	10,00	R\$ 31.644,10
Vigia	mês	R\$ 2.808,09	110,00	R\$ 308.889,90
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	R\$ 168,96	20,00	R\$ 3.379,20
Despesas com Cartórios	mês	R\$ 84,48	0,00	R\$ -
Medicamentos	mês	R\$ 42,24	40,00	R\$ 1.689,60
Malote e Correio	mês	R\$ 168,96	0,00	R\$ -
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO				
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	R\$ 2.963,58	72,50	R\$ 214.859,55
EQUIPAMENTOS INDIRETOS				
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	R\$ 2.323,04	10,00	R\$ 23.230,40
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	R\$ 3.590,14	10,00	R\$ 35.901,40
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	R\$ 2.851,00	10,00	R\$ 28.510,00
Instrumental de Topografia	mês	R\$ 1.637,56	20,00	R\$ 32.751,20
Equipamentos de Comunicação (rádio)	par	R\$ 249,22	6,00	R\$ 1.495,32
Caminhão carroceria de madeira 15 T	mês	R\$ 25.160,26	0,00	R\$ -
Caminhão prancha 30 T	mês	R\$ 39.679,33	10,00	R\$ 396.793,30
SERVIÇOS TÉCNICOS				
PPRA (NR-9)	unidade	R\$ 211,20	0,00	R\$ -
PCMSO (NR-7)	unidade	R\$ 211,20	1,00	R\$ 211,20
PCMAT (NR-18)	unidade	R\$ 1.098,24	1,00	R\$ 1.098,24
Exames Admisionais/Demissionais	unidade	R\$ 15,21	305,00	R\$ 4.639,05
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	R\$ 131,27	3,00	R\$ 393,81
Ensaio Tecnológicos	unidade	R\$ 152,95	0,00	R\$ -
CUSTO TOTAL			R\$	2.762.059,25
BDI (19,52%)			R\$	539.153,97
PREÇO TOTAL			R\$	3.301.213,22


Construtora Centro Leste S/A / 02.165.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
 CPF 252.602.601-63
 Diretor / Acionista

CANTEIRO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	R\$ 0,19	10.000,00	R\$ 1.900,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	R\$ 7,84	3120,00	R\$ 24.460,80
Compactação mecânica sem controle de laboratório	m³	R\$ 1,46	2400,00	R\$ 3.504,00
Escritório de campo	m²	R\$ 175,23	120,00	R\$ 21.027,60
Escritório urbano (cidade)	mês	R\$ 1.656,19	0,00	R\$ -
Alojamento (pessoal operacional)	m²	R\$ 175,23	74,87	R\$ 13.119,47
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	R\$ 175,23	139,57	R\$ 24.456,85
Alojamento (engenheiros)	mês	R\$ 1.899,54	30,00	R\$ 56.986,20
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática)	mês	R\$ 712,29	5,00	R\$ 3.561,45
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	R\$ 593,59	30,00	R\$ 17.807,70
Almoxarifado	m²	R\$ 122,66	38,40	R\$ 4.710,14
Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA)	m²	R\$ 87,62	40,00	R\$ 3.504,80
Oficinas	m²	R\$ 122,66	80,00	R\$ 9.812,80
Fiscalização	m²	R\$ 175,23	12,00	R\$ 2.102,76
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	R\$ 87,62	20,00	R\$ 1.752,40
Vestiários	m²	R\$ 175,23	195,00	R\$ 34.169,85
Sanitários	mês	R\$ 175,23	56,76	R\$ 9.946,05
Banheiros Químicos (com lavatório)	m²	R\$ 687,95	120,00	R\$ 82.554,00
Refeitório (para os administrativos)	m²	R\$ 175,23	45,00	R\$ 7.885,35
Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO)	mês	R\$ 804,38	40,00	R\$ 32.175,20
Mesa com 4 cadeiras (refeitório - tendas)	cj	R\$ 201,09	33,00	R\$ 6.635,97
Laboratório (espaço físico)	m²	R\$ 175,23	30,00	R\$ 5.256,90
Ambulatório	m	R\$ 9,23	400,00	R\$ 3.692,00
Cercas	m²	R\$ 175,23	4,00	R\$ 700,92
Guaritas	un	R\$ 4.312,46	4,00	R\$ 17.249,84
Fossa Séptica	un	R\$ 2.274,53	4,00	R\$ 9.098,12
Imidouro	un	R\$ 11.854,05	1,00	R\$ 11.854,05
Poço Artesiano	m²	R\$ 165,25	54,00	R\$ 8.923,50
Placa de Obra	un	R\$ 5.985,51	2,00	R\$ 11.971,02
Obelisco de Inauguração (COM PLACA)	un	R\$ 2.479,99	1,00	R\$ 2.479,99
Instalações Provisórias de Água/Esgoto	un	R\$ 420,50	0,00	R\$ -
Instalações Provisórias de Telefone/Internet	un	R\$ 3.849,80	1,00	R\$ 3.849,80
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	KWH/mês	R\$ 0,46	87.208,00	R\$ 40.115,68
Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO)	mês	R\$ 336,40	10,00	R\$ 3.364,00
Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO)	mês	R\$ 42,05	30,00	R\$ 1.261,50
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO / ESCRITORIO URBANO)	mês	R\$ 1.702,01	6,00	R\$ 10.212,06
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO / ESCRITORIO URBANO) - mensalista	m² x mês	R\$ -	100.000,00	R\$ -
Utilização da Área de Canteiro (locação)				

CANTEIRO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
Instalação de Usina de Asfalto	un	R\$ 57.776,33	0,00	R\$ -
Instalação de Usina de Solos	un	R\$ 37.232,36	0,00	R\$ -
Paio de explosivos	m²	R\$ 122,66	9,00	R\$ 1.103,94
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 50m - c/ trator de esteiras	m³	R\$ 1,66	3.900,00	R\$ 6.474,00
Compactação a 95% do proctor normal	m³	R\$ 2,94	3.000,00	R\$ 8.820,00
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	R\$ 242,88	16,00	R\$ 3.886,08
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	R\$ 242,88	24,00	R\$ 5.829,12
Cone de sinalização (desvio)	un	R\$ 54,98	16,00	R\$ 879,68
Tambor de 200L (desvio)	un	R\$ 43,61	40,00	R\$ 1.744,40
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	R\$ 117,88	1980,00	R\$ 233.402,40
Servente para sinalização (desvio)	mês	R\$ 1.702,01	40,00	R\$ 68.080,40
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	R\$ 4.543,96	1,00	R\$ 4.543,96
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m²	R\$ 0,34	2400,00	R\$ 816,00
Licença de Usina	un	R\$ 5.812,32	0,00	R\$ -
Licença de Cascalheira	un	R\$ 13.843,96	3,00	R\$ 41.531,88
Licença de Outorga de Uso da Água	un	R\$ 4.042,92	3,00	R\$ 12.128,76
CUSTO TOTAL				R\$ 883.251,64
BDI (19,52%)				R\$ 172.410,72
PREÇO TOTAL				R\$ 1.055.662,36

José de M. Silva
Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
 CPF 252.602.601-63
 Diretor / Acionista

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DT = 382

EQUIPAMENTOS	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA B1	
		QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
Autopropelidos (A)			
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	R\$ 6,69	0	R\$ 76.866,04
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 4,34	31	R\$ 51.394,28
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 3,14	1	R\$ 1.199,48
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	R\$ 3,85	2	R\$ 2.941,40
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	R\$ 5,61	1	R\$ 2.143,02
CAMINHÃO MUNCK	R\$ 3,32	0	R\$ -
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	R\$ 3,83	1	R\$ 1.463,06
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	R\$ 4,61	1	R\$ 1.761,02
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3,97	9	R\$ 13.648,86
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	R\$ 3,03	2	R\$ 2.314,92
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	R\$ 3,20	0	R\$ -
USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA	R\$ 5,61	0	R\$ -
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	R\$ 8,38	0	R\$ -
Rebocados (B)			
BATE ESTACAS HIDRÁULICO MONTADO EM CAMINHÃO PARA DEFENSA	R\$ 7,64	1,00	R\$ 2.918,48
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	3,00	R\$ 4.377,72
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	2,00	R\$ 2.918,48
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0,00	R\$ -
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	3,00	R\$ 8.755,44
FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0,00	R\$ -
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 m	R\$ 2,51	0,00	R\$ -
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	7,00	R\$ 20.429,36
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0,00	R\$ -
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0,00	R\$ -
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	2,00	R\$ 2.918,48
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 7,64	0,00	R\$ -
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	2,00	R\$ 2.918,48
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	6,00	R\$ 8.755,44
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	9,00	R\$ 13.133,16
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	R\$ 7,64	2,00	R\$ 5.836,96
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	6,00	R\$ 8.755,44
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	R\$ 3,82	0,00	R\$ -
TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0	R\$ -

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


DT = 382

EQUIPAMENTOS	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA B1	
		QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	0	R\$ -
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	R\$ 7,64	4,00	R\$ 11.673,92
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE	R\$ 3,82	0	R\$ -
USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H	R\$ 30,55	0,00	R\$ -
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	R\$ 15,27	0	R\$ -
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	R\$ 7,64	0	R\$ -
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	R\$ 3,82	0	R\$ -
TOTAL (A+B)			R\$ 170.257,40

% do pessoal a ser mobilizado (E) 30,00%

EFETIVO PESSOAL	Custo	FAIXA B1	
		Total de Operadores	CUSTO TOTAL
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO	R\$ 62,87	243,00	R\$ 4.583,22
TOTAL (C)			R\$ 4.583,22

CUSTO TOTAL (A+B) + C	R\$ 174.840,62
BDI (19,52%)	R\$ 34.128,89
PREÇO TOTAL ((A+B+C)+BDI)*2	R\$ 417.939,01


Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10

Ivã Donizetti Silvério

CPF 252.602.601-63

Diretor / Acionista



**CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO**

000019



CONSTRUTORA CENTRO LESTE

Processo : 202100036002043

Obra: Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais

Rodovia: GO 454, Trecho: GO 164 / Divisa GO-MT, subtrecho GO 164 / GO 173.

EXTENSÃO: 51,20 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ATIVIDADES	VALOR ETAPA R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	R\$ 7.324.809,28	3,00%	5,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	
			219.744,28	368.240,48	512.738,65	585.984,74	585.984,74	659.232,84	659.232,84	859.232,84	
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.898.243,02			3,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	
					1.019.947,29	1.899.812,15	2.379.877,01	2.719.859,44	2.719.859,44	3.059.841,87	
	DRENAAGEM	R\$ 3.434.843,79	2,58%	4,41%	4,41%						
			88.613,81	151.487,79	151.487,79						
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.739.094,31	2,25%	2,25%	0,89%						
			84.105,55	84.105,55	25.685,07						
	OAC	R\$ 889.820,17	19,34%	29,01%	32,30%	19,34%					
			168.199,86	252.299,79	280.920,87	168.199,86					
ADMINISTRATIVO	OAE	R\$ 1.300.006,79	21,15%	21,35%	21,89%	19,59%					
			275.034,45	277.868,40	288.008,37	254.370,54					
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.301.213,22	1,65%	2,23%	4,49%	5,34%	6,53%	6,67%	6,67%	7,68%	
			54.379,71	73.866,80	148.282,16	176.438,41	215.424,01	220.193,46	220.193,46	253.537,08	
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.055.882,36	1,65%	2,23%	4,49%	5,34%	6,26%	6,67%	6,67%	7,68%	
			17.388,55	23.557,16	47.417,69	56.420,86	66.115,12	68.888,31	70.413,49	81.076,12	
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 417.939,01	50,00%								
			208.969,51								
	TOTAL	R\$ 56.441.831,96									
FINANCEIRO	Parcial (R\$)	R\$ 1.116.436,72									
	Percentual Parcial (%)	2,01%									
	Acumulado (R\$)	R\$ 1.116.436,72									
	Parcial (R\$)	R\$ 1.116.436,72	2,01%	2,23%	4,49%	5,31%	6,22%	6,67%	6,67%	7,62%	
	Percentual Acumulado (%)		2,01%	4,23%	8,69%	14,00%	20,21%	26,89%	33,31%	39,62%	



62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000020



Processo : 202100036002043

Obra: Terraplenagem, Pavimentação e Obras de /
Rodovia: GO 454, Trecho: GO 164 / Divisa GO-M
EXTENSÃO: 51,20 km

EXTENSÃO: 51,20 km

ATIVIDADES	VALOR ETAPA R\$	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
TERRAPLENAGEM	R\$ 7.324.808,28	8,00%	6,00%	8,00%	5,00%	3,00%	2,00%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.988.243,02	565.984,74 9,00%	585.984,74 9,00%	585.984,74 8,00%	386.240,46 8,00%	219.744,28 8,00%	148.498,19 5,00%			
DRENAGEM	R\$ 3.434.843,79	3.059.841,87 6,00%	3.059.841,87 8,00%	2.719.859,44 8,00%	2.719.859,44 8,00%	2.719.859,44 8,00%	1.689.912,15 10,00%	1.019.947,28 10,00%	679.964,86 10,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.739.094,31	208.078,63	274.771,50	274.771,50	274.771,50	274.771,50	343.464,38 4,50%	343.464,38 4,50%	343.464,38 28,12%	535.804,43 34,85%
OAC	R\$ 869.620,17						168.211,10	1.022.680,42	1.051.319,36	1.302.977,26
OAE	R\$ 1.300.906,79									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.301.215,22	7,50%	7,74%	7,07%	6,63%	6,35%	4,65%	4,71%	4,09%	3,63%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.055.662,36	251.004,70 7,60%	255.478,78 7,74%	233.320,23 7,07%	219.011,87 6,63%	209.472,98 6,35%	133.657,87 4,65%	155.454,85 4,71%	135.161,59 4,09%	119.785,43 3,63%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 417.939,01	80.286,31	81.897,03	74.611,17	70.035,65	66.995,29	49.138,73	49.711,37	43.221,89	38.305,00 50,00%
TOTAL	55.441.831,98									208.989,51
FINANCEIRO										
Parcial (R\$)		R\$ 4.183.176,26 7,55%	R\$ 4.257.773,93 7,68%	R\$ 3.888.547,08 7,01%	R\$ 3.649.918,93 6,55%	R\$ 3.490.833,49 6,30%	R\$ 2.500.878,41 4,52%	R\$ 2.391.258,31 4,67%	R\$ 2.253.132,19 4,09%	R\$ 2.205.841,83 3,98%
Acumulado (R\$)		R\$ 30.543.647,99 55,08%	R\$ 34.801.421,91 62,77%	R\$ 38.689.968,99 69,78%	R\$ 42.339.887,92 76,37%	R\$ 45.830.721,42 82,80%	R\$ 49.301.599,83 87,28%	R\$ 50.982.858,13 91,95%	R\$ 53.235.990,32 96,02%	R\$ 55.441.831,98 100,00%

Donizetti
Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Av. Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Administrador

Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10

ã Donizetti Silvêrio
CPF 252.602.601-63

Diretor / Acionista



62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, n° 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530

 contato@construtoracentroeste.com.br



COMPOSIÇÃO DO BDI

000022

COMPOSIÇÃO DO BDI

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (1)
ESTIMADO	3,67%	7,30%	0,19%	0,11%	0,56%	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
DESONERADO ESTIMADO	3,67%	7,30%	0,19%	0,11%	0,56%	2,50%	0,65%	3,00%	0,00%	19,52%
						2,50%	0,65%	3,00%	4,50%	25,53%

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (1)
BDI ESTIMADO	2,20%	4,38%	0,11%	0,05%	0,33%	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
BDI DESONERADO ESTIMADO	2,20%	4,38%	0,11%	0,05%	0,33%	0,00%	0,65%	3,00%	0,00%	11,25%
						0,00%	0,65%	3,00%	4,50%	16,70%

(1) Valor adotado e praticado no mercado.

(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: $DF = ((1+SELIC)^{(1/12)} - 1)$ (SELIC média dos últimos 12 meses)

(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria nº 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão nº 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Cíveis (não compõe o BDI reduzido).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(9) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10

Ivã Donizetti Silvério


CPF 252.602.601-63

Diretor / Acionista

COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS

GRUPO	PERCENTUAL
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	
A1. INSS <i>Lei 8212 Art. 22 de 24/07/91, Regulamentada pelo Art. 25 decreto, 356 de 07/12/91</i>	20,00%
A2. FGTS <i>Lei 5.107 Art. 2 Disciplinado pela lei 8036 de 11/05/90 e regulamentada decreto 99.684 de 08/11/90</i>	8,00%
A3. SESI <i>Lei 5.107/66 art. 23º de 13/09/66, Art. 8 inciso II lei 8029/90 - redação dada pela Lei 8.154/90 de 28/12/90 e reg Art. 1 e Decreto 99.570/90</i>	1,50%
A4. SENAI <i>Art. 1º DL 6246/44, Lei 8.029/90, Lei 8.154 de 28/12/90</i>	1,00%
A5. INCRA <i>Art. 3 Decreto 60.446/67, 1º item I do Decreto lei nº 1.146/70,15, item II Lei Complementar nº 11/711º DL 1867 /81 e lei 7.787/89</i>	0,20%
A6. Salário Educação <i>Art 3 do Decreto 60.446/67, item 1 do Decreto 87.043 de 22/03/82 e lei 7787/89</i>	2,50%
A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS <i>Art. 26 reg. Art. 22 item II, letra A da Lei 8.212 de 24/07/91, regulamentada pelo Decreto 356 de 07/12/91 art 26, item III.</i>	3,00%
A8. SEBRAE <i>Art 8 º, parágrafo 3º Lei 8.029/90 modificada pela Lei 8.154/90, regulamentada pela Lei 99.570/90</i>	0,60%
A9. SECONCI <i>Conforme Convenção Coletiva</i>	1,00%
B ENCARGOS TRABALISTAS	TOTAL GRUPO A : 37,80%
B1. Repouso semanal remunerado <i>Cálculo auxiliar B.1</i>	17,71%
B2. Feriados <i>Cálculo auxiliar B.2</i>	4,44%
B3. Férias e 1/3 de férias <i>Cálculo auxiliar B.7</i>	14,79%
B4. Auxílio Enfermidade <i>Cálculo auxiliar B.3</i>	0,83%
B5. Auxílio Acidente <i>Cálculo auxiliar B.4</i>	0,17%
B6. 13º Salário <i>Cálculo c/ 220h</i>	11,09%
B7. Licença Paternidade <i>Cálculo auxiliar B.5</i>	0,07%
B8. Faltas Justificadas <i>Cálculo auxiliar B.6</i>	0,74%

C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		TOTAL GRUPO B :	<u>49,83%</u>
C1. Aviso Prévio Indenizado			8,24%
<i>Cálculo auxiliar C.1</i>			
C2. Aviso Prévio Trabalhado			0,38%
<i>Cálculo auxiliar C.2</i>			
C3. Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa			4,94%
<i>Cálculo auxiliar C.3</i>			
C4. Indenização Adicional			0,76%
<i>Cálculo auxiliar C.4</i>			
D INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS		TOTAL GRUPO C :	<u>14,33%</u>
D1. Incidência do Grupo A sobre B			18,84%
D2. Incidência de FGTS sobre o aviso prévio			0,69%
D3. Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio			0,34%
E		TOTAL GRUPO D :	<u>19,87%</u>
PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCOAIS			<u>121,83%</u>


Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista



**COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS UNITÁRIOS**

000026

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40001

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

Unidade: m2

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000		1,0000	0,0000	217,05	67,59	1,00	217,05

(A) Total: 217,05

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,4000	10,80
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 37,98

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,43
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			3,65
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,82

(C) Total: 5,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Materiais					0,19

(F) Total: 0,00

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40010

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3

(A) Equipamento									
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001		1,0000	0,0000	517,89	142,02	1,00	517,89	

(A) Total: 517,89

(B) Mão-de-Obra					
	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,3000	8,10
				1,0000	13,59

(B) Total: 21,69

(C) Itens de Incidência						
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,24
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,08

(C) Total: 2,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

542,94

326,9348

1,66

(F) Materiais				
	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo
				Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços				
	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo
				Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte				
	Código	Unid.	DT	Custo
				Consumo
				Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

1,66

0,32

1,98



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40015

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037		0,9000	0,1000	258,04	45,91	3,00	710,48
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,0500	0,9500	207,57	72,77	1,00	79,51
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057		1,0000	0,0000	231,38	84,26	1,00	231,38

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	3,0000	40,77
(A) Total:						1021,37

(C) Itens de incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			0,00
EPI		0011	1,12	X			0,76
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			6,51
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			3,25
(B) Total:							67,78
(C) Total:							10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		1099,66
(D) Produção da Equipe		227,9746
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		4,82

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total:		0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)		4,82
BDI (%)		19,52
Preço Unitário Total		5,75



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40016

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		30037		0,8100	0,1900	258,04	45,91	4,00	870,94
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,1200	0,8800	207,57	72,77	1,00	88,95
ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE		30057		1,0000	0,0000	231,38	84,26	1,00	231,38

(A) Total: 1191,26

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	3,0000	40,77

(B) Total: 67,78

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			0,00
EPI		0011	1,12	X			0,76
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			6,51
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			3,25

(C) Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1269,55

227,7348

5,57

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

5,57

1,08

6,65

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530



contato@construtoracentroleste.com.br

000030



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40017

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		0,9100	0,0900	258,04	45,91	4,00	955,79
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		0,1400	0,8600	207,57	72,77	1,00	91,64
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057		1,0000	0,0000	231,38	84,26	1,00	231,38

(A) Total: 1278,81

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	3,0000	40,77

(B) Total: 67,78

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,76
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			6,51
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,25

(C) Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1357,10

227,8648

5,95

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

5,95

1,16

7,11

62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000031

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40018

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		0,8300	0,1700	258,04	45,91	5,00	1.109,89
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		0,1900	0,8100	207,57	72,77	1,00	98,38
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057		1,0000	0,0000	231,38	84,26	1,00	231,38

(A) Total:

1439,65

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	3,0000	40,77

(B) Total:

67,78

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,76
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			6,51

(C) Total:

3,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1517,94

227,8831

6,66

(F) Materiais

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total:

0,00

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total:

0,00

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total:

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

6,66

BDI (%)

19,52

1,29

Preço Unitário Total

7,95

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40019

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		0,9200	0,0800	258,04	45,91	5,00	1.205,35
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		0,2200	0,7800	207,57	72,77	1,00	102,43
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057		1,0000	0,0000	231,38	84,26	1,00	231,38

(A) Total: 1539,15

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	3,0000	40,77

(B) Total: 67,78

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,76
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			6,51
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,25

(C) Total: 10,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1617,44

227,9482

7,09

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

7,09

1,38

8,47



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40100

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005		0,7100	0,2900	101,14	27,94	1,00	79,91
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24	30013		0,7100	0,2900	2,94	1,89	1,00	2,64
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040		0,7000	0,3000	236,04	44,30	2,00	357,04
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		0,4100	0,5900	207,57	72,77	1,00	128,04

(A) Total: 736,89

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 54,19

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,61
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			5,20
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,60

(C) Total: 8,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 799,48

(D) Produção da Equipe 799,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,8697

2,94

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,94

BDI (%) 19,52 0,57

Preço Unitário Total 3,51

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530

✉ contato@construtoracentroleste.com.br

000034



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40101

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vl. Hr. Prod.	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005		0,5300	0,4700	101,14	27,94	1,00	66,74
ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24		30013		0,5300	0,4700	2,94	1,89	1,00	2,45
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040		0,5700	0,4300	236,04	44,30	2,00	307,18
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,3100	0,6900	207,57	72,77	1,00	114,56

(A) Total: 660,19

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 54,19

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			
EPI		0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			0,61
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			5,20

(C) Total: 2,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

722,78

204,0896

3,54

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

3,54

0,69

4,23

62 3273-6668



Alameda do Sapê Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530

✉ contato@construtoracentroleste.com.br

000035

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40102

COMPACTAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048		1,0000	0,0000	22,52	16,88	1,00	22,52

(A) Total: 22,52

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,52

1,7834

12,62

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

12,62

2,46

15,08

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40120

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO

Unidade: m2

(A) Equipamento									
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000		1,0000	0,0000	217,05	67,59	1,00	217,05	

(A) Total: 217,05

(B) Mão-de-Obra									
	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01			0,5000		13,51	
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59			2,0000		27,18	

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência									
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X					0,00	
EPI	0011	1,12	X					0,46	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X					3,91	
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X					1,95	

(C) Total: 6,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
								0,24	

(F) Total: 0,00

(G) Serviços									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte									
	Código	Unid.	DT		Custo		Consumo	Custo Unit.	

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 0,28

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40300

DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000		1,0000	0,0000	217,05	67,59	1,00	217,05

(A) Total: 217,05

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,5000	13,51
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,46
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			3,91
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,95

(C) Total: 6,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

264,03

905,6176

0,29

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

0,29

0,05

0,34

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40305

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS

Unidade: m2

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE		30000		1,0000	0,0000	217,05	67,59	1,00	217,05

(A) Total: 217,05

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01	0,5000	13,51
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			0,00
EPI		0011	1,12	X			0,46
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			3,91
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			1,95

(C) Total: 6,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
						0,25

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 0,29



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40310

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A) Equipamento								
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005		0,5000	0,5000	101,14	27,94	1,00	64,54
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24	30013		0,5000	0,5000	2,94	1,89	1,00	2,42
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040		0,5900	0,4100	236,04	44,30	1,00	157,43
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		0,6900	0,3100	207,57	72,77	1,00	165,78

(A) Total: 559,43

(B) Mão-de-Obra							
	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		0,5000		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59		4,0000		13,51
GREDEISTA	20013	121,83%	13,59		1,0000		54,36
							13,59

(B) Total: 81,45

(C) Itens de Incidência								
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo	
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X				0,00	
EPI	0011	1,12	X				0,91	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X				7,82	
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X				3,90	
							12,63	

(C) Total: 12,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

653,51

404,9375

1,61

(F) Materiais							
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços							
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte							
	Código	Unid.	DT		Custo	Consumo	Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 1,92

62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000040

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40316

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO

Unidade: m3

(A) Equipamento									
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011		1,0000	0,0000	212,98	77,92	1,00	212,98	

(A) Total: 212,98

(B) Mão-de-Obra									
	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01			0,5000	13,51		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59			2,0000	27,18		

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência									
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X				0,00		
EPI	0011	1,12	X				0,46		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X				3,91		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X				1,95		

(C) Total: 6,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 259,96

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,5428

(F) Materiais									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	10046	m3	4,205		1,0000		4,21		

(F) Total: 4,20

(G) Serviços									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte									
	Código	Unid.	DT		Custo	Consumo	Custo Unit.		

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,07

BDI (%) 19,52 1,37

Preço Unitário Total 8,44



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40320

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)

Unidade: m3km

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	258,04	45,91	1,00	258,04
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040		1,0000	0,0000	236,04	44,30	0,03	5,90
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046		1,0000	0,0000	207,57	72,77	0,03	5,19

(A) Total: 269,13

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000042



CONSTRUTORA CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40335

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005		0,1800	0,8200	101,14	27,94	1,00	41,12
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24		30013		0,1800	0,8200	2,94	1,89	1,00	2,08
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE		30014		0,5200	0,4800	170,80	59,28	1,00	117,27
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040		0,3100	0,6900	236,04	44,30	1,00	103,74
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,2800	0,7200	207,57	72,77	1,00	110,51

(A) Total: 543,98

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	0,5000	13,51
GREDEISTA		20013	121,83%	13,59	6,0000	81,54
					1,0000	13,59

(B) Total: 108,63

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			
EPI		0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			1,22
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			10,43
							5,20

(C) Total: 16,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

669,45

66,2559

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

19,52

1,97

12,07

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530



contato@construtoracentroleste.com.br

000043



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40337

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005		0,1300	0,8700	101,14	27,94	1,00	37,46
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24		30013		0,1300	0,8700	2,94	1,89	1,00	2,03
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE		30014		0,3900	0,6100	170,80	59,28	1,00	102,77
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040		0,2300	0,7700	236,04	44,30	1,00	88,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,2100	0,7900	207,57	72,77	1,00	101,08

(A) Total: 501,00

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	0,5000	13,51
GREDISTA		20013	121,83%	13,59	6,0000	81,54
					1,0000	13,59

(B) Total: 108,63

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			0,00
EPI		0011	1,12	X			1,22
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			10,43
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			5,20

(C) Total: 16,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

626,47

49,6735

12,61

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 15,07





CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40350

ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA

Unidade: m3

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		30005		0,3000	0,7000	101,14	27,94	1,00	49,90
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE		30009		1,0000	0,0000	169,27	64,64	1,00	169,27
GRADE DE DISCO - 24X24		30013		0,3000	0,7000	2,94	1,89	1,00	2,21
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE		30014		0,5200	0,4800	170,80	59,28	1,00	117,27
CAMINHÃO TANQUE 10.000L		30040		0,2800	0,7200	236,04	44,30	1,00	97,99
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		30046		0,4200	0,5800	207,57	72,77	1,00	129,39
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO		30120		0,1500	0,8500	333,60	58,16	1,00	99,48

(A) Total: 665,49

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01	0,5000	13,51
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	6,0000	81,54
GREDISTA		20013	121,83%	13,59	1,0000	13,59

(B) Total: 108,63

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	0,00	X			0,00
EPI		0011	1,12	X			1,22
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			10,43
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			5,20

(C) Total: 16,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,471	41,2600	19,43

(F) Total: 19,43

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000045

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40380

IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005		0,4700	0,5300	101,14	27,94	1,00	62,34
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017		0,4700	0,5300	8,49	5,10	1,00	6,69
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L)	30020		1,0000	0,0000	25,76	15,86	1,00	25,76
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021		1,0000	0,0000	190,40	43,05	1,00	190,40
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040		0,0500	0,0000	236,04	44,30	1,00	11,80

(A) Total: 296,99

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	6,0000	81,54

(B) Total: 108,55

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,22
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			10,42

(C) Total: 16,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

422,37

1.430,5882

0,29

(F) Materiais

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
--	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

0,29

19,52

0,05

0,34

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40435

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: **TKM**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021		1,0000	0,0000	190,40	43,05	1,00	190,40

(A) Total: 190,40

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 2,07

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40445

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	258,04	45,91	1,00	258,04

(A) Total: 258,04

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

258,04

200,2013

1,28

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

1,28

0,24

1,52

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40449

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19

(A) Total: 229,19

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18

(B) Total: 27,18

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,61
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,30

(C) Total: 4,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					0,97

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					0,00

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
						0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 1,15

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40450

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: **TKM**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19

(A) Total: 229,19

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

229,19

436,1278

0,52

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

0,51

0,09

0,61

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40455

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	258,04	45,91	1,00	258,04

(A) Total: 258,04

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 1,03



CONSTRUTORA
CENTROLESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40485

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Unidade: t

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total: 0,00								
(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário			
(B) Total: 0,00								
(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X					
EPI	0011	1,12	X					0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X					0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X					0,00
(C) Total: 0,00						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						0,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1.215,4609		
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F) Total: 0,00								
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	40485	t	2533,85	1,0000	2.533,85			
(G) Total: 2533,85								
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.		
(H) Total: 0,00								
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						2.533,86		
BDI (%)						11,25		
Preço Unitário Total						2.818,91		

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO

CEP: 75252-530



contato@construtoracentroleste.com.br

000052

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40495

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO

Unidade: T

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total:								0,00
(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo			Custo Horário	
(B) Total:								0,00
(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00		
EPI	0011	1,12	X			0,00		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00		
(C) Total:								0,00
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					0,00			
(D) Produção da Equipe					1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,00			
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F) Total:								0,00
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLÍMERO	40495	T	3341,02		1,0000		3.341,02	
(G) Total:								3341,01
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT		Custo		Consumo	Custo Unit.
(H) Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					3.341,01			
BDI (%)					11,25		375,86	
Preço Unitário Total					3.716,88			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40530

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: t

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total: 0,00								
(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
(B) Total: 0,00								
(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X					0,00
EPI	0011	1,12	X					0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X					0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X					0,00
(C) Total: 0,00								
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								0,00
(D) Produção da Equipe								1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								0,00
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F) Total: 0,00								
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	40530	t	198,57	1,0000		198,57		
(G) Total: 198,57								
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo		Consumo		
(H) Total: 0,00								
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								198,57
BDI (%)								11,25
Preço Unitário Total								220,90



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41309

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

Unidade: m

(A) Equipamento

Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	258,04	45,91	0,01	2,58

(A) Total: 2,58

(B) Mão-de-Obra

Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,1800
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	1,0500
				0,0700

(B) Total: 20,34

(C) Itens de Incidência

Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X		
EPI	0011	1,12	X		1,02
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X		0,23
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X		1,95

(C) Total: 4,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais

Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	10026	m2	5,668	
(GRAMATURA 240 G/M2)				3,7000
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO	10079	m	15,466	20,97
D=100mm				1,0000
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	15,47
				0,5600

(F) Total: 70,46

(G) Serviços

Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	23,85	
				0,1300

(G) Total: 3,10

(H) Itens de Transporte

Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte local de brita	1001	m³xkm	1,5200	76,70	0,56

(H) Total: 42,95

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 166,43

☎ 62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090

Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

✉ contato@construtoracentroleste.com.br

000055

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41319

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,1500	4,05

(B) Total: 4,05

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,05
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,39

(C) Total: 0,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,1945

3,90

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	40315	m3	2,86	0,2000	0,57
CONFEÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,88	0,0235	0,09
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,1100	4,84
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,0660	34,14

(G) Total: 39,65

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 52,05

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41334

MEIO FIO SEM SARIETA - MFC05 (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento									
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115		1,0000	0,0000	31,82	20,17	1,00	31,82	

(A) Total: 31,82

(B) Mão-de-Obra									
	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		0,2500		6,75		
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34		1,0000		17,34		
SERVENTE	20031	121,83%	11,60		2,0000		23,20		

(B) Total: 47,29

(C) Itens de Incidência									
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X				2,36		
EPI	0011	1,12	X				0,53		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X				4,54		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X				2,27		

(C) Total: 9,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

88,80

108,3339

0,81

(F) Materiais									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		

(F) Total: 0,00

(G) Serviços									
	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04		0,0180		0,79		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32		0,0340		17,59		

(G) Total: 18,38

(H) Itens de Transporte									
	Código	Unid.	DT		Custo		Consumo	Custo Unit.	

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

19,19

3,74

22,93

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41367

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,8000	21,61

(B) Total: 21,60

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,24
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,07
						1,03

(C) Total: 3,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

24,95

1,1893

20,97

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,3300	14,53
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	212,93	0,4800	102,21

(G) Total: 116,74

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137,71

BDI (%) 19,52 26,88

Preço Unitário Total 164,59

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41371

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,4000	37,81

(B) Total: 37,81

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,42
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,63

(C) Total: 5,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

43,67

1,1896

36,70

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	12,62		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,2000	2,52
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,3700	21,66
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,6700	29,51
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	212,93	0,4200	217,28
				0,2100	44,72

(G) Total: 315,68

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 352,38

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 421,16

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41372

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário



41385

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)

Unidade: un

(A) Total: 0.00

(B) Total: 3.78

(C) Total:	0,18
	0,58

(D) Produção da Equipe	4,36
------------------------	------

1,1884

3,66

(F) Total: 0.00

(G) Total: 58.66

(H) Total: 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	62,32
--	-------

BDI (%)	19,52	62,32
---------	-------	-------

Preço Unitário Total	12,16
	74,48

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41386

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)

Unidade: **un**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,1300	3,51

(B) Total: 3,51

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,04
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,34

(C) Total: 0,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4,05

1,1947

3,38

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,0100	0,59
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,1400	72,43

(G) Total: 73,01

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

76,39

19,52

91,30

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41414

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,5000	13,51

(B) Total: 13,50

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,15
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,30
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,65

(C) Total: 2,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

15,59

1,1902

13,09

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	12,62		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,1500	1,89
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,1100	6,44
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,2000	8,81
				0,1370	70,87

(G) Total: 88,01

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,10

BDI (%) 19,52 19,73

Preço Unitário Total 120,83



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41415

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,5300	14,32

(B) Total: 14,31

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,16
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,37

(C) Total: 0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 13,88

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	12,62	0,1500	1,89
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,1100	6,44
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,3100	13,65
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,1370	70,87
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	45045	Kg	12,08	4,8400	58,45

(G) Total: 151,31

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

62 3273-6668



Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

✉ contato@construtoracentroleste.com.br

000064

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41421

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,59
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,29

(C) Total: 4,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	10,56		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,0300	0,32
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	44,04	0,1620	9,48
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	0,0900	3,96
				0,2600	134,50

(G) Total: 148,26

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 208,62

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41455

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	0,5200	14,05
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	0,0800	1,39
				0,7500	8,70

(B) Total: 24,13

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			1,21
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,27
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,32

(C) Total: 1,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 29,07

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,1895

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	517,32	2,1600	126,43
				0,2040	105,53

(G) Total: 231,96

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 256,39

BDI (%) 19,52 50,04

Preço Unitário Total 306,43

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

47020

FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047		0,5000	0,5000	2,94	0,49	1,00	1,72

(A) Total: 1,71

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	2,0000	27,18
CARPinteiro		20016	121,83%	17,36	1,0000	17,36

(B) Total: 44,54

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	5,00	X			2,23
EPI		0011	1,12	X			0,50
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			4,28
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			2,13

(C) Total: 9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

55,38

1,1898

46,54

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm		10025	m2	15,214		
PREGO		10044	Kg	11,555	0,5500	8,37
SARRAFO		10048	m	1,379	0,0600	0,69
					1,9400	2,68

(F) Total: 11,73

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de madeira		1011	txkm		0,6100	51,30	0,21
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA		1014	txkm		1,1500	14,51	0,06

(H) Total: 0,26

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

58,53

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 58,53

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

47027

ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,1000	2,70
				3,0000	40,77

(B) Total: 43,47

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			2,17
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,49
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			4,17

(C) Total: 2,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

52,38

1,1892

44,04

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

44,04

0,00

44,04

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

42836

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031		0,3894	0,6106				
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	6,26	1,06	1,83	5,66
					258,04	45,91	0,03	7,17

(A) Total: 12,82

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2500	6,75
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	0,8000	10,87
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	0,4000	6,94
				3,2378	37,56

(B) Total: 62,11

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			3,11
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,70
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			5,96
						2,98

(C) Total: 12,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 87,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,5125

(F) Materiais

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,471		
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	115,873	280,0000	131,87
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	0,9230	106,95
				0,8360	50,79

(F) Total: 289,60

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte local de brita	1004	m³xkm		1,0300		
Transporte local de areia	1002	m³xkm		1,0300	86,62	0,92
Transporte comercial de cimento	1008	txkm		0,6100	86,62	0,84
Transporte local de concreto	1021	m³xkm		2,0700	51,30	0,28
					26,11	1,00

(H) Total: 192,84

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 517,32

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 517,32

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

47023

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008		1,0000	0,0000	119,55	49,59	1,00	119,55
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010		0,6300	0,3700	175,59	62,08	1,00	133,59
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036		0,6300	0,3700	186,76	41,59	1,00	133,05

(A) Total: 386,18

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,5000	13,51
				2,0000	27,18

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,46
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,91

(C) Total: 1,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 433,16

(D) Produção da Equipe 433,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,6690

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,14

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 14,50

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40804

REMOÇÃO DE CERCA

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,0100	0,27
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2500	3,40

(B) Total: 3,66

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,18
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,04
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,35

(C) Total: 0,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 4,41

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,1896

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,70

BDI (%) 19,52 0,72

Preço Unitário Total 4,42

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40805

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA

Unidade: **M**

Unidade: M

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
(A) Total: 0,00										
(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora				Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01						
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59				0,0200 0,5000	0,54 6,80	
(B) Total: 7,33										
(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.			Custo	
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	5,00	X					0,37	
EPI		0011	1,12	X					0,08	
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X					0,70	
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X					0,35	
(C) Total: 1,50										
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						8,83				
(D) Produção da Equipe						1,1892				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,42				
Materiais		Código	Unid.		Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
ARAME LISO		10002	m		0,235					
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM		10029	un		12,253			0,5125	0,12	
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM		10030	un		44,338			0,0219 0,0031	0,27 0,14	
(F) Total: 0,52										
Serviços		Código	Unid.		Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
(G) Total: 0,00										
Itens de Transporte		Código	Unid.		DT			Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de madeira		1011	txkm			0,6100		51,30	0,00	0,02
(H) Total: 0,01										
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,95										
BDI (%) 19,52										
Preço Unitário Total 9,50										

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40315

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA

Unidade: m3

(A) Equipamento									
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011		1,0000	0,0000	212,98	77,92	1,00	212,98	

(A) Total: 212,98

(B) Mão-de-Obra									
	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo		Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		0,5000		13,51		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59		2,0000		27,18		

(B) Total: 40,68

(C) Itens de Incidência									
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X				0,00		
EPI	0011	1,12	X				0,46		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X				3,91		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X				1,95		

(C) Total: 6,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais									
	Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		

(F) Total: 0,00

(G) Serviços									
	Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte									
	Código	Unid.	DT			Custo	Consumo	Custo Unit.	

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 2,86

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

47021

CONFECÇÃO DE GUIAS

Unidade: **M**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047		1,0000	0,0000	2,94	0,49	1,00	2,94

(A) Total: 2,94

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	1,0000	13,59
CARPINTEIRO	20016	121,83%	17,36	1,0000	17,36

(B) Total: 30,95

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			1,55
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,35
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,97

(C) Total: 1,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 40,23

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,2421

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	15,214	0,0700	1,06

(F) Total: 1,06

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,88

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 3,88

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40810

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: **M**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BATE ESTACAS HIDRÁULICO MONTADO EM CAMINHÃO PARA DEFENSA	30125		1,0000	0,0000	222,97	56,08	1,00	222,97

(A) Total: 222,97

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
MONTADOR	20015	121,83%	18,36	2,0000	36,72
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	4,0000	46,40

(B) Total: 110,13

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			5,51
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,23
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			10,57

(C) Total: 22,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 355,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,9538

5,64

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA	10014	m	263,326	1,0000	263,33

(F) Total: 263,32

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 268,96

BDI (%) 19,52 52,50

Preço Unitário Total 321,46

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40815

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

Unidade: m2

(A) Equipamento

Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	274,30	77,91	1,00	274,30

(A) Total: 274,30

(B) Mão-de-Obra

Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	135,90

(B) Total: 162,91

(C) Itens de Incidência

Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X		
EPI	0011	1,12	X		8,15
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X		1,82
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X		15,64

(C) Total: 7,80

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

470,62

356,5815

1,31

(F) Materiais

Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS DROP-ON	10027	Kg	6,921	
SOLVENTE	10050	l	9,915	0,4000
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	17,182	0,1300
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	34,658	0,0300
				0,52
				20,79

(F) Total: 25,36

(G) Serviços

Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

26,67

5,20

31,87

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40830

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	30044		1,0000	0,0000	2,07	0,15	1,00	2,07
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR	30052		1,0000	0,0000	1,26	0,36	2,00	2,52

(A) Total: 233,78

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	4,0000	54,36
MONTADOR	20015	121,83%	18,36	2,0000	36,72

(B) Total: 118,09

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			5,90
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,32
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			11,34

(C) Total: 5,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 376,09

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,9913

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	24,053	0,0600	1,44
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	10052	un	27,290	1,0000	27,29

(F) Total: 28,73

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,68

BDI (%) 19,52 6,37

Preço Unitário Total 39,06

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40835

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Unidade: Un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	30044		1,0000	0,0000	2,07	0,15	1,00	2,07
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR	30052		1,0000	0,0000	1,26	0,36	2,00	2,52

(A) Total: 233,78

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	4,0000	54,36
MONTADOR	20015	121,83%	18,36	2,0000	36,72

(B) Total: 118,09

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			5,90
EPI	0011	1,12	X			1,32
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			11,34
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			5,66

(C) Total: 24,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

376,09

94,9859

3,95

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	24,053	0,0600	1,44
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	10051	un	19,898	1,0000	19,90

(F) Total: 21,34

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

25,29

4,93

30,22

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40845

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Unidade: Un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	30044		1,0000	0,0000	2,07	0,15	1,00	2,07
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR	30052		1,0000	0,0000	1,26	0,36	2,00	2,52

(A) Total: 233,78

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	4,0000	54,36
MONTADOR	20015	121,83%	18,36	2,0000	36,72

(B) Total: 118,09

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			5,90
EPI	0011	1,12	X			1,32
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			11,34
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			5,66

(C) Total: 24,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

376,09

41,5995

9,04

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	24,053	0,2000	4,81
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	10053	un	35,246	1,0000	35,25

(F) Total: 40,05

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

58,67

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40850

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		0,5000	0,5000	229,19	41,56	1,00	135,38

(A) Total: 135,37

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,3000	8,10
CARPINTEIRO	20016	121,83%	17,36	1,0000	13,59
				0,9000	15,62

(B) Total: 37,31

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			1,87
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,42
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,58

(C) Total: 7,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 180,33

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,7569

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELICULA REFLETIVA GT 7ANOS	10036	m2	143,559		
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	14,255	0,3700	53,12
PLACA SINAL (CHAPA Nº16)SEMI-ACABADA	10040	m2	109,103	3,0000	42,76
				1,0000	109,10

(F) Total: 204,98

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 242,88

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 290,29

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40870

REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040		0,0100	0,0000	236,04	44,30	1,00	2,36

(A) Total: 2,36

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,2500	6,75
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	10,0000	135,90

(B) Total: 142,65

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			7,13
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,60
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			13,69

(C) Total: 29,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 174,26

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,7543

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	0,942	0,3300	0,31

(F) Total: 0,31

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA	1017	txkm	0,6100	51,30	0,02	0,82

(H) Total: 0,82

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,05

BDI (%) 19,52 0,78

Preço Unitário Total 4,83

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40880

CONFORMAÇÃO DE TALUDE

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2500	6,75
				14,0000	190,26

(B) Total: 197,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			9,85
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,21
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			18,91

(C) Total: 9,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

237,41

576,2566

0,41

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

0,41

0,07

0,48

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40890

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053		1,0000	0,0000	227,56	57,91	1,00	227,56

(A) Total: 227,56

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	8,0000	92,80

(B) Total: 119,81

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			5,99
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			1,34
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			11,50

(C) Total: 5,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 371,94

(D) Produção da Equipe 371,94

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 507,8492

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADUBO NPK	10000	Kg	1,472	0,0600	0,09
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,076	0,1750	0,01
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	10049	Kg	8,738	0,0250	0,22
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GC	10400	Kg	30,469	0,0280	0,85
ENXOFRE	10401	Kg	1,413	0,0030	0,00
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,168	0,2000	0,03
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA	10406	Kg	0,748	0,5000	0,37

(F) Total: 1,58

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,31

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 2,75

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41800

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES

Unidade: **M**

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE		30010		1,0000	0,0000	175,59	62,08	1,00	175,59

(A) Total: 175,59

(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59	0,5000	13,51
					4,0000	54,36

(B) Total: 67,86

(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014	5,00	X			
EPI		0011	1,12	X			3,39
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X			0,76
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X			6,51

(C) Total: 10,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 43,11



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41816

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007		0,1000	0,0000	371,93	112,45	1,00	37,19

(A) Total: 37,19

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	1,0000	27,01
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	3,0000	40,77
				1,0000	17,34

(B) Total: 85,12

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,95
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			8,17

(C) Total: 4,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	222,495	1,0000	222,49

(F) Total: 222,49

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	0,2000	11,71
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32	0,0100	4,82
				0,4600	161,61

(G) Total: 178,13

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de tubos	1010	txkm		0,6400		27,26
Transporte local de tubos	1009	txkm		1,2100	15,26	15,46

(H) Total: 42,72

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

557,28

108,78

666,06

62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

contato@construtoracentroleste.com.br

000086

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41831

CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007		0,2000	0,0000	371,93	112,45	1,00	74,39
(A) Total:								74,38
(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora		Consumo			Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		1,0000			27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59		6,0000			81,54
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34		2,0000			34,68
(B) Total:								143,23
(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.			Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X					0,00
EPI	0011	1,12	X					1,60
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X					13,75
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X					6,86
(C) Total:								22,21
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								239,82
(D) Produção da Equipe								1,1889
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								201,71
(F) Materiais	Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m		222,495		2,0000		444,99
(F) Total:								444,98
(G) Serviços	Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2		58,53		0,2000		11,71
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3		481,87		0,0200		9,64
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3		351,32		0,9200		323,21
(G) Total:								344,55
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT		Custo		Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de tubos	1010	txkm			0,6400		26,91	54,52
Transporte local de tubos	1009	txkm			1,2100		15,26	30,93
(H) Total:								85,44
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1.076,68
BDI (%)								19,52
Preço Unitário Total								1.286,84

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

00001

CORPO DE BDTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007		0,2000	0,0000	371,93	112,45	1,00	74,39
(A) Total:								74,38
(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo			Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000			27,01	
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	8,0000			108,72	
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	2,0000			34,68	
(B) Total:								170,41
(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			0,00		
EPI	0011	1,12	X			1,91		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			16,36		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			8,16		
(C) Total:								26,43
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								271,22
(D) Produção da Equipe								1,1892
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								228,07
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	476,006			2,0000	952,01	
(F) Total:								952,01
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53			0,2800	16,39	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87			0,0300	14,46	
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32			1,8940	665,40	
(G) Total:								696,24
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo			Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de tubos	1010	txkm		0,6400			26,91	86,12
Transporte local de tubos	1009	txkm		1,2100			15,26	48,85
(H) Total:								134,96
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								2.011,28
BDI (%)								19,52
Preço Unitário Total								2.403,87

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41841

CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007		0,3000	0,0000	371,93	112,45	1,00	111,58

(A) Total: 111,57

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	9,0000	122,31
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	2,0000	34,68

(B) Total: 184,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			0,00
EPI	0011	1,12	X			2,06
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			17,66
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			8,81

(C) Total: 28,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 324,10

(D) Produção da Equipe 1,1891

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 272,56

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	222,495	3,0000	667,48

(F) Total: 667,48

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,2000	11,71
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	0,0300	14,46
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32	1,3800	484,82

(G) Total: 510,98

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de tubos	1010	txkm		0,6400	26,91	81,79
Transporte local de tubos	1009	txkm		1,2100	15,26	46,39

(H) Total: 128,17

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.579,19

BDI (%) 19,52 308,25

Preço Unitário Total 1.887,44



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

00002

CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007		0,3000	0,0000	371,93	112,45	1,00	111,58

(A) Total: 111,57

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	12,0000	163,08
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	2,0000	34,68

(B) Total: 224,77

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			2,52
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			21,58
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			10,77

(C) Total: 34,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

371,20

(D) Produção da Equipe

1,1891

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

312,16

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	476,006	3,0000	1.428,02

(F) Total: 1428,01

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53	0,2800	16,39
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	0,0450	21,68
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32	2,8410	998,10

(G) Total: 1036,17

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de tubos	1010	txkm		0,6400	26,91	4,80
Transporte local de tubos	1009	txkm		1,2100	15,26	4,80

(H) Total: 202,44

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.978,78

BDI (%) 19,52 581,45

Preço Unitário Total 3.560,23

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41856

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: **un**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,30
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,59

(C) Total: 4,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,19

(D) Produção da Equipe 1,1887

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,23

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	4,6200	270,43
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/				0,0600	28,91
DRENAGEM	42841	m3	351,32	2,2780	800,31

(G) Total: 1099,64

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.125,87

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 1.345,63

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41876

BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,30
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,59

(C) Total: 1,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,19

(D) Produção da Equipe 1,1891

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,22

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	6,2300	364,66
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/				0,1600	77,10
DRENAGEM	42841	m3	351,32	3,2970	1.158,30

(G) Total: 1600,06

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.626,28

BDI (%) 19,52 317,44

Preço Unitário Total 1.943,72

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

00003

BOCA DE BDT C D=1,50M (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,59
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,29

(C) Total: 4,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,19

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,1886

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	12,5409	734,06
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32	0,3200	154,20
				8,9386	3.140,30

(G) Total: 4028,56

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.054,79

BDI (%) 19,52 791,49

Preço Unitário Total 4.846,28

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41881

BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: **un**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,59
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,29

(C) Total: 4,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,19

(D) Produção da Equipe 31,19

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,1886

26,23

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	7,8400	458,90
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/				0,2300	110,83
DRENAGEM	42841	m3	351,32	4,3160	1.516,29

(G) Total: 2086,02

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.112,25

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 2.524,56

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

47018

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031		1,0000	0,0000	6,26	1,06	1,00	6,26
CARRINHO DE MÃO 80L	30033		1,0000	0,0000	0,34	0,23	3,00	1,02

(A) Total: 7,28

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	12,0000	163,08
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	1,0000	17,34

(B) Total: 180,42

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			2,02
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			17,32
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			8,64

(C) Total: 27,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,471	350,0000	164,84
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	115,873	1,1500	133,25

(F) Total: 298,08

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte comercial de cimento	1008	txkm	0,6100	51,30	0,35	17,96
Transporte local de areia	1003	m³xkm	1,5200	76,70	1,15	88,20
Transporte local de cimento	1007	txkm	1,1500	14,51	0,35	5,08

(H) Total: 111,23

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

481,87

0,00

481,87



CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

Preço Unitário Total	0,00
	351,32

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

00004

BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01

(B) Total: 27,01

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,59
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,29

(C) Total: 4,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 31,19

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,1886

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	58,53		
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	15,7818	923,77
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	351,32	0,4600	221,66
				11,7013	4.110,89

(G) Total: 5256,31

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.282,54

BDI (%) 19,52 1.091,15

Preço Unitário Total 6.313,69

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

42820

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	258,04	45,91	0,10	25,80

(A) Total: 25,80

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	8,0000	92,80

(B) Total: 119,81

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			5,99
EPI	0011	1,12	X			1,34
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			11,50
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			5,74

(C) Total: 24,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

170,18

1,1891

143,11

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%)

Preço Unitário Total

143,11

19,52

27,93

171,04



CONSTRUTORA CENTRO LESTE



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40485

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Unidade: t

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,0000

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	40485	t	2533,86	1,0000	2.533,86

(G) Total: 2533,85

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 11,25

Preço Unitário Total 2.818,91

62 3273-6668

Alameda do Sapé Q07 Ch34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo/GO
CEP: 75252-530

✉ contato@construtoracentroleste.com.br

000099

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

41291

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,0500	1,35
				2,5000	33,98

(B) Total: 35,32

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			1,77
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,40
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			3,39

(C) Total: 1,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

42,56

1,7840

23,85

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 23,85

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

42856

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	---------	--------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2000	5,40
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	4,0000	54,36
				0,8000	13,87

(B) Total: 73,63

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,82
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			7,07

(C) Total: 3,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 85,05

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,1894

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	60,132	1,1500	69,15

(F) Total: 69,15

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	481,87	0,1500	72,28

(G) Total: 72,28

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 212,93

BDI (%) 0,00 0,00

Preço Unitário Total 212,93

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45045

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

Unidade: Kg

(A) Equipamento								
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total:								0,00
(B) Mão-de-Obra								
	Código	Encargos	Sal/Hora			Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01			0,0200		0,54
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59			0,1400		1,90
ARMADOR	20018	121,83%	17,83			0,0800		1,43
(B) Total:								3,86
(C) Itens de Incidência								
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.			Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	0,00	X					0,00
EPI	0011	1,12	X					0,04
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X					0,37
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X					0,18
(C) Total:								0,59
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								4,45
(D) Produção da Equipe								1,1898
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								3,74
(F) Materiais								
	Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg		7,527		1,1000		8,28
ARAME RECOZIDO	11003	Kg		6,223		0,0100		0,06
(F) Total:								8,34
(G) Serviços								
	Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
(G) Total:								0,00
(H) Itens de Transporte								
	Código	Unid.	DT		Custo		Consumo	Custo Unit.
(H) Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								12,08
BDI (%)								0,00
Preço Unitário Total								12,08

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

42831

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A) Equipamento

	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031		0,3894	0,6106				
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	6,26	1,06	1,83	5,66
					258,04	45,91	0,03	7,17

(A) Total: 12,82

(B) Mão-de-Obra

	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2500	6,75
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	0,8000	10,87
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	0,4000	6,94
				3,2378	37,56

(B) Total: 62,11

(C) Itens de Incidência

	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			3,11
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,70
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			5,96

(C) Total: 2,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,471		
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	115,873	250,0000	117,74
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	0,7000	81,11
				0,7400	44,96

(F) Total: 243,80

(G) Serviços

	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
Transporte local de brita	1004	m³xkm		1,0300		
Transporte local de areia	1002	m³xkm		1,0300	86,62	0,70
Transporte comercial de cimento	1008	txkm		0,6100	86,62	0,74
Transporte local de concreto	1021	m³xkm		2,0700	51,30	0,25
					26,11	1,00

(H) Total: 163,67

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 442,64

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40609

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)

Unidade: m2

(A) Equipamento								
	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005		0,0900	0,9100	101,14	27,94	1,00	34,53
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30010		0,1000	0,0000	175,59	62,08	1,00	17,56
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017		0,0900	0,9100	112,87	38,90	1,00	64,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018		1,0000	0,0000	8,49	5,10	1,00	5,41
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L)	30020		1,0000	0,0000	10,31	6,19	1,00	10,31
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021		0,8300	0,1700	25,76	15,86	1,00	25,76
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	190,40	43,05	1,00	165,35
					258,04	45,91	1,00	258,04

(A) Total: 581,00

(B) Mão-de-Obra					
	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	1,0000	27,01
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	9,0000	122,31

(B) Total: 149,32

(C) Itens de Incidência					
	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X		
EPI	0011	1,12	X		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X		
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X		

(C) Total: 23,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais					
	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	0,0213	1,29

(F) Total: 1,29

(G) Serviços					
	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte					
	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 4,97

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45005

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,1000	2,70
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	4,0000	46,40

(B) Total: 49,10

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,55
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			4,71

(C) Total: 2,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

56,71

1,1890

47,69

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

47,69

9,30

56,99

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45030

LASTRO DE PEDRA

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----	---------	----------	---------------	--------------	---------	---------------

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01		
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	0,1000	2,70
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	0,8000	13,87
				3,0000	34,80

(B) Total: 51,37

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,58
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			4,93

(C) Total: 2,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

59,33

1,1890

49,90

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	60,132	1,1000	66,14

(F) Total: 66,14

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

116,04

22,65

138,69

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45050

CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr. Prod.	VI. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	30032		0,7100	0,2900	3,90	0,70	1,00	2,97
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034		0,2900	0,7100	5,81	0,53	1,00	2,06
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA	30042		0,7100	0,2900	29,73	3,05	1,00	21,99

(A) Total: 27,02

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	2,0000	34,68
OPERADOR DE BETONEIRA	20029	121,83%	16,19	0,7100	11,49
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	15,0000	174,00

(B) Total: 220,17

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,47
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			21,14

(C) Total: 10,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

281,33

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,471	280,0000	131,87
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	115,873	0,9230	106,95
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	0,8360	50,79

(F) Total: 289,60

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

401,61

78,39

480,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45140

ESCORAMENTO PARA BUEIRO

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VL. Hr. Prod.	VL. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047		0,1500	0,8500	2,94	0,49	1,00	0,85

(A) Total: 0,85

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,7000	9,51
CARPINTEIRO	20016	121,83%	17,36	0,8000	13,89

(B) Total: 23,40

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			0,00
EPI	0011	1,12	X			0,26
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			2,25
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			1,12

(C) Total: 3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PREGO	10044	Kg	11,555	0,2000	2,31
SARRAFO	10048	m	1,379	0,2500	0,34
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	11020	m	5,626	1,6600	9,34
TABUA DE 30	11030	m	8,494	0,3300	2,80

(F) Total: 14,79

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45145

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	30044		1,0000	0,0000	2,07	0,15	0,61	1,27
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047		1,0000	0,0000	2,94	0,49	0,61	1,80

(A) Total: 3,06

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	121,83%	27,01	0,0618	1,67
AJUDANTE	20003	121,83%	13,59	0,2472	3,36
CARPINTEIRO	20016	121,83%	17,36	0,9911	17,21
ARMADOR	20018	121,83%	17,83	0,0178	0,32

(B) Total: 22,55

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014	5,00	X			
EPI	0011	1,12	X			1,13
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,25
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			2,16

(C) Total: 1,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PREGO	10044	Kg	11,555	0,2439	2,82
SARRAFO	10048	m	1,379	0,9960	1,37
AÇO CA - 50	10069	Kg	7,527	0,1975	1,49
ARAME GALVANIZADO Nº 10	11002	Kg	11,236	0,1000	1,12
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	20,781	1,1707	24,33
CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM	11009	m2	25,280	0,4084	10,32
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	9,369	0,0200	0,19

(F) Total: 41,64

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total 80,05

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45155

ATO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA

Unidade: Kg

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
(A) Total: 0,00									
(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora					
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	121,83%	27,01					
AJUDANTE		20003	121,83%	13,59			0,0200		0,54
ARMADOR		20018	121,83%	17,83			0,1400		1,90
							0,0800		1,43
(B) Total: 3,86									
(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.			
FERRAMENTAS PESSOAIS		0014		X					
IMPLANT. DE EQUIP.		0011	1,12	X					0,00
IMPLANT. DE EQUIP.		0012	9,60	X					0,04
IMPLANT. DE EQUIP.		0013	4,79	X					0,37
									0,18
(C) Total: 0,59									
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,45									
(D) Produção da Equipe 1,1872									
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,74									
Materiais		Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
CABELO - 50		10069	Kg		7,527				
CABELO RECOZIDO		11003	Kg		6,223		1,1000		8,28
							0,0100		0,06
(F) Total: 8,34									
Serviços		Código	Unid.		Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
(G) Total: 0,00									
Custos de Transporte		Código	Unid.		DT		Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total: 0,00									
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,08									
BDI (%) 19,52									
Preço Unitário Total 2,35									
14,43									

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45160

CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod.	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	30032		0,7100	0,2900	3,90	0,70	1,00	2,97
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034		0,2900	0,7100	5,81	0,53	1,00	2,06
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA	30042		0,7100	0,2900	29,73	3,05	1,00	21,99

(A) Total: 27,02

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	121,83%	17,34	2,0000	34,68
OPERADOR DE BETONEIRA	20029	121,83%	16,19	0,7100	11,49
SERVENTE	20031	121,83%	11,60	15,0000	174,00

(B) Total: 220,17

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			0,00
EPI	0011	1,12	X			2,47
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			21,14
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			10,55

(C) Total: 34,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe 281,33

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,4918

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,471	320,0000	150,71
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	115,873	0,8090	93,74
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	60,754	0,8360	50,79

(F) Total: 295,23

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 408,13

BDI (%) 19,52 79,66

Preço Unitário Total 487,79

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

40451

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: **tkm**

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035		1,0000	0,0000	229,19	41,56	1,00	229,19

(A) Total: 229,19

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
-----------------	--------	----------	----------	---------	---------------

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

229,19

438,1365

0,52

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(F) Total: 0,00

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
-------------------------	--------	-------	----	-------	---------	-------------

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 19,52

Preço Unitário Total

0,52

0,10

0,61

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45205

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037		1,0000	0,0000	258,04	45,91	1,00	258,04

(B) Mão-de-Obra	Código	Encargos	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(A) Total:					258,04

(C) Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS	0014		X			
EPI	0011	1,12	X			0,00
ALIMENTAÇÃO	0012	9,60	X			0,00
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,79	X			0,00
(B) Total:						0,00
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	258,04
(D) Produção da Equipe	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	447,9150
	0,57

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
---------------	--------	-------	----------------	---------	----------------

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.	DT	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:						0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	0,57
BDI (%)	19,52
Preço Unitário Total	0,68

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

45245

LIMPEZA GERAL

Unidade: m2

(A) Equipamento		Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp.	Consumo	Custo Horário
									(A) Total: 0,00
(B) Mão-de-Obra		Código	Encargos	Sal/Hora				Consumo	Custo Horário
SERVENTE		20031	121,83%		11,60			0,2000	2,32
									(B) Total: 2,32
(C) Itens de Incidência		Código	%	M. O.	Equip.	Mat.			Custo
ERRAMENTAS PESSOAIS		0014		X					0,00
EPI		0011	1,12	X					0,03
ALIMENTAÇÃO		0012	9,60	X					0,22
TRANSP. DE PESSOAL		0013	4,79	X					0,11
									(C) Total: 0,35
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2,67				
(D) Produção da Equipe					2,25				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,1833				
(F) Materiais		Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
									(F) Total: 0,00
Serviços		Código	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
									(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte		Código	Unid.	DT	Custo			Consumo	Custo Unit.
									(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					2,25				
BDI (%)					19,52				
Preço Unitário Total					2,68				

JACSON DA SILVA GREGÓRIO
CREA 10140159300-GO



**DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES**

000115


DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE PROPOSTA)

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 021/2021 - GOINFRA.

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.155.735/0001-10, e seu representante legal Ivã Donizetti Silvério, portador da CNH 3027858137 DETRAN-GO de CPF nº 252.602.601-63 residente e domiciliado na Rua C-185 nº45 apto.202, Setor Nova Suíça Goiânia - GO CEP 74.280-110 sócio acionista da empresa mencionada, declara:

Para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, apresentamos, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Senador Canedo, 17 de Janeiro de 2022



Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silvério
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista



**TERMO DE
ENCERRAMENTO**

000117

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 021/2021 – GOINFRA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 000118, folhas, incluindo esta, numeradas por meio de numerador automático, de número 000001 a 000118, composto de Documentação de PROPOSTA da Construtora Centro Leste S/A., referente a REF. Concorrência Nº 021/2021 – GOINFRA

Senador Canedo, 17 de Janeiro de 2022



Construtora Centro Leste S/A / 02.155.735/0001-10
Ivã Donizetti Silverio
CPF 252.602.601-63
Diretor / Acionista