

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036005127-1/2022
Descrição : CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE ARUANÃ/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 167 SEM DESONERAÇÃO
Trecho : DIVERSOS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 61.129,96 m2
BDI : 19,52%

Data Orçamento : 02/05/2022

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,000	123.082,92	123.082,92
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,000	108.801,64	108.801,64
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000	119.702,60	119.702,60

Total do Grupo : 351.587,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100001	TERRAPLENAGEM				
44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	m2	111.600,550	0,23	25.668,12
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3	11.160,060	2,54	28.346,55
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3km	25.221,720	3,81	96.094,75
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	2.264,000	2,88	6.520,32
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	5.773,000	7,79	44.971,67
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	12.417,000	9,02	112.001,34
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	8.584,000	9,66	82.921,44
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	308,000	10,82	3.332,56
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	689,000	13,70	9.439,30
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	8.469,000	17,64	149.393,16
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	4.554,000	24,80	112.939,20
44051	COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N. (PAV.URB.)	m3	37.604,620	6,76	254.207,23

Total do Grupo : 925.835,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100002	PAVIMENTAÇÃO				
44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	76.290,720	2,96	225.820,53
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) (SUB-BASE)	m3	15.074,750	7,18	108.236,70
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) (SUB-BASE)	m3km	43.268,300	3,26	141.054,65
44101	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ.- C/ INDENIZ. (PAV.URB.) (BASE)	m3	15.183,200	13,15	199.659,08
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) (BASE)	m3km	338.764,640	3,26	1.104.372,72
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO (SUB-BASE)	m3	10.845,140	62,03	672.724,03
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) DMT = 2,00 KM	tkm	798,200	2,52	2.011,46
44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) (BASE)	m3	10.845,140	22,63	245.425,51
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	63.040,280	0,57	35.932,95
44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	61.129,960	7,44	454.806,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	408.622,720	1,43	584.330,48

Setor : PL-GECON - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036005127-1/2022
Descrição : CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE ARUANÃ/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 167 SEM DESONERAÇÃO
Trecho : DIVERSOS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 61.129,96 m2
BDI : 19,52%

Data Orçamento : 02/05/2022

Total do Grupo : 3.774.375,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100001	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				
40480	FORNECIMENTO DE CM-30 BDI=11,25	T	75,650	7.949,42	601.373,62
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30 BDI=11,25 DT= 292 KM	t	75,650	240,39	18.185,50
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) CM-30	TKM	69,360	5,48	380,09
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C DT=11,25	T	171,160	4.627,33	792.013,80
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C BDI=11,25 DT= 292 KM	t	171,160	240,39	41.145,15
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) RR-2C	TKM	156,940	5,48	860,03

Total do Grupo : 1.453.958,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100004	DRENAGEM				
44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	19.105,510	49,23	940.564,25

Total do Grupo : 940.564,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
100005	SINALIZAÇÃO				
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	411,620	42,21	17.374,48
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	275,910	58,19	16.055,20
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	38,500	620,38	23.884,63

Total do Grupo : 57.314,31

Total do Orçamento : 7.503.634,56

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036005127-1/2022
Descrição : CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE ARUANÃ/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 167 SEM DESONERAÇÃO
Trecho : DIVERSOS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 61.129,96 m2
BDI : 19,52%

Data Orçamento : 02/05/2022

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	351.587,16	351.587,16	5,75
TERRAPLENAGEM	775.870,81	925.835,64	15,14
PAVIMENTAÇÃO	3.161.317,31	3.774.375,01	61,74
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	1.453.756,78	1.453.958,19	23,78
DRENAGEM	786.955,95	940.564,25	15,38
SINALIZAÇÃO	47.956,27	57.314,31	0,93
Total geral	6.577.444,28	7.503.634,56	122,72